

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1浜004号 市道松山路17号線 道路改良工事			会社名			
代表者名	数量	単価	金額	摘要			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良		式	1	—			
土工		式	1	—			
掘削工		式	1	—			
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3	41	—	—		
路体盛土工		式	1	—			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	2	—	—		
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	4	—	—		
路床盛土工		式	1	—			
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	2	—	—		
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	12	—	—		
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	64	—	—		
作業土工		式	1	—			
床掘り	土質土砂	m3	25	—	—		
埋戻し	土質区分土砂; 土質	m3	36	—	—		
不足土工		式	1	—			
購入土		m3	60	—	—		
法面整形工		式	1	—			
法面整形(盛土部)	法面締め無し; 現場制約無し	m2	42	—	—		
コンクリート工		式	1	—			
防草コンクリート工		式	1	—			
防草コンクリート(1)	18-8-25BB, t=100	式	1	—	—		

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1浜004号 市道松山路17号線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草コンクリート(2)	18-8-25BB, t=100	m2	2	—	—		
防草コンクリート(3)	18-8-25BB, t=100	式	1	—	—		
ブロック積擁壁工		式	1	—			
ブロック積擁壁工		式	1	—			
コンクリートブロック	1:0.4, 控35cm	m2	44	—	—		
裏込材	砕石規格再生砕石 RC-40	m3	13	—	—		
天端工		m	12	—	—		
基礎工		m	10	—	—		
排水構造物工		式	1	—			
側溝工		式	1	—			
U型側溝工(1)	U型側溝規格3種, 250	m	10	—	—		
U型側溝工(2)	U型側溝規格3種, 300A	m	45	—	—		
コンクリート蓋	250, JIS, 3種	枚	20	—	—		
コンクリート蓋	300, JIS, 3種	枚	85	—	—		
ゲタタイル蓋	JIS, 300, 志摩市章マーク入	枚	5	—	—		
側溝端部工(1)		箇所	1	—	—		
側溝端部工(2)		箇所	1	—	—		
底打ちコンクリート工	18-8-25BB	箇所	1	—	—		
集水枳工		式	1	—			
集水枳	300×300×600 T-25普通目ボルト固定	基	1	—	—		
舗装工		式	1	—			

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1浜004号 市道松山路17号線 道路改良工事			会社名			
代表者名	数量	単価	金額	摘要			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工		式	1	—			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	322	—	—		
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り 厚100mm	m2	325	—	—		
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	8	—	—		
路盤	路盤材種類再生クワッシュン RC-40;仕上り 厚100mm	m2	8	—	—		
コンクリート舗装工		式	1	—			
コンクリート舗装(1)	コンクリート, 21-8-25BB, t=12cm	式	1	—	—		
コンクリート舗装(2)	コンクリート, 21-8-25BB, t=12cm	式	1	—	—		
区画線工		式	1	—			
区画線工		式	1	—			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗 装無し	m	190	—	—		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗 装無し	m	13	—	—		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分セアラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	4	—	—		
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	17	—	—		
道路付属施設工		式	1	—			
防止柵工		式	1	—			
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブ ック建込	m	6	—	—		
防護柵工		式	1	—			
ガードパイ	ガードパイ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工 規模20m未満;曲線部補正無し	m	4	—	—		
移設工		式	1	—			
カーブミラー移設工		基	1	—	—		

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1浜004号 市道松山路17号線 道路改良工事			会社名			
代表者名	数量	単価	金額	摘要			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物工		式	1	—			
車線分離標	車線分離標規格穿孔式,3本脚,φ80,H=800;施工区分着脱式(穿孔式,3本脚);施工規模10本未満	本	7	—	—		
構造物撤去工		式	1	—			
構造物取壊し工		式	1	—			
コンクリート構造物	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	9	—	—		
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	210	—	—		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5	—	—		
運搬処理工		式	1	—			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	9	—	—		
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	9	—	—		
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	8	—	—		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	8	—	—		
仮設工		式	1	—			
交通管理工		式	1	—			
交通誘導警備員		式	1	—	—		
直接工事費		式	1	—			
共通仮設		式	1	—			
共通仮設費		式	1	—			
準備費		式	1	—			
木根等処分費		式	1	—	—		
共通仮設費(率計上)		式	1	—			

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1浜004号 市道桧山路17号線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
純工事費		式	1	—			
現場管理費		式	1	—			
工事原価		式	1	—			
一般管理費等		式	1	—			
工事価格		式	1	—			