

欄に記入すること

## 工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1磯004号 市道上之郷恵利原線 道路改良工事			会社名			
代表者名	数量	単価	金額	摘要			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良		式	1	—			
道路土工		式	1	—			
掘削工		式	1	—			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	25	—	—		
作業土工		式	1	—			
床掘り	土質土砂	m3	54	—	—		
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	47	—	—		
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	3	—	—		
残土処理工		式	1	—			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	—	—		
排水構造物工		式	1	—			
側溝工		式	1	—			
U型側溝工(A)	U型側溝規格3種300A,三重県認定PVC 製品	m	94	—	—		
U型側溝工(C)	U型側溝規格3種400A,三重県認定PVC 製品	m	10	—	—		
管渠工		式	1	—			
鉄筋コンクリート台付管	管規格φ300	m	3	—	—		
暗渠排水管	作業区分据付;管種別波状管;管径200 ~400mm	m	6	—	—		
集水柵・マンホールの工		式	1	—			
集水柵工(A)	500×500×800	箇所	3	—	—		
集水柵工(D)	600×800×800	箇所	1	—	—		
側溝蓋工		式	1	—			

欄に記入すること

## 工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1磯004号 市道上之郷恵利原線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート蓋(300)	3種300, 三重県認定#17#製品	枚	178	—	—		
コンクリート蓋(400)	3種400, 三重県認定#17#製品	枚	20	—	—		
グレーチング蓋(300)	3種300, 三重県認定#17#製品	枚	10	—	—		
舗装工		式	1	—			
車道舗装工		式	1	—			
表層	再生密粒度アスコンTOP13, t=40mm	m2	224	—	—		
路盤	粒度調整砕石M-30, t=100mm	m2	224	—	—		
道路付属施設工		式	1	—			
張コンクリート工		式	1	—			
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート 夜間割増無し	m2	18	—	—		
構造物撤去工		式	1	—			
構造物取壊し工		式	1	—			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械 施工	m3	14	—	—		
アスファルト取壊し	t=10cm以下	m2	260	—	—		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装 版厚15cm以下	m	3	—	—		
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装 版厚15cm以下	m	9	—	—		
運搬処理工		式	1	—			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	14	—	—		
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1	—	—		
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	10	—	—		
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	14	—	—		

欄に記入すること

## 工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1磯004号 市道上之郷恵利原線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1	—	—		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	10	—	—		
直接工事費		式	1	—			
共通仮設費		式	1	—			
共通仮設費(率計上)		式	1	—			
純工事費		式	1	—			
現場管理費		式	1	—			
工事原価		式	1	—			
一般管理費等		式	1	—			
工事価格		式	1	—			