

欄に記入すること

## 工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1志003号 市道高岡3号線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道高岡3号線		式	1	—			
道路土工		式	1	—			
掘削工		式	1	—			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	13	—	—		
作業土工		式	1	—			
床掘り	土質土砂	m3	11	—	—		
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	6	—	—		
残土処理工		式	1	—			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	18	—	—		
排水構造物工		式	1	—			
側溝工		式	1	—			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格3種 300A	m	21	—	—		
端部処理工	18-8-25BB	m3	0.04	—	—		
端部型枠	型枠の種類一般型枠	m2	0.7	—	—		
端部基礎碎石	RC-40	m2	0.08	—	—		
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	39	—	—		
側溝蓋	タタイルグレーチング 市章付 T-25	枚	2	—	—		
集水柵・マンホール工		式	1	—			
プレキャスト集水柵工	500×500×800	基	1	—	—		
防草コンクリート		式	1	—			
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート 夜間割増無し	m2	2	—	—		

欄に記入すること

## 工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1志003号 市道高岡3号線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート構造物工		式	1	—			
コンクリート工		式	1	—			
コンクリート工	18-8-40BB	m3	3	—	—		
型枠工	一般型枠	m2	6	—	—		
舗装工		式	1	—			
アスファルト舗装工		式	1	—			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M=30;仕上り厚100mm	m2	130	—	—		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	130	—	—		
構造物撤去工		式	1	—			
構造物取壊し工		式	1	—			
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	25	—	—		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	5	—	—		
運搬処理工		式	1	—			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5	—	—		
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5	—	—		
仮設工		式	1	—			
交通管理工		式	1	—			
交通誘導警備員		式	1	—	—		
直接工事費		式	1	—			
共通仮設費		式	1	—			
共通仮設費		式	1	—			

欄に記入すること

### 工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1志003号 市道高岡3号線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
共通仮設費(率計上)		式	1	—			
純工事費		式	1	—			
現場管理費		式	1	—			
工事原価		式	1	—			
一般管理費等		式	1	—			
工事価格		式	1	—			