

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道桧山路4号線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
市道桧山路4号線				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		11		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		11		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クマッシュラン RC-40;仕上り 厚120mm	m2		28		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道桧山路4号線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		76		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		76		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		8		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		76		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		3		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道桧山路4号線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		3		
市道桧山路5号線				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		19		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		19		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道桧山路5号線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		194		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		194		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		190		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		8		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		8		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			