

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1浜005号 市道松山路4号線他1線 舗装工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道松山路4号線		式	1	—			
道路土工		式	1	—			
掘削工		式	1	—			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	11	—	—		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11	—	—		
舗装工		式	1	—			
アスファルト舗装工		式	1	—			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クッション RC-40;仕上り 厚120mm	m2	28	—	—		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り 厚100mm	m2	76	—	—		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	76	—	—		
構造物撤去工		式	1	—			
構造物取壊し工		式	1	—			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装 版厚15cm以下	m	8	—	—		
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	76	—	—		
運搬処理工		式	1	—			
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	3	—	—		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	3	—	—		
市道松山路5号線		式	1	—			
道路土工		式	1	—			
掘削工		式	1	—			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	19	—	—		

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1浜005号 市道松山路4号線他1線 舗装工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19	—	—		
舗装工		式	1	—			
アスファルト舗装工		式	1	—			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	194	—	—		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	194	—	—		
構造物撤去工		式	1	—			
構造物取壊し工		式	1	—			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	190	—	—		
運搬処理工		式	1	—			
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	8	—	—		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	8	—	—		
直接工事費		式	1	—			
共通仮設費		式	1	—			
共通仮設費(率計上)		式	1	—			
純工事費		式	1	—			
現場管理費		式	1	—			
工事原価		式	1	—			
一般管理費等		式	1	—			
工事価格		式	1	—			