

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿007号 市道カヤウ道線 舗装工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装		式	1	—			
道路土工		式	1	—			
掘削工		式	1	—			
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	260	—	—		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	—	—		
積込(ルース)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	260	—	—		
地盤改良工		式	1	—			
路床安定処理工		式	1	—			

	欄に記入すること
--	----------

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿007号 市道カヤウ道線 舗装工事	会社名 代表者名				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量1.72t/100m2;固化材の種類セメント系(一般軟弱土)	m2	836	—	—	
舗装工		式	1	—		
アスファルト舗装工		式	1	—		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚180mm	m2	836	—	—	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm	m2	836	—	—	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	836	—	—	
構造物撤去工		式	1	—		
構造取壊し工		式	1	—		

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿007号 市道カヤウ道線 舗装工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	アスファルトt=15cm以下	m	7	—	—		
舗装版取壊し	アスファルトt=10cm以下	m2	836	—	—		
運搬処理工		式	1	—			
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	42	—	—		
殻処分	アスファルト殻	m3	42	—	—		
仮設工		式	1	—			
交通管理工		式	1	—			
交通誘導警備員		式	1	—	—		

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿007号 市道カヤウ道線 舗装工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接工事費		式	1	—			
共通仮設費		式	1	—			
共通仮設費		式	1	—			
技術管理費		式	1	—			
土質等試験費		式	1	—	—		
共通仮設費(率計上)		式	1	—			
純工事費		式	1	—			
現場管理費		式	1	—			

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿007号 市道カヤウ道線 舗装工事			会社名 代表者名			
工事原価	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			式	1	—		
	一般管理費等		式	1	—		
	工事価格		式	1	—		