

工事数量総括表

		工事名	準用河川長崎川 河川改修工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		24		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		32		
埋戻し			土質区分土砂;土質良質土	m3		16		
盛土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川長崎川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m以上4.0m未満		m3		6		
法面整形工					式		1		
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約有り		m2		56		
残土処理工					式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		91		
法覆護岸工					式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)					式		1		
ブロック積み基礎					m		22		

工事数量総括表

		工事名	準用河川長崎川 河川改修工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリートブロック積			ブロック規格三重県リサイクル認定製品	m2		57		
胴込・裏込材(砕石)			砕石規格再生砕石 RC-40	m3		18		
天端工			18-8-25BB	m		21		
小口止コンクリート			18-8-40BB	基		1		
すりつけ工			練石積 控250 雑石流用	m2		4		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.7		

工事数量総括表

		工事名	準用河川長崎川 河川改修工事				当初	事業区分	河川改修
								工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
運搬処理工				式		1			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.7			
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.7			
仮設工				式		1			
工事用道路工				式		1			
工事用道路工				式		1			
水替工				式		1			
水替工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	準用河川長崎川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
汚濁防止工				式		1			
汚濁防止フェンス			作業区分設置・撤去	m		28			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
仮設材運搬費			往路	t		10			
仮設材運搬費			復路	t		10			

工事数量総括表

		工事名	準用河川長崎川 河川改修工事				当初	事業区分	河川改修
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			