

工事数量総括表

		工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事			当初	事業区分		河川改修	
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
築堤・護岸				式		1				
河川土工				式		1				
掘削工				式		1				
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		10				
作業土工				式		1				
床掘り(掘削)			土質軟岩	m3		14				
積込(ルース)			土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3 未満	m3		14				
残土処理工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		95		
法覆護岸工				式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式		1		
基礎工			18-5-40BB	m		20		
コンクリートブロック積			ブロック規格三重県リサイクル認定製品 控え35cm	m2		47		
胴込・裏込材(碎石)			碎石規格再生碎石 RC-40	m3		14		
天端工			18-8-25BB	m		20		
小口止工			18-8-40BB	基		1		

## 工事数量総括表

		工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
すりつけ工			練石積 控え25cm 雑石流用		m2		3		
小運搬					m2		47		
構造物撤去工					式		1		
構造物取壊し工					式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3		3		
運搬処理工					式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)		m3		3		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)		m3		3		

工事数量総括表

		工事名	準用河川桧山川 河川改修工事				当初	事業区分	河川改修
								工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
工事用道路工				式		1			
工事用道路工				式		1			
水替工				式		1			
水替工				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	準用河川桧山川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
仮設材運搬費			往路	t		16		
仮設材運搬費			復路	t		16		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川脛山川 河川改修工事				当初	事業区分	河川改修
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			