

工事数量総括表

		工事名	志摩市観光農園遊歩道舗装工事			当初	事業区分		公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
施設整備				式		1				
園路広場整備工				式		1				
アスファルト舗装工				式		1				
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m2		295				
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		295				
作業土工				式		1				
床掘り(掘削)			土質土砂	m3		29.5				
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		29.5				

工事数量総括表

		工事名	志摩市観光農園遊歩道舗装工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市観光農園遊歩道舗装工事				当初		事業区分	公園緑地整備・改修	
									工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量		今回数量	数量増減		摘要
消費税相当額					式			1			
工事費計					式			1			