

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
園路広場整備工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り(掘削)	土質土砂	m ³	29.5	
		土砂等運搬	土質土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m ³	29.5	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤 (車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m ²	295	
		表層 (車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト 混合物(13);舗装厚40mm;平均 幅員3.0m;自然色	m ²	295	