

## 工事数量総括表

		工事名	市道高岡1号線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3		28		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		28		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道高岡1号線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		21		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚4cm	m2		280		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		11		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		11		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		280		

## 工事数量総括表

		工事名	市道高岡1号線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		280		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		16		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		4		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		19		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道高岡1号線 道路改良工事			当初	事業区分		道路新設・改築	
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
交通誘導警備員				式		1				
直接工事費				式		1				
共通仮設費				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				

工事数量総括表

		工事名	市道高岡1号線 道路改良工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			