

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当 初 数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削	小規模	m3	28		
	残 土 処 分 工						
		土 砂 運 搬		m3	28		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 切 断	AS t=15cm以下	m	21		
		構 造 物 取 壊 し	AS塊	m2	280		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	AS塊	m3	11		
		殻 処 分	AS塊	m3	11		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		上 層 路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100	m2	280		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40	m2	280		
	区 画 線 工						
		区 画 線	道路側線 白色 実線 W=15cm	m	16		
		区 画 線	停止線 白色 実線 W=30cm	m	4		
		区 画 線	文字・記号等 白色 実線 W=15cm換算	m	19		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A, B	式	1		