

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法片切掘削	m3		20		
掘削			土質軟岩;施工方法片切掘削	m3		5		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3		5		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		16		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し			土質区分土砂;土質良質土	m3		7		
路体盛土工				式		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	m3		11		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		25		
擁壁工				式		1		
間知ブロック積工				式		1		
間知ブロック積工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
大型ブロック積工				式		1		
大型ブロック積工				式		1		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
U型側溝設置・撤去工			1種 300A	m		8		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
表層(歩道部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		5		

工事数量総括表

		工事名	市道松山路浜島線 法面对策工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2		5		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		9		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2		5		
大型土のう撤去				袋		4		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		0.1		

工事数量総括表

		工事名	市道松山路浜島線 法面对策工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		0.1			
現場発生品運搬			発生材種類廃プラスチック	回		1			
建設廃棄物処分費			廃プラスチック	袋		4			
仮設工				式		1			
足場工				式		1			
足場工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
平板載荷試験				箇所		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			