

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00595380
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00841717
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00809426
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00883091
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00908656
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01007549
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04511883
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00353640
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00527657
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00333458
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00207318
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00309351
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00195433
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（サザラ）	0.02845716
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00104051
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00126476
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00699432
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00776797
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01026835
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01179548
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00720735
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01024592
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00150022
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00213485
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.00881073

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01011137
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01515921
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01964418
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00200478
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00269547
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.01021565
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.01069666
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035656
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00086784
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022088
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00053708
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00047429
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00115152
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00121206
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00170990
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00224249
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012222
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00007624
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01318582
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01384736
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00121094
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00143519
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00819853
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（プレキャストCoブロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00893631
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00695844

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00985797
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾟﾚｷｽﾄCoﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01041635
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00846090
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	54	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00094184
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	55	m			0.1	m	(Co建込用) 支柱間隔3m	0.00060547
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常(6時～20時) 1時間以内	0.00591456
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間(20時～6時) 1時間以内	0.00801689
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00123225
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.00255531
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00571386
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00214157
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.00305875
その他	土工	人力掘削(床堀)	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00923008
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00370347
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土	0.00361489
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00674652
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00585065
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40	0.00706608
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00714681
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01070227
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00167850
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00324824
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00324824
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00060771
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00116497

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00814359
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03230302
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054492
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049671
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00275041
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	As塊	0.00447600
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00547167
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00471707
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	As塊	0.00307221
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00263492
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00327403
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	87	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパ`イ`設置	0.03871654
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパ`イ`設置	0.02588951
その他	舗装工	不陸整正工	89	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012222
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00023434
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00030610
その他	舗装工	路盤工（車道）	92	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00061220
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00079048
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00084430
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00221894
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00185790
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00309015
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00272911
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00140940
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00228061

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	アスカープエ	101	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00140268
その他	舗装工	コンクリート舗装工	102	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00396135
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00490544
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00690462
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03961353
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03961353
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04264089
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04264089
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	109	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04206905
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	110	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00930744
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00837120
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00476641
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	113	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00546606
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	114	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00139819
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	115	m3			0.1	m3	RC-40	0.00280311
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	116	m3			0.1	m3	M-30	0.00459710
その他	コンクリート工・石材等	山土	117	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00168187
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	118	m3			0.1	m3		0.00313948
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	119	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00033637
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	120	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00017716
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	121	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00673867
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00917289
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	123	人			0.1	人		0.02668559
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	124	人			0.1	人		0.02197637
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	125	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00181978

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	126	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01366796
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01210943
その他	法面保護工	大型土のう工	128	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00935005
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	撤去	0.00071535
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	130	m ²			0.1	m ²		0.01445283
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										