

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00598618
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00846295
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00813828
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00887894
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00913597
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01013029
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04536420
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00355563
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00530527
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00335271
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00208445
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00311033
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00196496
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋(サザラ)	0.02861192
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00104617
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00127164
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.00703235
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.00781022
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.01032419
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.01185963
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.00724655
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.01030164
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00150838
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00214646
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用 (タタイル) T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.00885865

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01016636
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01524165
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01975102
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00201569
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00271013
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.01027120
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.01075483
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035849
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00087256
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022209
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00054000
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00047687
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00115778
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00121866
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00171920
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00225468
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012288
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00007779
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01325753
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01392266
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00121753
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00144300
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00824312
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（プレキャストCoブロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00898491
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00699628

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00991158
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷｽﾄｺｰﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01047300
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00850692
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00094697
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00060876
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00594672
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00806049
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00123895
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00256921
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00574493
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00215322
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00307539
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00928027
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00372361
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00363455
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00678321
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00588247
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00710450
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00718567
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01076047
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00168763
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00326591
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00326591
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00061102
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00117131

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00818788
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03247870
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054789
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049941
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00276537
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	As塊	0.00200103
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00400093
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00421626
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	As塊	0.00264925
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00264925
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00281835
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	87	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパ`イ`設置	0.03892709
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパ`イ`設置	0.02603031
その他	舗装工	不陸整正工	89	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012288
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00023561
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00030776
その他	舗装工	路盤工（車道）	92	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00061553
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00079478
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00084889
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00223101
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00186800
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00310695
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00274395
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00141707
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00229301

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	アスカープ工	101	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00141030
その他	舗装工	コンクリート舗装工	102	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00398290
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00493212
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00694217
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03982896
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03982896
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04287278
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04287278
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	109	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04229784
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	110	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00935806
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00841673
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00479233
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	113	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00549579
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	114	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00140579
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	115	m3			0.1	m3	RC-40	0.00281835
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	116	m3			0.1	m3	M-30	0.00462210
その他	コンクリート工・石材等	山土	117	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00169101
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	118	m3			0.1	m3		0.00315655
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	119	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00033820
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	120	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00017812
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	121	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00677532
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00922278
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	123	人			0.1	人		0.02683072
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	124	人			0.1	人		0.02209588
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	125	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00182967

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	126	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01374229
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01217528
その他	法面保護工	大型土のう工	128	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00940090
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	撤去	0.00071924
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	130	m ²			0.1	m ²		0.01453143
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										