

# 国府地区 地質調査数量内訳書

ボーリングNo 調査内容	規格	1号箇所		2号箇所		3号箇所		合 計
		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	
ボーリング工 (m) φ 86	粘性土・シルト							
	砂・砂質土							
	礫混じり土砂							
	玉石混じり土砂							
	固結シルト・固結粘土							
	軟岩 I							
	軟岩 II							
	中硬岩							
ボーリング工 (m) φ 66	粘性土・シルト							
	砂・砂質土			9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
	礫混じり土砂	7.00	7.00	10.60	10.60	10.60	10.60	56.40
	玉石混じり土砂							
	固結シルト・固結粘土							
	軟岩 I	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00
	軟岩 II							
	中硬岩							
合計		10.00	10.00	22.60	22.60	22.60	22.60	110.40
標準貫入試験 (回)	粘性土・シルト							
	砂・砂質土			9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
	礫混じり土砂	7.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	58.00
	玉石混じり土砂							
	固結シルト・固結粘土							
	軟岩 I	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00
	軟岩 II							
	中硬岩							
合計		10.00	10.00	23.00	23.00	23.00	23.00	112.00
サンプリング (本)	シンウォールサンプリング							
室内土質試験 (試料)	土粒子の密度試験 (砂質土)							
	密度 (単位体積重量) 試験 (粘性土)							
	土の細粒分含有率試験	7		20		20		47
	土の粒度試験 (粘性土)							
	土の粒度試験 (砂・砂質土)							
	土の液性限界試験							
	土の塑性限界試験							
	土の一軸圧縮試験							
	土の三軸圧縮試験							
	土の圧密試験							
準備費 (業務)	平坦足場	1	1	1	1	1	1	6
	調査孔閉塞	1	1	1	1	1	1	6
	準備及び後片付け	1		1		1		3
	給水費	1	1	1	1	1	1	6
資料とりまとめ等 (業務) (直接調査費)	資料整理とりまとめ	1						1
	断面図の作成	1						1
資料とりまとめ等 (業務) (直接業務費)	既存資料の収集・現地調査	1						1
	資料整理とりまとめ							
	断面図の作成							
	総合解析とりまとめ							

※ 調査地点については、別紙平面図参照