

令和4年度		参 考 仕 様 書	志 摩 市
工 事 名	安乗保育所改修工事		
施 工 地 名	志摩市 阿児町 安乗 地内		
工 費	金 円 ( 内消費税相当額 円 )		
工 期	契約日 ~ 令和 4年 11月 18日		
工事の概要	園舎及び屋外付帯改修工事 A 園舎改修工事 ( 直接仮設・屋根防水改修・外壁改修・内部改修・鋼製建具改修・木製建具改修・飛散防止ガラスフィルム貼り ) B 屋外付帯改修工事 ( アコーディオン扉改修 ) C 電気設備改修工事 ( 電灯設備改修 動力設備改修 火災報知設備改修 ) D 機械設備改修工事 ( 空調設備改修工事 換気設備改修工事 給水設備工事改修 排水設備改修 ) E 解体撤去工事 F 発生材運搬 G 発生材処分		

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		令和4年度 安乗保育所改修工事						
	I	直接工事費		1.0	式			
	II	共通仮設費		1.0	式			
		純工事費						
	III	現場管理費		1.0	式			
		工事原価						
	IV	一般管理費		1.0	式			
		工事価格						
		消費税相当額		1.0	式			
		総合計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	I	直接工事費						
	A	園舎改修建築工事		1.0	式			
	B	屋外付帯工事		1.0	式			
	C	電気設備改修工事		1.0	式			
	D	機械設備改修工事		1.0	式			
	E	解体撤去工事		1.0	式			
	F	発生材運搬費		1.0	式			
	G	発生材処分費		1.0	式			
		I の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A	園舎改修建築工事						
	A1	直接仮設工事		1.0	式			
	A2	屋根防水改修工事		1.0	式			
	A3	外壁改修工事		1.0	式			
	A4	樋改修工事		1.0	式			
	A5	遊戯室改修工事		1.0	式			
	A6	保育室(E)改修工事		1.0	式			
	A7	乳児室改修工事		1.0	式			
	A8	給食室改修工事		1.0	式			
	A9	踏込(B)改修工事		1.0	式			
	A10	玄関ホール・通路改修工事		1.0	式			
	A11	アルミ建具及び既設建具改修工事		1.0	式			
	A12	木製建具改修工事		1.0	式			
	A13	飛散防止ガラスフィルム貼り工事		1.0	式			
		Aの計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A1	直接仮設工事						
	1	手摺先行くさび緊結式足場	建地幅600 高さ10m未満 存置2カ月	1.0	式			
	2	メッシュシート張り	存置2カ月	1.0	式			
	3	ローリング足場 (H=5,000) 3段	照明器具LED化用(遊戯室)	1.0	台			
	4	ローリング足場 (H=3,500) 2段	照明器具LED化用(保育室、玄関ホール)	3.0	台			
	5	外部脚立足場	照明器具LED化用	1.0	式			
	6	内部脚立足場	照明器具LED化用	1.0	式			
	7	内部脚立足場	照明器具LED化及び天井塗装用	1.0	式			
	8	ローリング足場下 床養生費	専用シート及びベニヤ等による養生 保育室(D) 玄関ホール	1.0	式			
	9	玄関ホール 手摺先行くさび緊結式足場	建地幅600 高さ10m未満 存置1カ月	1.0	式			
	10	遊戯室 手摺先行くさび緊結式足場	建地幅600 高さ10m未満 存置1カ月	1.0	式			
	11	整理清掃跡片付け		1.0	式			
		A1の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A2	屋根防水改修工事						
	1	高圧ポンプ水洗い洗浄		367.0	m <sup>2</sup>			
	2	防水下地調整	ポリマーセメントペースト塗布	367.0	m <sup>2</sup>			
	3	目地シーリング	変成シリコーン 20×10	285.0	m <sup>2</sup>			
	4	立上り巾木部分モルタル詰め		85.2	m			
	5	ウレタンゴム系塗膜防水(平場)	(X-1)絶縁工法 カラートップ仕上げ	299.0	m <sup>2</sup>			
	6	ウレタンゴム系塗膜防水(立上り)	(X-2)密着工法 カラートップ仕上げ	68.0	m <sup>2</sup>			
	7	防水端末シーリング	変成シリコーン 10×10	13.0	m			
	8	笠木横防水端末シーリング	変成シリコーン 10×10	88.7	m			
	9	改修用ドレン	Φ100 鉛製 横型 材工共	5.0	個所			
	10	ステンレス脱気装置	ステンレス製 材工共	7.0	個所			
		A2の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A3	外壁改修工事						
	1	タイル及びモルタル下地外壁面 事前調査	目視、マーキング、計測、図面記入	1.0	式			
	2	高圧ポンプ水洗い洗浄		182.0	m <sup>2</sup>			
	3	注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂 注入工法	9穴/m <sup>2</sup>	36.4	m <sup>2</sup>			
	4	コンクリート打放し下地外壁面 事前調査	目視、マーキング、計測、図面記入	1.0	式			
	5	高圧ポンプ水洗い洗浄		150.0	m <sup>2</sup>			
	6	壁 クラック処理	ボンドUカットシーリング工法 (可とう性エポキシ樹脂)	90.0	m			
	7	壁 可とう形改修塗材(RE)ローラー塗り	薄付 シリコン	250.0	m <sup>2</sup>			
	8	既設通気孔フード取替え	エスコ EA997MJ-6同等品 材工共 周囲変成シリコンシーリング共	4.0	箇所			
	9	ポーチ天井 既設板貼りの上WP(キシラデコール)塗装	(B種)	11.8	m <sup>2</sup>			
	10	同上下地調整	(RC種)	11.8	m <sup>2</sup>			
	11	玄関ポーチ上部 既設館名文字取外し及び復旧		1.0	式			
	12	給食室窓既設メッシュ取外し及び復旧		1.0	式			
	13	既設犬走りコンクリート高圧水洗い洗浄		1.0	式			
	14	自動低圧式樹脂注入工法		50.0	m			
		A3の計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A4	樋改修工事						
	1	縦樋 カラーパイプ Φ125	L=4,000	5.0	本			
	2	ソケット	Φ125	4.0	個所			
	3	最下部径違いソケット	150×100	5.0	個所			
	4	ステンレス掴み金物	カネソウ TS-1-125同等品	22.0	個所			
	5	大型飾り桝	デンカ同等品	4.0	個所			
	6	施工費		1.0	式			
		A4の計						



内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A5	遊戯室改修工事						
	1	合板カラーフローア t=15貼り	ダイケン・コミュニケーションタフFW (幅広タイプ)UV抗菌耐摩耗塗装同等品	133.0	m <sup>2</sup>			
	2	ベンチ部分 合板カラーフローア t=15貼り	ダイケン・コミュニケーションタフFW (幅広タイプ)UV抗菌耐摩耗塗装同等品	12.1	m <sup>2</sup>			
	3	同上ラワン合板 t=12捨貼り	2類	8.0	枚			
	4	大工手間		1.0	式			
	5	床下地組改修	転ばし床組改修 杉1等 材工共	19.8	m <sup>2</sup>			
	6	見切縁(木製)	25×55 杉	27.5	m			
	7	同上塗装下地ごしらえ	(A種)	1.0	式			
	8	WP塗装	(A種)	27.5	m			
	9	巾木塗装改修下地調整	(RC種)	1.0	式			
	10	巾木塗装改修SOP塗装	(A種) 木下地	1.0	式			
	11	壁塗装改修下地調整	(RC種)	123.0	m <sup>2</sup>			
	12	壁塗装改修SOP塗装	(A種) 合板下地	123.0	m <sup>2</sup>			
	13	ラワン板材壁部分塗装改修下地調整	(RC種)	30.1	m <sup>2</sup>			
	14	同上CL塗装	(B種) 木下地	30.1	m <sup>2</sup>			
	15	上部梁型 塗装下地調整	(RC種)	23.1	m <sup>2</sup>			
	16	上部梁型合成樹脂エマルジョンペイント (EP)塗装	モルタル下地 (B種)	23.1	m <sup>2</sup>			

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17	上部壁ダイロートン部塗装下地調整	(RC種)	21.6	m <sup>2</sup>			
	18	ダイロートン部 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)塗装	(B種) ボード下地	21.6	m <sup>2</sup>			
	19	カーテンBOX塗装改修下地調整	(RC種)	1.0	式			
	20	カーテンBOX塗装改修SOP塗装	(A種) 木下地	1.0	式			
	21	既設カーテン及びレール取外し再取付け	集積共	1.0	式			
		A5の計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A6	保育室(E)改修工事						
	1	合板カラーフローア t=15貼り	ダイケン・コミュニケーションタフFW (幅広タイプ)UV抗菌耐摩耗塗装同等品	53.7	m <sup>2</sup>			
	2	同上大工手間		1.0	式			
	3	床下地組改修	転ばし床組改修 杉1等 材工共	16.1	m <sup>2</sup>			
	4	巾木塗装改修下地調整	(RC種)	1.0	式			
	5	巾木塗装改修SOP塗装	(A種) 木下地	1.0	式			
	6	壁塗装改修下地調整	(RC種)	37.4	m <sup>2</sup>			
	7	壁塗装改修SOP塗装	(A種) 合板下地	37.4	m <sup>2</sup>			
	8	家具(ロッカー)塗装改修下地調整	(RC種)	63.4	m <sup>2</sup>			
	9	CL塗装	(B種) 木下地	63.4	m <sup>2</sup>			
	10	カーテンBOX塗装改修下地調整	(RC種)	1.0	式			
	11	カーテンBOX塗装改修SOP塗装	(A種) 木下地	1.0	式			
	12	既設カーテン及びレール取外し再取付け	集積共	1.0	式			
	13	掲示板クロス貼替え	既設クロス撤去共	1.0	式			
		A6の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A7	乳児室改修工事						
	1	床クッションフロアー t=2.3 貼り	材工共	39.3	m <sup>2</sup>			
	2	アンダーレイシート t=3.0 敷き	材工共	1.0	式			
	3	床下地組改修	転ばし床組改修	11.8	m <sup>2</sup>			
	4	耐水ラワンベニヤ t=15貼り	転ばし床組改修部	8.0	枚			
	5	同上大工手間		1.0	式			
	6	巾木塗装改修下地調整	(RC種)	1.0	式			
	7	巾木塗装改修SOP塗装	(A種) 木下地	1.0	式			
	8	壁塗装改修下地調整	(RC種)	46.8	m <sup>2</sup>			
	9	壁塗装改修SOP塗装	(A種) 合板下地	46.8	m <sup>2</sup>			
	10	カーテンBOX塗装改修下地調整	(RC種)	1.0	式			
	11	カーテンBOX塗装改修SOP塗装	(A種) 木下地	1.0	式			
	12	室名札(ピクトサイン)	200×200(突き出し形) 材工共	1.0	個所			
	13	外部手洗い給排水設備配管用 既設コンクリートカッター切込み		5.5	m			
	14	外部犬走りコンクリート	Fc=18N 少量割増	0.6	m <sup>3</sup>			
	15	同上コンクリート打設手間		1.0	式			
	16	打放し合板型枠		1.0	式			

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17	砕石地業	再生材	0.5	m <sup>3</sup>			
	18	溶接金網	100×100×6	4.6	m <sup>2</sup>			
	19	溶接金網敷き手間		4.6	m <sup>2</sup>			
	20	犬走りコンクリート金コテ押え仕上げ		4.6	m <sup>2</sup>			
	21	既設カーテン及びレール取外し再取付け	集積共	1.0	式			
	22	乳児室横調乳室腰タイル補修	10枚程度	1.0	式			
	23	布団棚製作	可動棚 OSCL塗装 カーテンレール共	1.0	箇所			
		A7の計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A8	給食室改修工事						
	1	壁塗装下地調整	(RC種)	25.5	m <sup>2</sup>			
	2	壁合成樹脂エマルジョンペイント(EP)塗装	(B種) モルタル下地	25.5	m <sup>2</sup>			
	3	天井塗装改修下地調整	(RC種)	17.5	m <sup>2</sup>			
	4	天井 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)塗装	(B種) ボード下地	17.5	m <sup>2</sup>			
	5	食器消毒保管庫	食器カゴ共・マルゼン MSH10-21SE 同等品 運搬費 据付共	1.0	台			
	6	同上運搬搬入費		1.0	式			
	7	グリーストラップ底モルタル嵩上げ		1.0	式			
		A8の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A9	踏込(B)改修工事						
	1	巾木塗装下地調整	(RC種)	2.2	m <sup>2</sup>			
	2	巾木 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)塗装	(B種) モルタル下地	2.2	m <sup>2</sup>			
	3	壁塗装下地調整	(RC種)	21.2	m <sup>2</sup>			
	4	壁合成樹脂エマルジョンペイント(EP)塗装	(B種) モルタル下地	21.2	m <sup>2</sup>			
	5	天井塗装改修下地調整	(RC種)	6.6	m <sup>2</sup>			
	6	天井 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)塗装	(B種) ボード下地	6.6	m <sup>2</sup>			
		A9の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A10	玄関ホール・通路改修工事						
	1	ホール・通路 木巾木塗装改修下地調整	(RC種)	1.0	式			
	2	同上 木巾木塗装改修SOP塗装	(A種) 木下地	1.0	式			
	3	ホール・通路 モルタル巾木塗装改修下地調整	(RC種)	1.0	式			
	4	同上 モルタル巾木合成樹脂エマルジョン ペイント(EP)塗装	(B種) モルタル下地	1.0	式			
	5	壁合成樹脂エマルジョンペイント(EP)塗装	(B種) モルタル下地	126.0	m <sup>2</sup>			
	6	同上下地調整	(RC種) モルタル下地	126.0	m <sup>2</sup>			
	7	壁塗装改修SOP塗装	(A種) 合板下地	139.0	m <sup>2</sup>			
	8	同上下地調整	(RC種) 合板下地	139.0	m <sup>2</sup>			
	9	壁ビニールクロス貼替え	量産品	24.8	m <sup>2</sup>			
	10	既設ビニールクロス撤去		1.0	式			
	11	天井塗装改修下地調整	(RC種)	65.2	m <sup>2</sup>			
	12	天井 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)塗装	(B種) ボード下地	65.2	m <sup>2</sup>			
	13	既設下足箱部床嵩上げ改修	転ばし床組、複層ビニル床シート t=2.0等	1.0	式			
	14	シューズボックス	生興 SBN-12 同等品	3.0	箇所			
	15	北側通路手洗い器具	SK6(TOTO参考品番)同等品	4.0	箇所			
	16	同上取付け手間	排水管類(VP50A・接続部材・Pトラップ)共 及び既設配管接続共	1.0	式			



内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17	カウンター台上面及び正面壁木下地組 大工手間	木下地 コンパネ t=12貼り ケンドン式点検口取付け共	1.0	式			
	18	カウンター台メラミン化粧 t=3 板貼り	アイカ・セラルル(木目調)同等品 材工共	1.0	式			
	19	北側通路手洗い廻りシーリング	変成シリコーン 10×10	10.2	m			
	20	あと施工アンカー(本体打込式金属拡張 張アンカー)	床(下向き)M12	14.0	本			
	21	あと施工アンカー(本体打込式金属拡張 張アンカー)	壁(横向き)M12	11.0	本			
	22	手洗い前ソフト巾木 H=100		5.0	m			
		A10の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A11	アルミ建具及び既設建具改修工事						
	A11-1	アルミ建具工事		1.0	式			
	A11-2	既設鋼製建具ガラスシーリング工事		1.0	式			
		A11の計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A11-1	アルミ建具工事						
	1	AW-2	5,540×1,900 カバー工法 網戸共	1.0	箇所			
	2	AW-3	3,670×1,900 カバー工法 網戸共	1.0	箇所			
	3	AW-8'	5,540×2,300 カバー工法 網戸共	1.0	箇所			
	4	設計費		1.0	式			
	5	既存建具撤去費		1.0	式			
	6	撤去材場内集積費		1.0	式			
	7	新建具及び額縁取付費		1.0	式			
	8	運搬費		1.0	式			
	9	実測調査管理費		1.0	式			
	10	改修諸経費		1.0	式			
	11	既設AW-8下端水切撤去		1.0	式			
	12	新規AW-8',AD-1下端防水モルタル詰め		9.1	m			
	13	新規建具廻りシーリング	変成シリコーン 10×10	58.7	m			
	14	強化ガラス t=5	2.18㎡以下/枚	3.5	㎡			
	15	強化ガラス t=4	2.18㎡以下/枚	26.2	㎡			
	16	ガラスシーリング	両面施工 5×5 バックアップ共	269.0	m			

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17	AW-18 腰 網入磨き板ガラス t=6.8	800W×700H 既設アルミパネル撤去	1.1	m <sup>2</sup>			
	18	同上シーリング	両面施工 5×5 バックアップ共	6.8	m			
	19	同上AW-18 腰パネル取外し手間		1.0	式			
	20	AD-1 引分け戸	3,540×2,100	1.0	箇所			
	28	排煙オペレーター		1.0	式			
	29	法定福利費		1.0	式			
		A11-1の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A11-2	既設鋼製建具ガラスシーリング工事						
	1	既設外壁面鋼製建具ガラスシーリング	既設ビード片面カッター切込共	1,173.0	m			
		A11-2の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A12	木製建具改修工事						
	1	WD-1、WD-1' 片引きフラッシュ戸	800×1,800 ガラス,ガラスシーリング 建具金物一式 材工共	2.0	ヶ所			
	2	WD-2、WD-2' 片引きフラッシュ戸	845×1,800 ガラス,ガラスシーリング 建具金物一式 材工共	2.0	ヶ所			
	3	WD-4 両開きフラッシュ戸	1,600×2,100 建具金物一式 材工共	1.0	ヶ所			
	4	既設建具枠及び鴨居塗装下地調整	(RC種)	26.8	m			
	5	既設建具枠及び鴨居SOP塗装	(A種) 木下地	26.8	m			
	6	既設WW-1,WW-2,WW-3改修 シナベニヤ t=5.5貼り	材工共	33.3	m <sup>2</sup>			
	7	胴縁組	杉1等 材工共	33.3	m <sup>2</sup>			
	8	塗装下地 素地ごしらえ	(B種)	33.3	m <sup>2</sup>			
	9	SOP塗装	(A種) 木下地	1.0	式			
		A12の計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A13	飛散防止ガラスフィルム貼り工事						
	1	飛散防止ガラスフィルム貼り工事	内貼り用	175.0	m <sup>2</sup>			
	2	ガラスクリーニング	既設、新規建具 内外両面	175.0	m <sup>2</sup>			
		A13の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B	屋外付帯工事						
	1	アコーデオン扉	四国化成・ニューハピネス NHG-R-385S 同等品	1.0	基			
	2	同上設置手間		1.0	式			
	3	既設アスファルトカッター切込み		10.7	m			
	4	根切		1.0	式			
	5	砕石地業	再生材	1.0	式			
	6	基礎コンクリート	Fc=18N	1.0	m <sup>3</sup>			
	7	同上コンクリート打設手間		1.0	式			
	8	溶接金網	100×100×6 (定尺)1.0m×2.0m	1.0	枚			
	9	溶接金網敷き手間		1.0	式			
	10	コンクリート金コテ押え仕上げ		1.0	式			
	11	園児便所(A)外部雑排水管接続工事	犬走りコンクリートすり復旧共	1.0	式			
	12	プール門扉	YKKAP・シンプレオ門扉 4型 門柱セット 1,800W×1,200H 同等品	1.0	ヶ所			
	13	同上設置手間	基礎共	1.0	式			
		Bの計						



内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C	電気設備改修工事						
	C1	電灯設備改修工事		1.0	式			
	C2	動力設備改修工事		1.0	式			
	C3	火災報知設備改修工事		1.0	式			
		Cの計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C1	電灯設備改修工事						
	1	電線管	PF22 隠ぺい	1.0	m			
	2	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	2.0	m			
	3	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	1.0	m			
	4	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	1.0	m			
	5	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	2.0	m			
	6	1種金属線ぴ	A型	3.0	m			
	7	位置ボックス類		1.0	式			
	8	タンブラスイッチ	1P15A×1 樹脂製プレート	1.0	個			
	9	照明器具 A	LRS1-17 リニューアルプレート	25.0	個			
	10	照明器具 B1	LSS10-4-30	2.0	個			
	11	照明器具 B2	LSS10-4-48	13.0	個			
	12	照明器具 B3	LSS10-4-65	24.0	個			
	13	照明器具 C	LSS10-2-15	1.0	個			
	14	照明器具 D	LSS10MP/RP-4-64	3.0	個			
	15	照明器具 E		3.0	個			
	16	照明器具 F		5.0	個			

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17	照明器具 G		6.0	個			
	18	照明器具 H1	K1-LRS11-2	4.0	個			
	19	照明器具 H2	K1-LRS11-3	4.0	個			
	20	照明器具 I	SH1-FBF20-BL リニューアルプレート	1.0	個			
	21	照明器具 J	SH1-FSF20-BL 吊具 傾斜対応	1.0	個			
	22	照明器具 K	SH1-FSF21-BL リニューアルプレート	1.0	個			
	23	照明器具 L		1.0	個			
	24	照明器具 M1	リニューアルプレート	15.0	個			
	25	照明器具 M2	リニューアルプレート	25.0	個			
	26	照明器具 N		1.0	個			
	27	天井点検口		1.0	式			
	28	はつり補修費		1.0	式			
	29	撤去費		1.0	式			
	30	既設照明器具撤去部穴蓋取付け	ブランクプレート DLBP-250M相当品	32.0	箇所			
		C1の計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C2	動力設備改修工事						
	1	電線管	VE22 露出	4.0	m			
	2	電線管	F24 WP ビニル被覆	5.0	m			
	3	ケーブル	EM-CE3.5-4C 管内	9.0	m			
	4	プルボックス	200×200×100 VE WP	2.0	個			
	5	撤去費		1.0	式			
		C2の計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C3	火災報知設備改修工事						
	1	ケーブル	EM-AE1.2-4C ころがし	16.0	m			
	2	位置ボックス類		1.0	式			
	3	感知器	定温式スポット型 1種 防水型	1.0	個			
	4	取外し再取付		1.0	式			
	5	はつり補修費		1.0	式			
	6	天井ボート脱着費		1.0	式			
		C3の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D	機械設備改修工事						
	D1	空調設備改修工事		1.0	式			
	D2	換気設備改修工事		1.0	式			
	D3	給水設備改修工事		1.0	式			
	D4	排水設備改修工事		1.0	式			
		Dの計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D1	空調設備改修工事						
	1	ACP-1空冷ヒートポンプ式エアコン	天井吊下形 冷房能力:7.1kw、暖房能力:8.0kw 室外機:耐重塩害仕様 付属品共	3.0	組			
	2	室外機架台	市販コンクリート架台	1.0	式			
	3	冷媒用保温付被覆銅管	ガス管 保温厚20mm 15.9φ	18.0	m			
	4	冷媒用保温付被覆銅管	液管 保温厚8mm 9.5φ	18.0	m			
	5	硬質ポリ塩化ビニル管:VP	一般 25A	17.0	m			
	6	保温・塗装工事		1.0	式			
	7	操作線・リモコン配線工事		1.0	式			
	8	撤去費		1.0	式			
	9	冷媒ガス回収・破壊費		1.0	式			
		D1の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D2	換気設備改修工事						
	1	FE-1有圧換気扇	1500m <sup>3</sup> X30cm 付属品共	1.0	台			
	2	SUS製ウェザカハ-	30cm	1.0	個			
	3	撤去費	処分は建築工事	1.0	式			
		D2の計						



内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D3	給水設備改修工事						
	1	水道用硬質塩化ビニル管:HIVP	屋外地中 20A	5.0	m			
	2	水道用硬質塩化ライニング鋼管:VB	一般 20A	4.0	m			
	3	水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管:HVA	一般 20A	2.0	m			
	4	立水栓	T136SUNR13C(水用)	3.0	個			
	5	立水栓	T136SUNR13C(湯用)	2.0	個			
	6	横水栓	T200BSQ13C	4.0	個			
	7	既設配管接続費		1.0	式			
	8	保温工事		1.0	式			
	9	掘り方・埋戻し		1.0	式			
	10	埋設標示		1.0	式			
	11	撤去費	処分は建築工事	1.0	式			
		D3の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D4	排水設備改修工事						
	1	硬質ポリ塩化ビニル管:VP	屋外地中 50A	3.0	m			
	2	既設排水桝排水管接続等貫通穴開け	φ75(コア抜き)	1.0	式			
	3	掘り方・埋戻し		1.0	式			
		D4の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	E	解体撤去工事						
	1	屋根既設立上りコンクリート壁研り撤去	積込共	1.0	式			
	2	既設堅樋撤去	積込共	1.0	式			
	3	遊戯室既設床板解体	積込共	1.0	式			
	4	保育室(E)既設床板解体	積込共	1.0	式			
	5	同上既設床クッションフロアー貼り撤去	積込共	1.0	式			
	6	乳児室既設床クッションフロアー貼り撤去	積込共	1.0	式			
	7	同上外部既設アスファルト舗装及び犬走り コンクリート研り	積込共	1.0	式			
	8	既設木製建具撤去	積込共	1.0	式			
	9	既設WW-1,WW-2,WW-3 撤去	ガラス 積込共	1.0	式			
	10	屋外アコーデオン扉撤去及び舗装研り撤去	積込共	1.0	式			
	11	給食室既設食器消毒保管庫撤去	積込共	1.0	式			
	12	AD-1引戸レール部カッター切込み溝研り		1.0	式			
	13	玄関ホール既設下足箱撤去	積込共	1.0	式			
	14	北側通路手洗いコンクリート研り撤去	積込共	1.0	式			
	15	既設プール門扉撤去	積込共	1.0	式			
		Eの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F	発生材運搬費						
	1	コンクリート	有筋	1.1	m <sup>3</sup>			
	2	プラスチック	縦樋、床クッションフロア	0.5	m <sup>3</sup>			
	3	木材	床フローリング材 既設下足箱	5.6	m <sup>3</sup>			
	4	金属(アルミ)	改修サッシ アルミ門扉	1.2	m <sup>3</sup>			
	5	金属(ステンレス)	食器消毒保管庫	0.9	m <sup>3</sup>			
	6	ガラス	改修鋼製建具及び木製建具部分ガラス	0.3	m <sup>3</sup>			
	7	プラスチック(電気設備)	照明器具、電線管、ケーブル	2.8	m <sup>3</sup>			
	8	蛍光管(電気設備)	10.3kg	1.0	式			
	9	金属くず(機械設備)		1.5	m <sup>3</sup>			
	10	プラスチック(機械設備)		0.1	m <sup>3</sup>			
		Fの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	G	発生材処分費						
	1	コンクリート	有筋	1.1	m <sup>3</sup>			
	2	プラスチック	縦樋、床クッションフロア	0.5	m <sup>3</sup>			
	3	木材	床フローリング材 既設下足箱	5.6	m <sup>3</sup>			
	4	ガラス	改修鋼製建具及び木製建具部分ガラス	0.3	m <sup>3</sup>			
	5	金属(アルミ)		0.3	m <sup>3</sup>			
	6	鋼材売却費(アルミ)	改修サッシ	257.0	kg			
	7	鋼材売却費(ステンレス)	食器消毒保管庫	165.0	kg			
	8	プラスチック(電気設備)	撤去照明器具、電線管、ケーブル	2.8	m <sup>3</sup>			
	9	蛍光管(電気設備)	10.3kg	1.0	式			
	10	金属くず(機械設備)		1.5	m <sup>3</sup>			
	11	プラスチック(機械設備)		0.1	m <sup>3</sup>			
		Gの計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Ⅱ	共通仮設費						
	1	共通仮設費	改修建築工事 率計上分	1.0	式			
	2	共通仮設費	改修電気設備工事 率計上分	1.0	式			
		積上げによる共通仮設費						
	3	仮囲い	スタンド(単管)バリケード 延52.0m	1.0	式			
	4	既設空調機吊ボルト引張試験	3ヶ所×2本	1.0	式			
	5	室内空気測定(3室)	ホルムアルデヒド+VOC5項目 6検体 技師・車両費共	1.0	式			
	6	改修部屋備品(可動家具)移動及び復旧		1.0	式			
		Ⅱの計						

# 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Ⅲ	現場管理費						
	1	現場管理費	改修建築工事 率計上分	1.0	式			
	2	現場管理費	改修電気設備工事 率計上分	1.0	式			
		Ⅲの計						
	Ⅳ	一般管理費(率計上分)						
	1	一般管理費		1.0	式			
		Ⅳの計						