

令和4年度

林道除草等維持管理業務

数 量 計 算 書

志摩市産業振興部農林課

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	路 線 名	規 格	単位	数 量	摘 要
除草工						
	機械除草	林道飯浜山田線		m ²	3,370.0	L=4,816m 左右刈 刈幅0.7m
清掃工						
	側溝清掃	林道飯浜山田線		m	478.0	
		林道五知恵利原線		m	1,800.0	
残土処分	残土処分	林道飯浜山田線		m ³	15.0	
		林道五知恵利原線		m ³	54.0	

数量計算書 1

林道飯浜山田線

左側

延長[m]	0.0	面積[m ²]	0.0	0.0
	0.0		0.0	0.0
2,330.0	0.7	1,631.0		
(※2,542.0-212.0)				

左側計 1,631.0

※除外内訳[m](起点→終点)							
7.0	20.0	21.0	15.0	80.0	16.0	28.0	25.0
						=	212.0

右側

延長[m]	幅[m]	面積[m ²]
2,486.0	0.7	1,740.2
(※2,542.0-56.0)		

右側計 1,740.2

※除外内訳[m](起点→終点)			
28.0	28.0	=	56.0

合計	49.4	3,371.2	80.0
実数量[m ²]		3,371.2	
設計数量[m ²]		3,370.0	(整数第一位四捨五入)

数量計算書 2

＜林道飯浜山田線 集水桝清掃 実施箇所＞

路線名				林道飯浜山田線		
蓋 有無	桝	左右	サイズ	堆積土		
					堆積高[m]	堆積量[m3]
		0		0	0.00	0.00
		0		0	0.00	0.00

合計 0.00 0.00

＜林道飯浜山田線 側溝清掃 実施箇所＞

路線名	林道飯浜山田線					
位置	左右	延長[m]	側溝サイズ	平均堆積高[m]	堆積土量[m3]	備考
側溝1	右	30.0	U-300	0.10	0.90	
側溝2	右	30.0	U-300	0.10	0.90	
側溝3	右	20.0	U-300	0.10	0.60	
側溝4	右	10.0	U-300	0.10	0.30	
側溝5	右	50.0	U-300	0.10	1.50	
側溝6	右	10.0	U-300	0.10	0.30	
側溝7	右	150.0	U-300	0.10	4.50	
側溝8	右	5.0	U-300	0.10	0.15	
側溝9	右	20.0	U-300	0.10	0.60	
側溝10	右	15.0	U-300	0.10	0.45	
側溝11	右	10.0	U-300	0.10	0.30	
側溝1	左	10.0	U-300	0.30	0.90	
側溝2	左	20.0	U-300	0.10	0.60	
側溝3	左	32.0	U-300	0.10	0.96	
側溝4	左	25.0	U-300	0.10	0.75	
側溝5	左	17.0	150.0	0.10	0.51	
側溝6	左	24.0	U-300	0.10	0.72	
	総延長	478.0		合計	14.94	

残土処理合計[m3]

14.94 ≒

15.00

数量計算書 3

林道飯浜山田線(清掃工、残土処分)

側溝清掃(m) 478.0

残土処分(m3) 15

数量計算書 4

<林道五知恵利原線 側溝清掃 実施箇所>

路線名	林道五知恵利原線					
位置	左右	延長[m]	側溝サイズ	平均堆積高[m]	堆積土量[m3]	備考
側溝		1,800.0	U-300	0.10	54.00	
	総延長	1,800.0		合計	54.00	

残土処理合計[m3]

54.00 ≒

54.00

数量計算書 5

林道五知恵利原線(清掃工、残土処分)

側溝清掃(m) 1,800.0

残土処分(m3) 54