

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |  |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----------|--|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |  |
| 上水道工事（１）      |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |          |  |
| 開削工           |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |          |  |
| 材料費(HPPE 150) |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |          |  |
| 水道配水用ポリエチレン管  |  |     | EP受口付直管 150         | 本  |      | 166  |      |          |  |
| 水道配水用ポリエチレン管  |  |     | EP受口付直管 150 切管用     | 本  |      | 3    |      |          |  |
| EFベント(受挿)     |  |     | 150×45°             | 個  |      | 2    |      |          |  |
| EFベント(受挿)     |  |     | 150×22° 1/2         | 個  |      | 12   |      |          |  |
| EFベント(受挿)     |  |     | 150×11° 1/4         | 個  |      | 1    |      |          |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |  |    | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |    |
|---------------|--|-----|---------------------|--|----|------|------|----------|----|
|               |  |     |                     |  |    |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減     | 摘要 |
| EF片受チーズ       |  |     | 7.5k GF 150 × 150   |  | 個  |      | 1    |          |    |
| EFソケット        |  |     | 150                 |  | 個  |      | 7    |          |    |
| EFキャップ        |  |     | 150                 |  | 個  |      | 3    |          |    |
| PE 挿口フランジ短管   |  |     | 7.5k GF 150         |  | 個  |      | 2    |          |    |
| PE 挿口付鋳鉄製T字管  |  |     | 7.5k GF 150 × 75    |  | 個  |      | 7    |          |    |
| フランジ接合材       |  |     | SUS7.5k 150用        |  | 組  |      | 2    |          |    |
| フランジパッキン      |  |     | GF 150用             |  | 枚  |      | 2    |          |    |
| 不断水仕切弁        |  |     | VP用 150             |  | 基  |      | 1    |          |    |

## 工事数量総括表

|                   |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |  |    | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |    |
|-------------------|--|-----|---------------------|--|----|------|------|----------|----|
|                   |  |     |                     |  |    |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |    |
| 工事区分・工種・種別・細別     |  |     | 規格                  |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減     | 摘要 |
| 塩ビ管用栓帽            |  |     | 150                 |  | 個  |      | 1    |          |    |
| TSキャップ(HI)        |  |     | 150                 |  | 個  |      | 1    |          |    |
| EF 片受ソフトシール仕切弁    |  |     | 150                 |  | 個  |      | 3    |          |    |
| 不断水割T字管ソフトシール仕切弁付 |  |     | 7.5k VP用 150 × 150  |  | 基  |      | 1    |          |    |
| 不断水割T字管ソフトシール仕切弁付 |  |     | 7.5k PE用 150 × 150  |  | 基  |      | 1    |          |    |
| 鉄蓋                |  |     | 240                 |  | 個  |      | 6    |          |    |
| 上部壁A              |  |     | 250 × 200H          |  | 個  |      | 3    |          |    |
| 下部壁C              |  |     | 250 × 350 × 300H    |  | 個  |      | 3    |          |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線)  |  |    | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |    |
|---------------|--|-----|----------------------|--|----|------|------|----------|----|
|               |  |     |                      |  |    |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                   |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減     | 摘要 |
| 上下部壁AC        |  |     | 250 × 350 × 300H     |  | 個  |      | 3    |          |    |
| 底版            |  |     | 40H                  |  | 個  |      | 6    |          |    |
| 小型急速空気弁       |  |     | 25                   |  | 基  |      | 2    |          |    |
| 補修弁           |  |     | 7.5k RF 75 × 100H    |  | 個  |      | 2    |          |    |
| フランジ短管        |  |     | 7.5k RF-GF 75 × 300L |  | 個  |      | 1    |          |    |
| フランジ短管        |  |     | 7.5k RF-GF 75 × 150L |  | 個  |      | 1    |          |    |
| フランジ接合材       |  |     | SUS 7.5k 75用         |  | 組  |      | 6    |          |    |
| フランジパッキン      |  |     | GF 75用               |  | 枚  |      | 4    |          |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線)  |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |  |
|---------------|--|-----|----------------------|----|------|------|------|----------|--|
|               |  |     |                      |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                   | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |  |
| フランジパッキン      |  |     | RF 75用               | 枚  |      | 2    |      |          |  |
| 鉄蓋            |  |     | 角型（空気弁用）550×350×H200 | 個  |      | 2    |      |          |  |
| 調整リング         |  |     | 角型550×350×H50        | 個  |      | 2    |      |          |  |
| 上部壁A          |  |     | 角型550×350×H200       | 個  |      | 2    |      |          |  |
| 下部壁C          |  |     | 角型550×350×H100       | 個  |      | 2    |      |          |  |
| 底版            |  |     | 角型SS40               | 個  |      | 2    |      |          |  |
| サドル分水栓        |  |     | HPPE用 150×25         | 個  |      | 2    |      |          |  |
| ポリエチレン管       |  |     | 上水道用(二層管) 25         | m  |      | 9    |      |          |  |

## 工事数量総括表

|                   |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |
|-------------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----------|
|                   |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |
| 工事区分・工種・種別・細別     |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VW-HI) |  |     | 50×5000             | 本  |      | 1    |      |          |
| 分止水栓用ソケット         |  |     | PP用 25              | 個  |      | 6    |      |          |
| エルボ               |  |     | PP用 25              | 個  |      | 4    |      |          |
| ブレインゲート           |  |     | 25                  | 個  |      | 2    |      |          |
| 仕切弁               |  |     | 7.5k FCD 75         | 基  |      | 1    |      |          |
| メカフランジ片落(ショート・粉体) |  |     | 離脱防止一体型 75× 50      | 個  |      | 1    |      |          |
| RR90°片受ベント(HI)    |  |     | 50                  | 個  |      | 2    |      |          |
| 離脱防止金具(RR VP-VP)  |  |     | 50 ショート             | 個  |      | 2    |      |          |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線)   |  |    | 当初   | 事業区分  | 水道工事     |    |
|---------------|--|-----|-----------------------|--|----|------|-------|----------|----|
|               |  |     |                       |  |    |      | 工事区分  | 上水道工事（１） |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                    |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減     | 摘要 |
| フランジ接合材       |  |     | SUS 7.5k 75用          |  | 組  |      | 2     |          |    |
| フランジパッキン      |  |     | GF 75用                |  | 枚  |      | 1     |          |    |
| フランジパッキン      |  |     | RF 75用                |  | 枚  |      | 1     |          |    |
| 鉄蓋            |  |     | 216                   |  | 個  |      | 3     |          |    |
| 上下部壁AC        |  |     | 250 × 350 × 300H      |  | 個  |      | 3     |          |    |
| 底版            |  |     | 40H                   |  | 個  |      | 3     |          |    |
| 識別マーカー        |  |     |                       |  | 本  |      | 45    |          |    |
| 埋設標識シート       |  |     | ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm |  | m  |      | 868.1 |          |    |

## 工事数量総括表

|                  |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初    | 事業区分 | 水道工事     |  |
|------------------|--|-----|---------------------|----|------|-------|------|----------|--|
|                  |  |     |                     |    |      |       | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別    |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要       |  |
| 管明示テープ           |  |     | W=50                | m  |      | 869.8 |      |          |  |
| 配水管布設工(HPPE 150) |  |     |                     | 式  |      | 1     |      |          |  |
| ポリエチレン管布設工       |  |     | 150                 | m  |      | 857.7 |      |          |  |
| ポリエチレン管継手工       |  |     | 融着接合(2口) 150        | 箇所 |      | 7     |      |          |  |
| ポリエチレン管継手工       |  |     | 融着接合(1口) 150        | 箇所 |      | 189   |      |          |  |
| ポリエチレン管切断工       |  |     | 150                 | 口  |      | 3     |      |          |  |
| フランジ接合工          |  |     | 7.5k 150            | 口  |      | 2     |      |          |  |
| 不断水仕切弁設置工        |  |     | VP用 150             | 箇所 |      | 1     |      |          |  |



## 工事数量総括表

|                       |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) | 当初 | 事業区分 | 水道工事     |      |    |
|-----------------------|--|-----|---------------------|----|------|----------|------|----|
|                       |  |     |                     |    | 工事区分 | 上水道工事（１） |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別         |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量     | 数量増減 | 摘要 |
| 仕切弁設置工                |  |     | 150                 | 基  |      | 3        |      |    |
| 不断水連絡工                |  |     | VP,HPPE用 150× 150   | 箇所 |      | 2        |      |    |
| 鉄蓋設置工                 |  |     | 円形1号 250            | 個  |      | 6        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) |  |     | 円形1号 上部壁 H150mm     | 個  |      | 3        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) |  |     | 円形1号 下部壁 H300mm     | 個  |      | 6        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) |  |     | 円形1号 底版 H40mm       | 個  |      | 6        |      |    |
| 埋設シート工                |  |     |                     | m  |      | 857.6    |      |    |
| 管明示工                  |  |     | HPPE 150            | m  |      | 857.7    |      |    |

## 工事数量総括表

|                       |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) | 当初 | 事業区分 | 水道工事     |      |    |
|-----------------------|--|-----|---------------------|----|------|----------|------|----|
|                       |  |     |                     |    | 工事区分 | 上水道工事（１） |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別         |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量     | 数量増減 | 摘要 |
| 空気弁設置工                |  |     | 25                  | 基  |      | 2        |      |    |
| フランジ接合工               |  |     | 7.5k 75             | 口  |      | 4        |      |    |
| 鉄蓋設置工                 |  |     | 角形1号500×400         | 個  |      | 2        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) |  |     | 角形1号調整リングH50mm      | 個  |      | 2        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) |  |     | 角形1号上部壁H200mm       | 個  |      | 2        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) |  |     | 角形1号下部壁H100mm       | 個  |      | 2        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) |  |     | 角形1号底板H40mm         | 個  |      | 2        |      |    |
| 【排泥工】分水栓建込工           |  |     | PE 150× 25          | 箇所 |      | 2        |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |  |    | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |    |
|---------------|--|-----|---------------------|--|----|------|------|----------|----|
|               |  |     |                     |  |    |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減     | 摘要 |
| ポリエチレン管布設工    |  |     | 25                  |  | m  |      | 9    |          |    |
| ポリエチレン管切断工    |  |     | 25                  |  | 口  |      | 8    |          |    |
| 塩ビ管布設工        |  |     | 50                  |  | m  |      | 3.1  |          |    |
| 塩ビ管切断工        |  |     | 50                  |  | 口  |      | 1    |          |    |
| ねじ込み接合工       |  |     | 25                  |  | 口  |      | 6    |          |    |
| ポリエチレン管継手工    |  |     | 25                  |  | 口  |      | 14   |          |    |
| フランジ接合工       |  |     | 7.5k 75             |  | 口  |      | 2    |          |    |
| 離脱防止一体型接合工    |  |     | 50                  |  | 口  |      | 1    |          |    |

## 工事数量総括表

|                       |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) | 当初 | 事業区分 | 水道工事     |      |    |
|-----------------------|--|-----|---------------------|----|------|----------|------|----|
|                       |  |     |                     |    | 工事区分 | 上水道工事（１） |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別         |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量     | 数量増減 | 摘要 |
| RR継手工                 |  |     | 50                  | 口  |      | 2        |      |    |
| 仕切弁設置工                |  |     | 50以下                | 基  |      | 2        |      |    |
| 仕切弁設置工                |  |     | 75                  | 基  |      | 1        |      |    |
| 鉄蓋設置工                 |  |     | 円形1号 250            | 個  |      | 3        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) |  |     | 円形1号 下部壁 H300mm     | 個  |      | 3        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) |  |     | 円形1号 底版 H40mm       | 個  |      | 3        |      |    |
| 埋設管シート工               |  |     |                     | m  |      | 10.5     |      |    |
| 管明示工                  |  |     | HPPE 50             | m  |      | 12.1     |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----------|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |
| 塩ビ管撤去工        |  |     | 150                 | m  |      | 1    |      |          |
| 塩ビ管切断工        |  |     | 150                 | 口  |      | 2    |      |          |
| TS継手工         |  |     | 150                 | 口  |      | 1    |      |          |
| 離脱防止金具一体型接合工  |  |     | 150                 | 口  |      | 1    |      |          |
| ポリエチレン管撤去工    |  |     | 150                 | m  |      | 1    |      |          |
| ポリエチレン管切断工    |  |     | 150                 | 口  |      | 2    |      |          |
| ポリエチレン管継手工    |  |     | 融着接合(1口) 150        | 箇所 |      | 2    |      |          |
| 鉄蓋撤去工         |  |     | 円形1号 250            | 個  |      | 12   |      |          |

## 工事数量総括表

|                |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線)   | 当初 | 事業区分 | 水道工事     |      |    |
|----------------|--|-----|-----------------------|----|------|----------|------|----|
|                |  |     |                       |    | 工事区分 | 上水道工事（１） |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別  |  |     | 規格                    | 単位 | 前回数量 | 今回数量     | 数量増減 | 摘要 |
| 鉄蓋撤去工          |  |     | 角形1号 500×400          | 個  |      | 9        |      |    |
| 作業土工(HPPE 150) |  |     |                       | 式  |      | 1        |      |    |
| 舗装切断工          |  |     | As t=15cm以下           | m  |      | 1,750    |      |    |
| 舗装版取壊工         |  |     | As t=10cm以下           | m2 |      | 526      |      |    |
| 機械掘削工          |  |     | BH(0.13m3)砂質土         | m3 |      | 520      |      |    |
| 機械埋戻工          |  |     | BH(0.13m3)クッション砂      | m3 |      | 180      |      |    |
| 機械埋戻工          |  |     | BH(0.13m3)流用土         | m3 |      | 260      |      |    |
| 上層路盤工          |  |     | W < 1.8m (M-30) t=140 | m2 |      | 551      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |  |    | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |    |
|---------------|--|-----|---------------------|--|----|------|------|----------|----|
|               |  |     |                     |  |    |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減     | 摘要 |
| 残土運搬工(砂質土)    |  |     | 2tトラック(砂質土)         |  | m3 |      | 230  |          |    |
| 残土積込          |  |     | 2tトラック              |  | m3 |      | 230  |          |    |
| 残土積込          |  |     | 10 t トラック           |  | m3 |      | 230  |          |    |
| 残土運搬工(砂質土)    |  |     | 10tトラック(砂質土)        |  | m3 |      | 230  |          |    |
| As殻運搬工        |  |     | 2tトラック(As殻)         |  | m3 |      | 18   |          |    |
| As殻積込         |  |     | 2 t トラック            |  | m3 |      | 18   |          |    |
| As殻積込         |  |     | 10 t トラック           |  | m3 |      | 18   |          |    |
| As殻運搬工        |  |     | 10tトラック(As殻)処分費含む   |  | m3 |      | 18   |          |    |

## 工事数量総括表

|                     |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |  |
|---------------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----------|--|
|                     |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別       |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |  |
| 材料費(消火栓設置工HPPE 150) |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |          |  |
| 消火栓                 |  |     | 75×65               | 基  |      | 3    |      |          |  |
| 急速空気弁付消火栓           |  |     | 75×65               | 基  |      | 1    |      |          |  |
| 補修弁                 |  |     | 7.5k RF 75×100H     | 個  |      | 4    |      |          |  |
| フランジ短管              |  |     | 7.5k RF-GF 75×150L  | 個  |      | 4    |      |          |  |
| フランジ接合材             |  |     | SUS 7.5k 75用        | 組  |      | 12   |      |          |  |
| フランジパッキン            |  |     | GF 75用              | 枚  |      | 8    |      |          |  |
| フランジパッキン            |  |     | RF 75用              | 枚  |      | 4    |      |          |  |



## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線)  |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |  |
|---------------|--|-----|----------------------|----|------|------|------|----------|--|
|               |  |     |                      |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                   | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |  |
| 鉄蓋            |  |     | 角型（消火栓用）550×350×H200 | 個  |      | 4    |      |          |  |
| 調整リング         |  |     | 角型550×350×H50        | 個  |      | 4    |      |          |  |
| 上部壁A          |  |     | 角型550×350×H200       | 個  |      | 4    |      |          |  |
| 下部壁C          |  |     | 角型550×350×H100       | 個  |      | 4    |      |          |  |
| 底版            |  |     | 角型SS40               | 個  |      | 4    |      |          |  |
| 消火栓設置工        |  |     |                      | 式  |      | 1    |      |          |  |
| 消火栓設置工        |  |     | 75×65                | 基  |      | 4    |      |          |  |
| フランジ接合工       |  |     | 7.5k 75              | 口  |      | 8    |      |          |  |

## 工事数量総括表

|                       |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) | 当初 | 事業区分 | 水道工事     |      |    |
|-----------------------|--|-----|---------------------|----|------|----------|------|----|
|                       |  |     |                     |    | 工事区分 | 上水道工事（１） |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別         |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量     | 数量増減 | 摘要 |
| 鉄蓋設置工                 |  |     | 角形1号500×400         | 個  |      | 4        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) |  |     | 角形1号調整リングH50mm      | 個  |      | 4        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) |  |     | 角形1号上部壁H200mm       | 個  |      | 4        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) |  |     | 角形1号下部壁H100mm       | 個  |      | 4        |      |    |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) |  |     | 角形1号底版H40mm         | 個  |      | 4        |      |    |
| 材料費(公道下給水)            |  |     |                     | 式  |      | 1        |      |    |
| ポリエチレン管               |  |     | 上水道用(二層管) 25        | m  |      | 17       |      |    |
| ポリエチレン管               |  |     | 上水道用(二層管) 30        | m  |      | 5        |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) | 当初 | 事業区分 | 水道工事     |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|----------|------|----|
|               |  |     |                     |    | 工事区分 | 上水道工事（１） |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量     | 数量増減 | 摘要 |
| ポリエチレン管       |  |     | 上水道用(二層管) 40        | m  |      | 1        |      |    |
| 分水サドル         |  |     | 分水用(HPPE用) 150× 25  | 個  |      | 7        |      |    |
| 分水サドル         |  |     | 分水用(HPPE用) 150× 30  | 個  |      | 3        |      |    |
| 分水サドル         |  |     | 分水用(HPPE用) 150× 40  | 個  |      | 1        |      |    |
| 分止水栓用ソケット     |  |     | PP用 25              | 個  |      | 11       |      |    |
| 分止水栓用ソケット     |  |     | PP用 30              | 個  |      | 9        |      |    |
| 分止水栓用ソケット     |  |     | PP用 40              | 個  |      | 3        |      |    |
| プレイングート       |  |     | 25                  | 個  |      | 2        |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----------|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |
| プレイングート       |  |     | 30                  | 個  |      | 3    |      |          |
| プレイングート       |  |     | 40                  | 個  |      | 1    |      |          |
| PVソケット(片落)    |  |     | 25×20               | 個  |      | 3    |      |          |
| PVソケット        |  |     | 25                  | 個  |      | 4    |      |          |
| PVソケット        |  |     | 30                  | 個  |      | 3    |      |          |
| PVソケット        |  |     | 40                  | 個  |      | 1    |      |          |
| TSキャップ        |  |     | 20                  | 個  |      | 3    |      |          |
| TSキャップ        |  |     | 25                  | 個  |      | 4    |      |          |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線)   |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |
|---------------|--|-----|-----------------------|----|------|------|------|----------|
|               |  |     |                       |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                    | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |
| TSキャップ        |  |     | 30                    | 個  |      | 3    |      |          |
| TSキャップ        |  |     | 40                    | 個  |      | 1    |      |          |
| 鉄蓋            |  |     | 216                   | 個  |      | 6    |      |          |
| 上下部壁AC        |  |     | 250 × 350 × 300H      | 個  |      | 6    |      |          |
| 底版            |  |     | 40H                   | 個  |      | 6    |      |          |
| 識別マーカー        |  |     |                       | 本  |      | 11   |      |          |
| 埋設標識シート       |  |     | ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm | m  |      | 23   |      |          |
| 管明示テープ        |  |     | W=50                  | m  |      | 23   |      |          |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----------|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |
| 管布設工(公道下給水)   |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |          |
| ポリエチレン管布設工    |  |     | PP 25               | m  |      | 17   |      |          |
| ポリエチレン管布設工    |  |     | PP 30               | m  |      | 5    |      |          |
| ポリエチレン管布設工    |  |     | PP 40               | m  |      | 1    |      |          |
| ポリエチレン管切断工    |  |     | PP 25               | 口  |      | 7    |      |          |
| ポリエチレン管切断工    |  |     | PP 30               | 口  |      | 3    |      |          |
| ポリエチレン管切断工    |  |     | PP 40               | 口  |      | 1    |      |          |
| 分水栓建込工        |  |     | PE 150 × 25         | 箇所 |      | 7    |      |          |

## 工事数量総括表

|                 |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |  |    | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |    |
|-----------------|--|-----|---------------------|--|----|------|------|----------|----|
|                 |  |     |                     |  |    |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |    |
| 工事区分・工種・種別・細別   |  |     | 規格                  |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減     | 摘要 |
| 分水栓建込工          |  |     | PE 150 × 30         |  | 箇所 |      | 3    |          |    |
| 分水栓建込工          |  |     | PE 150 × 40         |  | 箇所 |      | 1    |          |    |
| ポリエチレン管メカニカル継手工 |  |     | 50以下                |  | 口  |      | 34   |          |    |
| 離脱防止一体型接合工      |  |     | 50以下                |  | 口  |      | 11   |          |    |
| ねじ込み接合工         |  |     | 25                  |  | 口  |      | 11   |          |    |
| ねじ込み接合工         |  |     | 30                  |  | 口  |      | 9    |          |    |
| ねじ込み接合工         |  |     | 40                  |  | 口  |      | 3    |          |    |
| 仕切弁設置工          |  |     | 50以下                |  | 基  |      | 6    |          |    |

## 工事数量総括表

|                       |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |  |
|-----------------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----------|--|
|                       |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別         |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |  |
| 鉄蓋設置工                 |  |     | 円形1号 250            | 個  |      | 6    |      |          |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) |  |     | 円形1号 下部壁 H300mm     | 個  |      | 6    |      |          |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) |  |     | 円形1号 底版 H40mm       | 個  |      | 6    |      |          |  |
| 埋設標識シート工              |  |     |                     | m  |      | 23   |      |          |  |
| 管明示工                  |  |     |                     | m  |      | 23   |      |          |  |
| 塩ビ管撤去工                |  |     | 20                  | m  |      | 1.5  |      |          |  |
| 塩ビ管撤去工                |  |     | 25                  | m  |      | 2    |      |          |  |
| 塩ビ管撤去工                |  |     | 30                  | m  |      | 1.5  |      |          |  |



## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |  |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----------|--|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |  |
| 塩ビ管撤去工        |  |     | 40                  | m  |      | 0.5  |      |          |  |
| 塩ビ管切断工        |  |     | 20                  | 口  |      | 6    |      |          |  |
| 塩ビ管切断工        |  |     | 25                  | 口  |      | 8    |      |          |  |
| 塩ビ管切断工        |  |     | 30                  | 口  |      | 6    |      |          |  |
| 塩ビ管切断工        |  |     | 40                  | 口  |      | 2    |      |          |  |
| TS継手工         |  |     | 20                  | 口  |      | 3    |      |          |  |
| TS継手工         |  |     | 25                  | 口  |      | 4    |      |          |  |
| TS継手工         |  |     | 30                  | 口  |      | 3    |      |          |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) | 当初 | 事業区分 | 水道工事     |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|----------|------|----|
|               |  |     |                     |    | 工事区分 | 上水道工事（１） |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量     | 数量増減 | 摘要 |
| TS継手工         |  |     | 40                  | 口  |      | 1        |      |    |
| 鉄蓋撤去工         |  |     | 円形1号 250            | 個  |      | 6        |      |    |
| 作業土工(公道下給水)   |  |     |                     | 式  |      | 1        |      |    |
| 舗装切断工         |  |     | As t=15cm以下         | m  |      | 46       |      |    |
| 舗装版取壊工        |  |     | As t=10cm以下         | m2 |      | 14       |      |    |
| 機械掘削工         |  |     | BH(0.13m3)砂質土       | m3 |      | 10       |      |    |
| 機械埋戻工         |  |     | BH(0.13m3)クッション砂    | m3 |      | 3        |      |    |
| 機械埋戻工         |  |     | BH(0.13m3)流用土       | m3 |      | 5        |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線)   |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |  |
|---------------|--|-----|-----------------------|----|------|------|------|----------|--|
|               |  |     |                       |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                    | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |  |
| 上層路盤工         |  |     | W < 1.8m (M-30) t=140 | m2 |      | 14   |      |          |  |
| 残土運搬工(砂質土)    |  |     | 2tトラック(砂質土)           | m3 |      | 4    |      |          |  |
| 残土積込          |  |     | 2 t トラック              | m3 |      | 4    |      |          |  |
| 残土積込          |  |     | 10 t トラック             | m3 |      | 4    |      |          |  |
| 残土運搬工(砂質土)    |  |     | 10tトラック(砂質土)          | m3 |      | 4    |      |          |  |
| As殻運搬工        |  |     | 2tトラック(As殻)           | m3 |      | 0.5  |      |          |  |
| As殻積込         |  |     | 2 t トラック              | m3 |      | 0.5  |      |          |  |
| As殻積込         |  |     | 10 t トラック             | m3 |      | 0.5  |      |          |  |

## 工事数量総括表

|               | 工事名               | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |      |       | 当初   | 事業区分 | 水道工事       |
|---------------|-------------------|---------------------|------|-------|------|------|------------|
|               |                   |                     |      |       |      | 工事区分 | 上水道工事( 1 ) |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位                  | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要   |            |
| As殻運搬工        | 10tトラック(As殻)処分費含む | m3                  |      | 0.5   |      |      |            |
| 作業土工(路面復旧工)   |                   | 式                   |      | 1     |      |      |            |
| 舗装切断工         | As t=15cm以下       | m                   |      | 930   |      |      |            |
| 舗装版取壊工        | As t=10cm以下       | m2                  |      | 1,220 |      |      |            |
| As殻処理工        | 4tトラック(As殻)       | m3                  |      | 49    |      |      |            |
| As殻積込         | 4 t トラック          | m3                  |      | 49    |      |      |            |
| As殻積込         | 10 t トラック         | m3                  |      | 49    |      |      |            |
| As殻運搬工        | 10tトラック(As殻)処分費含む | m3                  |      | 49    |      |      |            |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線)  | 当初 | 事業区分 | 水道工事     |      |    |
|---------------|--|-----|----------------------|----|------|----------|------|----|
|               |  |     |                      |    | 工事区分 | 上水道工事（１） |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                   | 単位 | 前回数量 | 今回数量     | 数量増減 | 摘要 |
| 機械掘削工         |  |     | (BH0.28m3) 4tトラック    | m3 |      | 22       |      |    |
| 残土運搬工(砂質土)    |  |     | 4tトラック(砂質土)          | m3 |      | 22       |      |    |
| 残土積込          |  |     | 4 t トラック             | m3 |      | 22       |      |    |
| 残土積込          |  |     | 10 t トラック            | m3 |      | 22       |      |    |
| 残土運搬工(砂質土)    |  |     | 10tトラック(砂質土)         | m3 |      | 22       |      |    |
| 不陸整正工         |  |     | W=1.8m以上 補足材1cm      | m2 |      | 1,760    |      |    |
| 舗装工           |  |     | 表層(機械) 再生密粒度As t=4cm | m2 |      | 1,760    |      |    |
| 作業土工(試掘工)     |  |     |                      | 式  |      | 1        |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線)   |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |  |
|---------------|--|-----|-----------------------|----|------|------|------|----------|--|
|               |  |     |                       |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                    | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |  |
| 舗装切断工         |  |     | As t=15cm以下           | m  |      | 8    |      |          |  |
| 舗装版取壊工        |  |     | As t=10cm以下           | m2 |      | 2    |      |          |  |
| 機械掘削工         |  |     | BH(0.13m3)砂質土         | m3 |      | 2    |      |          |  |
| 機械埋戻工         |  |     | BH(0.13m3)クッション砂      | m3 |      | 0.2  |      |          |  |
| 機械埋戻工         |  |     | BH(0.13m3)流用土         | m3 |      | 1    |      |          |  |
| 上層路盤工         |  |     | W < 1.8m (M-30) t=140 | m2 |      | 2    |      |          |  |
| 残土処理工(砂質土)    |  |     | 2tトラック(砂質土)           | m3 |      | 0.3  |      |          |  |
| 残土積込          |  |     | 2 t トラック              | m3 |      | 0.3  |      |          |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事     |  |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|----------|--|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 上水道工事（１） |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要       |  |
| 残土積込          |  |     | 10 t トラック           | m3 |      | 0.3  |      |          |  |
| 残土運搬工(砂質土)    |  |     | 10tトラック(砂質土)        | m3 |      | 0.3  |      |          |  |
| As殻運搬工        |  |     | 2tトラック(As殻)         | m3 |      | 0.1  |      |          |  |
| As殻積込         |  |     | 2 t トラック            | m3 |      | 0.1  |      |          |  |
| As殻積込         |  |     | 10 t トラック           | m3 |      | 0.1  |      |          |  |
| As殻運搬工        |  |     | 10tトラック(As殻)処分費含む   | m3 |      | 0.1  |      |          |  |
| 仮設工           |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |          |  |
| 交通誘導警備員       |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |          |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) |    |      | 当初   | 事業区分 | 水道工事  |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|-------|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 共通仮設費 |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |
| 直接工事費         |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |
| 共通仮設費         |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |
| 共通仮設費         |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |
| 運搬費           |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |
| 運搬費           |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |
| 営繕費           |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |
| 営繕費           |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |



## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 志摩市各地区老朽管布設替工事(間崎線) | 当初 | 事業区分 | 水道工事  |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|-------|------|----|
|               |  |     |                     |    | 工事区分 | 共通仮設費 |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費          |  |     |                     | 式  |      | 1     |      |    |
| 現場管理費         |  |     |                     | 式  |      | 1     |      |    |
| 工事原価          |  |     |                     | 式  |      | 1     |      |    |
| 一般管理費等        |  |     |                     | 式  |      | 1     |      |    |
| 工事価格          |  |     |                     | 式  |      | 1     |      |    |
| 消費税相当額        |  |     |                     | 式  |      | 1     |      |    |
| 工事費計          |  |     |                     | 式  |      | 1     |      |    |
|               |  |     |                     |    |      |       |      |    |