

令和4年度	参 考 仕 様 書		志 摩 市
工 事 名	阿児健康福祉センター大規模改修工事(建築工事)		
工 事 場 所	志摩市 阿児町 鵜方 地内		
工 費	金 円		
工 期	契約日 ～ 令和5年9月29日		
工事の概要	阿児健康福祉センター大規模改修工事  ・建築工事(改修)1式                      ・プール棟解体工事、防水改修工事、外壁改修工事、内部改修工事、昇降機改修工事、 外構工事等		

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	阿児健康福祉センター大規模改修工事(建築工事)						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費		1	式			
III	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	外部改修工事		1	式			
B	内部改修工事		1	式			
C	外構改修工事		1	式			
D	エレベーター改修工事		1	式			
E	解体撤去工事		1	式			
	I の計						

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	外部改修工事						
A-1	直接仮設工事		1	式			
A-2	鉄筋工事		1	式			
A-3	コンクリート工事		1	式			
A-4	型枠工事		1	式			
A-5	鉄骨工事		1	式			
A-6	既製コンクリート工事		1	式			
A-7	防水工事		1	式			
A-8	石・タイル工事		1	式			
A-9	屋根及び樋工事		1	式			
A-10	金属工事		1	式			
A-11	左官工事		1	式			
A-12	吹付工事		1	式			
A-13	金属製建具工事		1	式			
A-14	塗装工事		1	式			
A-15	その他工事		1	式			
	Aの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	墨出し	躯体.仕上	1	式			
	清掃.片付け		1	式			
	竣工時清掃	床面タイル	1	式			
	竣工時清掃	サッシ面クリーニング <sup>※</sup> ガラス共	1	式			
	外部足場	下記以外は外部解体撤去に含む					
	単管本足場	屋根面 安全手すり	1	式			
	外部足場	枠組本足場 手すり先行方式	1	式			
	既設外壁調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入	1	式			
	内部改修調査		1	式			
	A-1の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.58	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.17	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.02	t			
	溶接金網	6.0 100×100	6.4	m <sup>2</sup>			
	鉄筋加工組立費	ラーメン構造	1	式			
	鉄筋運搬費	10t車	1	式			
	鉄筋フレア溶接	D13、D16	1	式			
	A-2の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	コンクリート工事						
	コンクリート面目荒し	床面	12.2	m <sup>2</sup>			
	レディーミクスドコンクリート	Fc21 S18	9.0	m <sup>3</sup>			
	構造体補正	+6	1	式			
	コンクリート打設手間		1	式			
	コンクリートポンプ圧送費		1	式			
	A-3の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	型枠工事						
	普通合板型枠	地上軸組部	51.6	m <sup>2</sup>			
	打放合板型枠	B種	46.1	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	10t車	1	式			
	誘発目地		1	式			
	面木		1	式			
	A-4の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-5	鉄骨工事						
	(屋根新設工事)						
	H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	0.80	t			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.87	t			
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.65	t			
	溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.04	t			
	丸鋼	SS400 φ-16	0.04	t			
	鋼板	SS400 PL-22	0.04	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.01	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.16	t			
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.31	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.67	t			
	ハイテンションボルト	S10T M20 L=50	7	組			
	ハイテンションボルト	S10T M16 L=45	25	組			
	ハイテンションボルト	S10T M16 L=40	92	組			
	普通ボルト	M12 L=40	402	組			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場加工費		1	式			
	工場溶接費	すみ肉溶接6mm換算	1	式			
	工場検査費	工場検査・第三者検査	1	式			
	鉄骨建方費		1	式			
	軽量鉄骨加工取付費		1	式			
	ハイテンションボルト締付費		1	式			
	鉄骨運搬費		1	式			
	副資材		1	式			
	さび止め塗装費	鉛・クロムフリーさび止めペイント 工場2回塗り	1	式			
	吹付ロックウール	厚25	67.3	m <sup>2</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	<手刈新設工事>						
	角形鋼管	STKR400 □-75×75×3.2	0.32	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.18	t			
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.01	t			
	普通ボルト	M12 L=120(めっき)	91	組			
	工場加工費		1	式			
	工場溶接費	すみ肉溶接6mm換算	1	式			
	鉄骨建方費		1	式			
	現場溶接費	すみ肉溶接6mm換算	1	式			
	軽量鉄骨加工取付費		1	式			
	鉄骨運搬費		1	式			
	副資材	仮止め材含む	1	式			
	さび止め塗装費	溶融亜鉛めっき HDZ45 鉄骨単体 溶融亜鉛めっき HDZ55 鉄骨単体	1	式			
	A-5の計						

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-6	既製コンクリート工事						
	押出成形板	760 取付金物 下端SUS水切、副資材、	62.2	m <sup>2</sup>			
		板間目地シーリングアンカー金物、取付下地含む					
	押出成形板	760 丸窓塞ぎ部 取付金物、	3.9	m <sup>2</sup>			
		下端SUS水切、板間目地シーリングアンカー金物、取付下地含む					
	A-6の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-7	防水工事						
	3階 露出アスファルト防水	絶縁工法 D-2 (平面)	37.8	m <sup>2</sup>			
	〃 露出アスファルト防水	絶縁工法 D-2 (立上り)	10.6	m <sup>2</sup>			
	〃 防水層押え金物	アルミ製 L-8×20	30.4	m			
	〃 立上り部水切金物	アルミ製 L-8×20	14.8	m			
	2階 アスファルト防水	密着工法 A-1 (平面)	335	m <sup>2</sup>			
	〃 アスファルト防水	密着工法 A-1 (立上り)	74	m <sup>2</sup>			
	〃 立上り部水切金物	アルミ製 (直線)	112	m			
	〃 立上り部水切金物	アルミ製 (R面加工)	29.8	m			
	〃 防水層押え金物	立上り部 L-8×20	29.1	m			
	塗膜防水	ウレタンゴム系 X-1工法 (平面)	206	m <sup>2</sup>			
	塗膜防水	ウレタンゴム系 X-1工法 (立上り)	27.2	m <sup>2</sup>			
	シーリング	MS-2 10×10	1	式			
	シーリング	PS-2 10×20	1	式			
	既設屋根面 下地処理	(モルタル面) ケレン・清掃	1,310	m <sup>2</sup>			
	既設屋根面 下地調整	(コンクリート面) ポリマーセメントペースト	515	m <sup>2</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐火シーリング	10×20	1	式			
	A-7の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-8	石.タイル工事						
	床面 タイル張	磁器質600×300(浴室用)	33.8	m <sup>2</sup>			
	法定福利費		1	式			
	外壁タイル面浮き補修	注入口付 アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	86.8	m <sup>2</sup>			
	A-8の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-9	屋根および樋工事						
	屋根 段付き横葺き	カラーガリバリウム鋼板 ｱ0.4	1,399	m <sup>2</sup>			
	〃 金属製タル木	亜鉛メッキ鋼板	1,399	m <sup>2</sup>			
	〃 断熱材	押出法ポリスチレンフォーム ｱ25 I 種	1,399	m <sup>2</sup>			
	〃 下葺き材	改質アスファルトルーフィング <sup>*</sup>	1,399	m <sup>2</sup>			
	〃 下地材	普通木毛セメント拔 ｱ25	83.7	m <sup>2</sup>			
	〃 軒先唐草	アルミ押出型材	129	m			
	〃 軒先水切	カラーガリバリウム鋼板 ｱ0.4	129	m			
	〃 曲面軒先唐草	アルミ押出型材	14.3	m			
	〃 曲面軒先水切	カラーガリバリウム鋼板 ｱ0.4	14.3	m			
	〃 ケラバ <sup>*</sup> 唐草	アルミ押出型材	47.5	m			
	〃 ケラバ <sup>*</sup> 水切	カラーガリバリウム鋼板 ｱ0.4	47.5	m			
	〃 谷 納め	カラーガリバリウム鋼板 ｱ0.4	36.4	m			
	〃 下り棟 納め	カラーガリバリウム鋼板 ｱ0.4	65.0	m			
	〃 棟 納め	カラーガリバリウム鋼板 ｱ0.4 下地共	73.3	m			
	〃 煙突廻り 納め		1	か所			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	法定福利費		1	式			
	軒樋	塩ビ 角型 200用	143	m			
	軒樋集水器	塩ビ 角型 200用	17	ヶ所			
	タテ樋	vp φ100 呼樋共	155	m			
	横引樋	vp φ100	19.5	m			
	タテ樋 エルボ	横引共	36	ヶ所			
	改修用ドレン	φ100 タテ引き	4	ヶ所			
	新設ドレン	φ100	1	ヶ所			
	改修用ドレン	φ100 ヨコ引き	1	ヶ所			
	A-9の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-10	金属工事						
	排水溝	SUS製 W200 H50～110	57.3	m			
	排水溝	SUS製 W100 H30～60	11.6	m			
	排水溝グレーチング蓋	SUS製 W250 細目グレーチング T-4 ｱ20	57.3	m			
	排水溝グレーチング蓋	SUS製 W150 細目グレーチング T-4 ｱ20	11.6	m			
	集水枳	SUS製 510×510 H90	4	ヶ所			
	集水枳グレーチング蓋	SUS製 500×500 細目グレーチング T-4 ｱ20	4	ヶ所			
	アルミ笠木	シルバー W300 直線	26.6	m			
	アルミ笠木	シルバー W300 コーナー	2	ヶ所			
	アルミ笠木	シルバー W250 直線	10.6	m			
	スチール製手すり	H1,535 L2,000 溶融亜鉛メッキ	25	ヶ所			
	スチール製手すり	H1,535 L1,480+1,400 コーナー 溶融亜鉛メッキ	1	ヶ所			
	スチール製手すり	H850 2段手すり L1,370	1	ヶ所			
	ステンレス製笠木	ｱ1.5 HL仕上げ L1,370	1	ヶ所			
	既設手すり切断面補修	小口ふさぎ SUS φ42.7	2	ヶ所			
	アルミ水切	丸窓 ふさぎ部 天端 L=1800 W=195	1	ヶ所			
	アルミ水切	丸窓 ふさぎ部 タテ枳 L=2130 (180×25)	2	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アルミ水切	丸窓 ふさぎ部 下端 L=1800 W=195	1	ヶ所			
	風除室 外部パネル	ボンテ鋼板A1.6加工 焼付塗装 1,700×11,500 材工共	1	ヶ所			
	接着系アンカー	M16 L=130 横向き	16	本			
	接着系アンカー	D16 全長L=770 横向き	4	本			
	接着系アンカー	D13 全長L=620 横向き	9	本			
	接着系アンカー	D13 全長L=620 下向き	344	本			
	後付けステンレス製タラップ		1	ヶ所			
	A-10の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-11	左官工事						
	床 レベル調整 モルタル	排水溝下地 糸巾=200	66.3	m			
	// 防水層下地 モルタル塗		97.3	m <sup>2</sup>			
	// コンクリート面 直押え	金コテ押え	200	m <sup>2</sup>			
	// コンクリート面 直押え	木コテ押え タイル張下地	33.8	m <sup>2</sup>			
	// 伸縮目地		114	m			
	// 防水層立上り モルタル塗	H=355	158	m			
	// 防水層立上り モルタル塗	H=450	27.2	m			
	// 防水層立上り モルタル塗	H=200	14.5	m			
	// 排水溝 モルタル塗	W=150,100	35.4	m			
	防水層 入隅処理 モルタル	出隅共	7.6	m			
	笠木 天端 コンクリート 直押え	糸巾=260	38.0	m			
	建具周囲 防水モルタル充填		144	m			
	既設アルミ建具 面台	サンダー掛け 素地ごしらえ B種	96.3	m <sup>2</sup>			
	梁底 モルタル塗	ア20	12.2	m <sup>2</sup>			
	壁 コンクリート打放し面補修		46.1	m <sup>2</sup>			
	壁 薄塗モルタル金コテ	ア6	186	m <sup>2</sup>			

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	梁天端 薄塗モルタル金コテ	76 糸巾=180	14.3	m			
	既設床面 モルタル塗		145	m <sup>2</sup>			
	コーキング用目地入れ	幅10mm	15.1	m			
	既設 壁 モルタル塗補修	研り部分(押し出し成形部)	5.0	m <sup>2</sup>			
	既設 梁型 モルタル塗補修		2.6	m <sup>2</sup>			
	A-11の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-12	吹付工事						
	防水形複層塗材E吹付	既存コンクリート面 下地調整C-2共	236	m <sup>2</sup>			
	防水形複層塗材E吹付	新設壁	169	m <sup>2</sup>			
	外装厚塗材 E 吹付	下地調整 C-1共	15.4	m <sup>2</sup>			
	A-12の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-13	金属建具工事						
	既設面台 アルミ 水切	(取付、調整費、運搬費、設計費含む)					
	アルミア2.0加工 (A1)	アルミアングル共 500×5,200	2	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A2)	アルミアングル共 500×4,900	10	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A3)	アルミアングル共 500×4,700	1	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A4)	アルミアングル共 500×4,000	2	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A5)	アルミアングル共 500×1,830	1	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A6)	アルミアングル共 500×730	2	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A7)	アルミアングル共 500×680	4	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A8)	アルミアングル共 500×650	11	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A9)	アルミアングル共 500×590	4	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A10)	アルミアングル共 150×5,125	1	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A11)	アルミアングル共 150×4,900	2	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A12)	アルミアングル共 150×4,755	1	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A13)	アルミアングル共 150×4,635	1	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A14)	アルミアングル共 150×3,290	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アルミア2.0加工 (A15)	アルミアングル共 150×2,820	1	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A16)	アルミアングル共 150×2,715	1	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A17)	アルミアングル共 150×2,670	2	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A18)	アルミアングル共 150×2,490	1	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A19)	アルミアングル共 150×2,150	4	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A20)	アルミアングル共 150×1,560	2	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A21)	アルミアングル共 150×860	2	ヶ所			
	アルミア2.0加工 (A22)	アルミアングル共 150×535	2	ヶ所			
	法定福利費		1	式			
	A-13の計						



# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-14	塗装工事						
	SOP塗替	既設鋼製建具面 下地調整RB種 サビ止め処理共	86.5	m <sup>2</sup>			
	SOP塗	新設鋼製建具面 サビ止め処理共	23.3	m <sup>2</sup>			
	撥水性超耐候形 特殊シリコン変性樹脂塗料塗	下地調整材共	72.7	m <sup>2</sup>			
	A-14の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-15	その他工事						
	床 防滑性ビニル床シート張	72.5 屋外対応	67.6	m <sup>2</sup>			
	屋根面 ポリスチレンフォーム敷	750	58.3	m <sup>2</sup>			
	屋根面 ポリスチレンフォーム敷	725	22.2	m <sup>2</sup>			
	既設コンクリート壁面 水洗い	高圧水洗浄(外壁面)	390	m <sup>2</sup>			
	既設コンクリート壁面 水洗い	高圧水洗浄(1階駐車場)	576	m <sup>2</sup>			
	外壁タイル洗い(既設面)		1,074	m <sup>2</sup>			
	A-15の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	内部改修工事						
B-1	直接仮設工事		1	式			
B-2	鉄筋工事		1	式			
B-3	コンクリート工事		1	式			
B-4	型枠工事		1	式			
B-5	鉄骨工事		1	式			
B-6	防水工事		1	式			
B-7	金属工事		1	式			
B-8	左官工事		1	式			
B-9	吹付工事		1	式			
B-10	金属製建具工事		1	式			
B-11	塗装工事		1	式			
B-12	内装工事		1	式			
B-13	その他工事		1	式			
	Bの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-1	直接仮設工事						
	墨出し	仕上げ	1	式			
	養生費	撤去工事に含める					
	清掃.片付け		1	式			
	竣工時清掃	床 クリーニング	1	式			
	内部足場	脚立足場 並列	1	式			
	階段棚足場		1	式			
	エレベーター内足場		1	式			
	B-1の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.29	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.57	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.01	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.01	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	0.43	t			
	スパイラル筋	φ 6 A120 @50	17.40	m			
	鉄筋加工組立費	耐震壁増設	1	式			
	鉄筋運搬費	10t車	1	式			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	1	式			
	鉄筋フレア溶接	D10、D13	1	式			
	B-2の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-3	コンクリート工事						
	コンクリート面目荒し	床面	12.4	m <sup>2</sup>			
	コンクリート面目荒し	壁面	2.3	m <sup>3</sup>			
	レディーミクストコンクリート	Fc21 S18	7.7	m <sup>3</sup>			
	構造体補正	+6	1	式			
	コンクリート打設手間		1	式			
	コンクリートポンプ圧送費		1	式			
	無収縮モルタル注入	試験費共 Fc30	0.6	m <sup>3</sup>			
	B-3の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-4	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	6.1	m <sup>2</sup>			
	普通合板型枠	地上軸組部	67.6	m <sup>2</sup>			
	耐震壁増設用型枠		18.5	m <sup>2</sup>			
	柱断面増大型枠		20.8	m <sup>2</sup>			
	打放合板型枠	B種	32.2	m <sup>2</sup>			
	無収縮モルタル注入用型枠	木製 両面	17.7	m			
	型枠運搬費	10t車	1	式			
	スリーブ	φ 200	2	か所			
	誘発目地		1	式			
	面木		1	式			
	B-4の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-5	鉄骨工事						
	〈サッシ新設工事〉						
	溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.07	t			
	山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.03	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.05	t			
	工場加工費		1	式			
	工場溶接費	すみ肉溶接6mm換算	1	式			
	鉄骨建方費		1	式			
	現場溶接費	すみ肉溶接6mm換算	1	式			
	軽量鉄骨加工取付費		1	式			
	鉄骨運搬費		1	式			
	副資材		1	式			
	さび止め塗装費	鉛・クロムフリーさび止めペイント工場2回塗り	1	式			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	〈天井新設工事〉						
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.22	t			
	溝形鋼	SS400 [-250×90×9×13	0.02	t			
	溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.03	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.05	t			
	ハイテンションボルト	S10T M16 L=40	38	組			
	工場加工費		1	式			
	工場溶接費		1	式			
	鉄骨建方費		1	式			
	軽量鉄骨加工取付費		1	式			
	HTB締付費		1	式			
	鉄骨運搬費		1	式			
	さび止め塗装費	(クロムフリー 工場 2回)	1	式			
	B-5の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-6	防水工事						
	シーリング*	PS-2 10×15	1	式			
	B-6の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-7	金属工事						
	壁 軽量鉄骨下地	W=65型	619	m <sup>2</sup>			
	// 軽量鉄骨下地	W=90型 面台下地	53.5	m <sup>2</sup>			
	// 軽量鉄骨下地 開口補強	W=65型 900×2000程度	40	ヶ所			
	// 軽量鉄骨下地 開口補強	W=65型 2,000×2,000程度	6	ヶ所			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @300	2,428	m <sup>2</sup>			
	// 軽量鉄骨下地 補強	ふところ 1.5m～3.0m分	675	m <sup>2</sup>			
	// 軽量鉄骨下地 開口補強	19型 450角	145	ヶ所			
	// 軽量鉄骨下地 開口補強	// 1,000×1,000程度	54	ヶ所			
	// 軽量鉄骨下地 開口補強	// 350×350程度	112	ヶ所			
	カーテンレール	シングル	21.5	m			
	カーテンレール	ダブル	49.2	m			
	カーテンレール	天井吊 H=500 R=250, 400	6.3	m			
	カーテンレール 脱着	天井吊	15.9	m			
	階段 ハンズリップ	ステンレス製 W=35 ゴム入	110	m			
	ステンレス面台	W=890 D=120	2	ヶ所			
	ステンレス面台	W=700 D=120	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス面台	W=1,020 D=120	2	ヶ所			
	ステンレス面台	W=1,500 D=120	3	ヶ所			
	ステンレス面台	W=2,700 D=120	2	ヶ所			
	ステンレス面台	W=3,650 D=120	1	ヶ所			
	ステンレス二方枠	見付=110 H=2,000 L=1200	6	ヶ所			
	ステンレス二方枠	見付=110 H=2,000 L=950	2	ヶ所			
	ステンレス一方枠	見付110 H=2,600	1	ヶ所			
	ステンレス一方枠	〃 H=2,500	4	ヶ所			
	D9 既設取合金物	H=1,560 スチール製	1	ヶ所			
	D9 既設取合金物	H=1,535 スチール製	2	ヶ所			
	床 目地棒	SUS製 12×4 L=900	18	ヶ所			
	〃 目地棒	〃 〃 L=1,400	2	ヶ所			
	〃 目地棒	〃 〃 L=800	5	ヶ所			
	〃 目地棒	〃 〃 L=1,830	1	ヶ所			
	〃 目地棒	〃 〃 L=1,030	4	ヶ所			
	〃 目地棒	〃 〃 L=1,130	9	ヶ所			
	〃 目地棒	〃 〃 L=1,375	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	〃 目地棒	〃 〃 L=2,000	1	ヶ所			
	接着系アンカー	M16 埋込長さ130 横向き	56	本			
	接着系アンカー	D25 全長L=1,300 上向き	5	本			
	接着系アンカー	D25 全長L=1,300 下向き	7	本			
	接着系アンカー	D19 全長L=960 横向き	8	本			
	接着系アンカー	D16 全長L=770 横向き	70	本			
	接着系アンカー	D16 全長L=770 上向き	27	本			
	接着系アンカー	D16 全長L=770 下向き	9	本			
	接着系アンカー	D13 全長L=620 横向き	60	本			
	接着系アンカー	D13 全長L=620 下向き	56	本			
	接着系アンカー	D10 全長L=470 下向き	58	本			
	壁付き手すり	ビニル(木目調) φ 40	5.4	m			
	B-7の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-8	左官工事						
	床 モルタル金コテ	ア28 張物下地	232	m <sup>2</sup>			
	〃 モルタル金コテ仕上		30.8	m <sup>2</sup>			
	床 セルフレベリング <sup>※</sup>	ア10	470	m <sup>2</sup>			
	床 セルフレベリング <sup>※</sup>	ア5	27.3	m <sup>2</sup>			
	〃 けれん掛け		1,724	m <sup>2</sup>			
	屋外床 コンクリート直均し仕上	金コテ押え (土間コン下地)	42.3	m <sup>2</sup>			
	梁型底面 モルタル塗		10.1	m <sup>2</sup>			
	クラック補修	自動式エポキシ樹脂低圧注入工法	24.2	m			
	サッシ廻り モルタル詰め		152	m			
	壁 薄塗モルタル金コテ	ア6	114	m <sup>2</sup>			
	B-8の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-9	吹付工事						
	内壁 複層塗材E	ローラー塗（一部天井面含む） 下地調整C-2共	446	m <sup>2</sup>			
	B-9の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-10	金属建具工事						
①	アルミ製建具		1	式			
②	既設建具部分改修		1	式			
③	シャッター		1	式			
④	鋼製建具		1	式			
⑤	軽量鋼製建具		1	式			
⑥	トイレブース		1	式			
⑦	ガラス工事		1	式			
⑧	木製建具工事		1	式			
⑨	目隠しフィルム張工事		1	式			
	B-10の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
①	アルミ製建具	(取付調整費、運搬費、設計費含む)					
	AW-1 ランマFix下部パネル付 引違いアルミサッシ	W=1,730 H=2,575	1	ヶ所			
	AW-2 ランマFix下部パネル付 引違いアルミサッシ	W=2,420 H=2,575	1	ヶ所			
	AW-3 ランマ外倒しFixアルミサッシ	W=18,490 H=2,360 (1,360)	1	ヶ所			
	AW-4 2連引違いアルミ	W=3,585 H=1,610	1	ヶ所			
	AW-5 ランマ外倒し付2連引違いアルミ サッシ		1	ヶ所			
	AW-6 Fix アルミサッシ	W=600 H=1,960	2	ヶ所			
	AW-7 ランマ外倒し付Fixアルミサッシ	W=11,295 H=2,330	1	ヶ所			
	AW-8 引違いアルミサッシ	W=1,890 H=885	1	ヶ所			
	AW-9 6連Fixアルミサッシ	W=6,500 H=2,560	1	ヶ所			
	AW-10 タテ滑り出しアルミサッシ	W=450 H=1,560	1	ヶ所			
	法定福利費		1	式			
	①の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
②	既設建具部分改修	(運搬費含む)					
	<既設建具部分改修(スチール建具)>	【改修内容】					
	KSTD7 ステンレス片開キドア	フロアヒンジ調整	1	ヶ所			
	KSD1 両開キフラッシュスチールドア (特定防火設備)	パネ調整 (閉鎖作動時の運動 エネルギー等を告示の基準に適合させる)	1	ヶ所			
	KSD1a 両開キフラッシュスチールドア (特定防火設備)	パネ調整 (閉鎖作動時の運動 エネルギー等を告示の基準に適合させる)	1	ヶ所			
	KSD3 両開キフラッシュスチールドア (特定防火設備)	ガリ閉塞・遮煙性能ゴム設置 W2,250×H2,850(ガリ:W800×H470)	1	ヶ所			
	KSD3a 両開キフラッシュスチールドア (特定防火設備)	ガリ閉塞・遮煙性能ゴム設置 W2,475×H2,850(ガリ:W930×H470)	1	ヶ所			
	KSD5c 両開キフラッシュスチールドア (特定防火設備)	ガリ閉塞・遮煙性能ゴム設置 W1,720×H2,000(ガリ:W535×H300)	1	ヶ所			
	KSD12a 片開キフラッシュスチールドア	ガリ閉塞・遮煙性能ゴム設置 W900×H2,000(ガリ:W710×H300)	1	ヶ所			
	KSD15 片開キフラッシュスチールドア (特定防火設備)	ガリ閉塞・遮煙性能ゴム設置 W700×H2,000(ガリ:W300×H500)	1	ヶ所			
	法定福利費		1	式			
	工事費		1	式			
	<既設建具部分改修(アルミ建具)>	(取付調整費、運搬費、設計費含む)					
	KAW-3 ランマ外倒シ付2連アルミサッシ	(カバ工法) W=4,405 H=1,960	1	ヶ所			
	KAW-5 下部Fix付引違いアルミサッシ	(カバ工法) W=1,800 H=2,000	1	ヶ所			
	KAW-11 ランマ外倒シ付Fixアルミサッシ	(カバ工法) W=1,510 H=1,250	1	ヶ所			
	KAW-12 ランマ外倒シ袖Fix付 引違いアルミサッシ	(カバ工法) W=4,720 H=2,560	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	KAW-19 外倒シ付 片開キアルミサッシ	オペレーター移設 W=2,395 H=1,460	1	ヶ所			
	KAG-2 アルミ固定ガリ	スチールパネル張 W=3,056 H=445	1	ヶ所			
	KAG-2A アルミ固定ガリ	スチールパネル張 W=2,594 H=445	1	ヶ所			
	KAG-1 アルミ固定ガリ(タンパー付)	スチールパネル張 W=600 H=900	2	ヶ所			
	KAW1-B 開放制限金物新設		2	ヶ所			
	法定福利費		1	式			
	②の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
③	シャッター						
	SS1 防火・防煙重量シャッター (煙感連動)	特定防火設備(遮煙) 角ケース W4,425×H2,420	1	ヶ所			
	SS2 防火・防煙重量シャッター (煙感連動)	特定防火設備(遮煙) 角ケース W3,765×H2,455	1	ヶ所			
	SS3 防火・防煙重量シャッター (煙感連動)	特定防火設備(遮煙) 天井内 W2,650×H2,650	1	ヶ所			
	SS4 袖扉連動防火・防煙重量 シャッター(煙感連動)	特定防火設備(遮煙) W3,445×H2,590	2	ヶ所			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	③の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
④	鋼製建具						
	SD1 両開キフラッシュスチールドア (常閉)	特定防火設備(遮煙) W1,900×H2,000	1	ヶ所			
	SD2 片開キフラッシュスチールドア (常閉)	特定防火設備(遮煙) 耐熱強化ガラス共 W930×H2,000	1	ヶ所			
	SD6b スチール点検ドア	W600×H600	2	ヶ所			
	SD4 片開キフラッシュスチールドア (常閉)	特定防火設備(遮煙) W900×H2,000	1	ヶ所			
	SD6a スチール点検ドア	W1,375×H2,000	1	ヶ所			
	SD6 スチール点検ドア	W450×H450	1	ヶ所			
	SD5 両開キフラッシュスチールドア (常開)潜戸付(煙感連動)	W2,555×H2,590 (潜戸:W800×H2,000)	1	ヶ所			
	MSH1 防煙スクリーン	W2,500×H800	1	ヶ所			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	④の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑤	軽量鋼製建具						
	LSD1 片開キ軽量スチールドア	W900×H2,000	3	ヶ所			
	LSD2 片開キ軽量スチールドア	W900×H2,000	2	ヶ所			
	LSD3 片開キ軽量スチールドア	W700×H2,000	2	ヶ所			
	LSD4 片開キ軽量スチールドア	W700×H2,000	2	ヶ所			
	LSD5 親子開キ軽量スチールドア	W1,400×H2,000	1	ヶ所			
	LSD6 片開キ軽量スチールドア	W900×H2,000	2	ヶ所			
	LSD7 片開キ軽量スチールドア	W800×H2,000	2	ヶ所			
	LSD8 片開キ軽量スチールドア	W800×H2,000	2	ヶ所			
	LSD9 片開キ軽量スチールドア	W900×H2,000	5	ヶ所			
	LSD10 片開キ軽量スチールドア	W800×H2,000	1	ヶ所			
	LSD11 片開キ軽量スチールドア	W900×H2,000	3	ヶ所			
	LSD12 片開キ軽量スチールドア	W900×H2,000	1	ヶ所			
	LSD13 両開キ軽量スチールドア	W1,830×H2,000	1	ヶ所			
	LSD14 両開キ軽量スチールドア	W2,000×H2,000	1	ヶ所			
	LSD15 親子開キ軽量スチールドア	W1,375×H2,000	1	ヶ所			
	取付調整費		1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	LSHD1 片開き軽量スチールハンガードア (外付タイプ)	W900×H2,000	1	ヶ所			
	LSHD2 片開き軽量スチールハンガードア (壁内蔵タイプ)	W1,030×H2,000	2	ヶ所			
	LSHD3 片開き軽量スチールハンガードア (壁内蔵タイプ)	W1,130×H2,000	3	ヶ所			
	LSHD4 片開き軽量スチールハンガードア (壁内蔵タイプ)	W1,130×H2,000	5	ヶ所			
	LSHD5 片開き軽量スチールハンガードア (壁内蔵タイプ)	W1,130×H2,000	1	ヶ所			
	LSHD6 片開き軽量スチールハンガードア (壁内蔵タイプ)	W1,030×H2,000	1	ヶ所			
	LSHD7 片開き軽量スチールハンガードア (壁内蔵タイプ)	W1,030×H2,000	1	ヶ所			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	⑤の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑥	トイレブース						
	TB1 トイレブース	W3,005×H2,000 + W1,370×H2,000	1	ヶ所			
	TB2 トイレブース	W720×H2,000 + W860×H2,000	1	ヶ所			
	TB3 隔板	W950×H2,000	1	ヶ所			
	TB4 トイレブース	W1,000×H2,000 + W1,400×H2,000	1	ヶ所			
	TB5 トイレブース	W868×H2,000 +	1	ヶ所			
		W3,285×H2,000 +					
		W3,725×H2,000					
	TB6 トイレブース	W2,975×H2,000 + W1,550×H2,000	1	ヶ所			
	TB7 隔板	W700×H2,000	2	ヶ所			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	TB8 トイレブース	W1,020×H2,000 + W675×H2,000	2	ヶ所			
	工事費		1	式			
	運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	⑥の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑦	ガラス工事						
	アミ入り型ガラス	76.8	10.0	m <sup>2</sup>			
	アミ入り透明ガラス	76.8	10.9	m <sup>2</sup>			
	熱線吸収ガラス	76	23.3	m <sup>2</sup>			
	強化ガラス	75 2.00m <sup>2</sup> 以下	24.5	m <sup>2</sup>			
	強化ガラス	76 2.00m <sup>2</sup> 以下	1.1	m <sup>2</sup>			
	強化ガラス	78 2.001～4.0m <sup>2</sup>	44.4	m <sup>2</sup>			
	強化ガラス	74 (150×750)	18	ヶ所			
	強化ガラス	74 (150×150)	21	ヶ所			
	ガラスシリコン	6×6	311	m			
	防火シリコン	8×6	110	m			
	パネルシーリング		34.2	m			
	運搬費		1	式			
	⑦の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑧	木製建具工事						
	WD1 4本引木製引戸	W=3,247 H=2,033	1	ヶ所			
	工事費		1	式			
	運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	⑧の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑨	目隠しフィルム張工事						
	目隠しフィルム張		63.9	m <sup>2</sup>			
	⑨の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-11	塗装工事						
	壁 EP塗	ポ-ト面	1,926	m <sup>2</sup>			
	〃 下地調整	RC種 コンクリート面	193	m <sup>2</sup>			
	〃 〃	RC種 ポ-ト面	273	m <sup>2</sup>			
	〃 EP塗	下り壁	2.7	m <sup>2</sup>			
	〃 下地調整	RB種	2.7	m <sup>2</sup>			
	SOP塗 細巾	糸巾=200程度	25.2	m			
	SOP塗替	既設鋼製建具面 下地調整RB種 サビ止め処理共	145	m <sup>2</sup>			
	SOP塗	新設鋼製建具面 サビ止め処理共	54.5	m <sup>2</sup>			
	木部 CL塗 細巾	糸巾150程度	2.6	m			
	天井面 EP塗	ケイカル板面	118	m <sup>2</sup>			
	木部 SOP塗	新設カーテンボックス 素地ごしらえ共	12.0	m <sup>2</sup>			
	木部 SOP塗替	既設カーテンボックス 素地ごしらえ共	3.0	m <sup>2</sup>			
	B-11の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-12	内装工事						
	床 乾式二重床	H=120～180	58.2	m <sup>2</sup>			
	床 乾式二重床	H=200～240	161	m <sup>2</sup>			
	床 乾式二重床	H=430以上	8.9	m <sup>2</sup>			
	床 断熱性下地材	795	62.5	m <sup>2</sup>			
	床 ポリエチレンフォーム	750	114	m <sup>2</sup>			
	床 ポリエチレンフォーム	725	3.7	m <sup>2</sup>			
	床 ポリエチレンフォーム	720	22.7	m <sup>2</sup>			
	床 耐水合板	715 I 類	230	m <sup>2</sup>			
	床 耐水合板	712 I 類	113	m <sup>2</sup>			
	床 ビニル床シート張	72.8	1,299	m <sup>2</sup>			
	床 発泡複層ビニル床シート張	74.5	325	m <sup>2</sup>			
	床 防滑性ノワックスビニル床シート張	72.0	115	m <sup>2</sup>			
	床 ビニル床シート張	72.0	8.2	m <sup>2</sup>			
	床 タイルカーペット敷		432	m <sup>2</sup>			
	床 点字タイル	300角	56	枚			
	巾木 ソフト巾木	H=60 塩ビ製	1,294	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	巾木 ササラ巾木	塩ビ製	32.4	m			
	巾木 防滑性ノワックスビニル床シート巻上	ア2.0 H=200	29.5	m <sup>2</sup>			
	巾木 防滑性ノワックスビニル床シート巻上	塩ビ製押え	148	m			
	壁 LGS W=65	GW充填	198	m <sup>2</sup>			
	壁 耐火間仕切	片面二重張 21+21	61.1	m <sup>2</sup>			
	面台下地 設備用補強合板		53.3	m <sup>2</sup>			
	面台下地 耐水PBア12.5張		53.3	m <sup>2</sup>			
	面台下端仕上 抗菌メラミン化粧板	ア3(ジョイナー等副資材含む)	34.1	m <sup>2</sup>			
	壁 抗菌メラミン化粧板	ア3(ジョイナー等副資材含む)	308	m <sup>2</sup>			
	壁 化粧ケイカル	ア6	13.8	m <sup>2</sup>			
	壁 見切材	(ケイカル板部)アルミ複合	12.3	m			
	壁 PBア12.5張	GL工法	249	m <sup>2</sup>			
	壁 PBア12.5張		947	m <sup>2</sup>			
	天井 ケイカル板張	ア6	118	m <sup>2</sup>			
	天井 ロックウール吸音板	ア9直張り	459	m <sup>2</sup>			
	天井 化粧PB張	ア9.5	1,765	m <sup>2</sup>			
	天井 不燃化粧PB張	ア9.5	51.0	m <sup>2</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 GW敷	7100	47.9	m <sup>2</sup>			
	天井 廻り縁	塩ビ製	1,718	m			
	天井改め口	アルミ製 450角	145	ヶ所			
	気密型天井点検口	450角	2	ヶ所			
	ポストフォーム	W=2,260 D=150	1	ヶ所			
	ポストフォーム	W= 535 D=375	2	ヶ所			
	ポストフォーム	W=1,200 D=375	2	ヶ所			
	ポストフォーム	W= 650 D=375	2	ヶ所			
	ポストフォーム	W=1,465 D=150	2	ヶ所			
	ポストフォーム	W=1,100 D=150	2	ヶ所			
	ポストフォーム	W=1,000 D=150	2	ヶ所			
	ポストフォーム	W=2,510 D=150	2	ヶ所			
	ポストフォーム	W=1,200 D=150	1	ヶ所			
	ポストフォーム	W=900 D=150	4	ヶ所			
	ポストフォーム	W=2,379 D=150	1	ヶ所			
	受付カウンター	W=1,950 D=600 L型ブラケット共	1	ヶ所			
	木製カーテンボックス	MDF	79.9	m			



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B-12の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-13	その他工事						
	S-1 トイレサイン	500x2,540 インクジェット出力シート張	4	ヶ所			
	S-2 トイレサイン	350x2,540 アルミ複合板73下地 インクジェット出力シート張	9	ヶ所			
	S-3 室名札	アクリルマット加工76 UV印刷	10	ヶ所			
	S-4 室名表示	切文字 カッティングシート 50x400	24	ヶ所			
	S-5 ピクトサイン	突出し アクリルマット加工76 UV印刷	1	ヶ所			
	S-6 室名札	アクリルマット加工76 UV印刷	3	ヶ所			
	S-7 既設案内板	シート張替 415x1,510 3枚分	1	ヶ所			
	S-8 既設館内案内板	シート張替 900x600	3	ヶ所			
	S-8a 既設館内案内板	シート張替 1,200x600	2	ヶ所			
	S-9 既設室名札	シート張替 300x300 カッティングシート張	21	ヶ所			
	S-10 既設ピクトサイン張替	200x200 (既設シートの上に張替)	3	ヶ所			
	OS-4 館内サイン	アクリル板 アクリル文字 250x250x15 HL仕上	1	ヶ所			
	鏡	6,300x2,300	1	ヶ所			
	鏡	2,000x900	2	ヶ所			
	鏡	1,130x900	1	ヶ所			
	鏡	1,600x900	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鏡	1,970x900	2	ヶ所			
	鏡	1,800x900	2	ヶ所			
	ステンレス受金物	ヘアライン仕上	41.1	m			
	小口平磨き	5mm	78.5	m			
	内装用目地シール		78.5	m			
	映像調整費		14.5	m <sup>2</sup>			
	運搬費		1	式			
	既製品家具 吊戸棚	W900+900×D400×H985	1	ヶ所			
	既製品家具 流し台	シンク2ヶ所 W2700×D600×H800	1	ヶ所			
	既製品家具 流し台	シンク2ヶ所 W3600×D600×H800	1	ヶ所			
	既製品家具 流し台	シンク1ヶ所 W2700×D600×H800	1	ヶ所			
	ミニキッチン	L=900	1	ヶ所			
	キッチン	吊戸棚 IHコンロ共 1,500×600×850(H)	3	ヶ所			
	取付費		1	式			
	現場配送費		1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タテ型ブラインド` AW3	W1.315×H2.4	2	ヶ所			
	タテ型ブラインド` AW3	W1.51×H2.4	2	ヶ所			
	タテ型ブラインド` AW3	W1.52×H2.4	6	ヶ所			
	ヨコ型ブラインド` KAW8	W1.87×H0.7	4	ヶ所			
	ヨコ型ブラインド` KAW15 15a	W0.54×H1.56	4	ヶ所			
	ヨコ型ブラインド` AW4	W3.585×H1.61	1	ヶ所			
	ヨコ型ブラインド` AW5	W3.858×H1.61	1	ヶ所			
	ヨコ型ブラインド` KAW2a	W1.1×H1.535	1	ヶ所			
	ヨコ型ブラインド` KAW2a	W2.69×H1.535	1	ヶ所			
	取付費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	ベビーベット`	W1,200 D1,465 H900	2	ヶ所			
	ベビーベット`	W1,550 D 720 H900	2	ヶ所			
	おだれタイル張		4.6	m <sup>2</sup>			
	ワイヤーメッシュフェンス	H=1,800 溶融亜鉛メッキ仕上	7.8	m			
	ワイヤーメッシュフェンス扉	W=900 H=1,800 溶融亜鉛メッキ仕上	2	ヶ所			
	B-13の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	外構改修工事						
C-1	直接仮設工事		1	式			
C-2	間知ブロック積工事		1	式			
C-3	外構工事		1	式			
C-4	看板工事		1	式			
C-5	排水関連工事		1	式			
	Cの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1	直接仮設工事						
	墨出し	躯体	1	式			
	清掃.片付け		1	式			
	C-1の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-2	間知ブロック積工事						
	床堀	基礎コン部分	35.9	m <sup>3</sup>			
	基面整正		48.5	m <sup>2</sup>			
	堀戻		87.5	m <sup>3</sup>			
	間知ブロック積	控 裏込コンクリート 35cm	87.5	m <sup>2</sup>			
	胴込コンクリート	18-8	19.3	m <sup>3</sup>			
	裏込コンクリート	18-8	13.1	m <sup>3</sup>			
	裏込砕石	RC-40	56.9	m <sup>3</sup>			
	水抜パイプ	φ 75 (吸出防止材付)	29	ヶ所			
	止水コンクリート	ア50 L=600	29	ヶ所			
	目地材	エラストイト ア10	3	ヶ所			
	天端コンクリート	18-8	38.8	m			
	ブロック基礎工		38.8	m			
	C-2の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-3	外構工事						
(1)	舗装関連工事		1	式			
(2)	フェンス工事		1	式			
(3)	南側空間部路盤工事		1	式			
(4)	その他工事		1	式			
	C-3の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	舗装関連工事						
	アスファルト舗装	アスコン ア50 下層路盤 (再生材)ア150	95.5	m <sup>2</sup>			
	土間コンクリート直押え	木ゴテ押え	147	m <sup>2</sup>			
	溶接金網	6 100×100	142	m <sup>2</sup>			
	土間コンクリート	FC=18 S=18	21.8	m <sup>3</sup>			
	砕石	土間コン下 再生材	21.8	m <sup>3</sup>			
	土間目地切		26.6	m			
	コンクリート工事打設手間	土間コン	1	式			
	コンクリートポンプ圧送費		1	式			
	(1)の計						

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	フェンス工事						
	ワイヤーメッシュフェンス	H=1,200 溶融亜鉛メッキ仕上	57.0	m			
	ワイヤーメッシュフェンス	H=1,800 溶融亜鉛メッキ仕上	2.0	m			
	ワイヤーメッシュフェンス扉	W=900 H=1,800 溶融亜鉛メッキ仕上	1	ヶ所			
	(2)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	南側空間部路盤工事						
	路盤整正(転圧共)	C-40 750 RC-40 7100	676	m <sup>2</sup>			
	購入土		664	m <sup>3</sup>			
	(3)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	その他工事						
	縁石ブロック積	(180×200×600)	11.0	m			
	花壇復旧ブロック積	リブ付化粧ブロック 7120	0.5	m <sup>2</sup>			
	異形鉄筋	D10	2.0	kg			
	加工組立費		1	式			
	鉄筋運搬費		1	式			
	(4)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-4	看板工事						
(1)	土工事		1	式			
(2)	地業工事		1	式			
(3)	鉄筋工事		1	式			
(4)	コンクリート工事		1	式			
(5)	型枠工事		1	式			
(6)	鉄骨工事		1	式			
(7)	看板工事		1	式			
(8)	金属工事		1	式			
	C-4の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	土工事						
	根切		19.3	m <sup>3</sup>			
	埋め戻し		17.8	m <sup>3</sup>			
	残土処分	場内処分	1.5	m <sup>3</sup>			
	(1)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	地業工事						
	碎石地業	基礎下 再生材	0.4	m <sup>3</sup>			
	(2)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	鉄筋工事						
	異形鉄筋 SD295	D10	0.04	t			
	異形鉄筋 SD295	D13	0.02	t			
	鉄筋加工組立費		1	式			
	鉄筋運搬費		1	式			
	(3)の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	コンクリート工事						
	レディーミストコンクリート	FC18 S15	0.3	m <sup>3</sup>			
	レディーミストコンクリート	FC24 S15	0.7	m <sup>3</sup>			
	構造体補正	+6	1	式			
	コンクリート打設手間		1	式			
	(4)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	3.9	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		1	式			
	紙ホ`イ`	φ=150 L=400	2	カ所			
	(5)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	鉄骨工事						
	不等辺山形鋼	SS400 L-125×75×7	0.01	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.01	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.02	t			
	鋼板	PL-6	0.02	t			
	アンカーボルト	SS400 M16 L=400	16	組			
	工場加工費		1	式			
	工場溶接費		1	式			
	鉄骨建方費		1	式			
	鉄骨運搬費		1	式			
	アンカーボルト据付費		1	式			
	さび止め塗装費	クロムフリー 工場 2回 溶融亜鉛メッキ HDZ55組立	1	式			
	(6)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(7)	看板工事						
	OS-1 休日夜間応急診療所サイン	1400×500	1	ヶ所			
	OS-2 身障者用駐車場サイン	1400×500	2	ヶ所			
	OS-3 館名サイン	900×1200	1	ヶ所			
	S-11 既設屋外看板	シート張替(両面) 600×2,600	2	ヶ所			
	S-12 既設屋外看板	シート張替(片面) 1,600×800	1	ヶ所			
	工事費		1	式			
	(7)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(8)	金属工事						
	接着系アンカー	M16 埋込長さ L=70 横向き	8	本			
	(8)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-5	排水関連工事						
	U字溝		38.5	m			
	集水桝A	690×690 H=560	1	ヶ所			
	集水桝B	690×690 H=675	1	ヶ所			
	VP管	φ 150 硬質塩ビ管 15.1m	1	式			
	C-5の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	エレベーター改修工事						
	機械室レス標準型エレベーター	11人乗 定格速度45m/min 3ヶ所停止	1	式			
	既設エレベーター撤去		1	式			
	中間ビーム.ロープ. エンドビーム撤去及び壁補修		1	式			
	昇降路内 三方枠固定材	設置	1	式			
	各階出入口.研り.壁補修	既設機器撤去用	1	式			
	機械室既設機器撤去	床補修仕上共	1	式			
	機械室昇降路.既設油送管. 配線ダクト等 埋戻し		1	式			
	動力電源.照明用電源.弱電. 配管配線.延長.盛替え		1	式			
	弱電(火災等)配管配線新規引込		1	式			
	廃材(廃油)処理		1	式			
	Dの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	解体撤去工事						
E-1	プール廻り解体工事		1	式			
E-2	外部改修部解体工事		1	式			
E-3	内部改修部解体工事		1	式			
E-4	外構改修部解体工事		1	式			
E-5	発生材積込・運搬		1	式			
E-6	発生材 処分費		1	式			
E-7	石綿含有廃棄物撤去工事		1	式			
	Eの計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-1	プール廻り解体工事						
(1)	直接仮設工事		1	式			
(2)	プール屋根 解体撤去		1	式			
(3)	鋼製建具撤去		1	式			
(4)	鉄骨躯体解体		1	式			
(5)	外部廻り撤去		1	式			
(6)	内部廻り撤去		1	式			
	E-1の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設工事						
	部分養生（床養生）	2階吹抜部 上部撤去 梁下部共	1	式			
	外部足場	建地巾900 くさび緊結式 (手刈先行方式 3ヶ月)	1	式			
	垂直養生	防音シート	1	式			
	垂直養生	防災Ⅰ類 シート張	1	式			
	垂直養生	サッシ面ガラス共	1	式			
	(1)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	プール屋根 解体撤去						
	軒先 アルミ 撤去	アルミ 2.0 多面体形状	54.6	m <sup>2</sup>			
	外部上部 撤去	〃	20.2	m <sup>2</sup>			
	軒天 アルミスパントレール 撤去		92.1	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地 撤去	屋外型25型	92.1	m <sup>2</sup>			
	集水桝 撤去	ステンレス製 400×350×400	7	ヶ所			
	タテ樋 撤去	〃 φ100	34.4	m			
	妻面 アルミ笠木 撤去	糸巾=175 H=50	42.4	m			
	水上 立上り 水切 撤去	ステンレス 71.0	13.0	m			
	谷樋 撤去	ステンレス製曲げ加工	113	m <sup>2</sup>			
	屋根 ステンレス防水 撤去	70.4	687	m <sup>2</sup>			
	〃 下地 撤去	木毛セメント板 720	758	m <sup>2</sup>			
	〃 下地 撤去	アスファルトルーフィング 70.1	758	m <sup>2</sup>			
	〃 下地 撤去	ウレタン系断熱フォーム	687	m <sup>2</sup>			
	〃 下地 撤去	ゴムシート 710	758	m <sup>2</sup>			
	(2)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	鋼製建具撤去						
	建具廻り 研り		193	m			
	サッシ廻りシーリング 撤去		193	m			
	建具枠 撤去	アルミ額縁、膳板含む	552	m			
	外倒しアルミサッシ撤去		28	ヶ所			
	片引き SD撤去		2	ヶ所			
	ガラス廻りシーリング 撤去		1,374	m			
	ガラス 撤去		227	m <sup>2</sup>			
	(3)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	鉄骨躯体解体						
	屋根面解体	溶接主体	758	m <sup>2</sup>			
	事務所エントランス屋根解体	溶接主体	303	m <sup>2</sup>			
	鉄骨補助部材撤去	鉄くず	39,725	kg			
	プール躯体パネル解体		178	m <sup>2</sup>			
	鉄骨柱切断	酸素ガス	19.1	m			
	耐火被覆剥がし		750	m <sup>2</sup>			
	(4)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	外部廻り撤去						
	ALC撤去 壁面	ア100	588	m <sup>2</sup>			
	〃 壁面	ア50	92.2	m <sup>2</sup>			
	〃 床面	ア100	184	m <sup>2</sup>			
	アルミ笠木撤去	糸巾≒600 アルミ ア1.2	23.4	m			
	〃	糸巾≒200 アルミ ア1.2	107	m			
	パラペット立上り 水切 撤去	糸巾≒250 アルミ ア1.2	12.7	m			
	防水層押え金物 撤去	糸巾≒100 スチール ア2.0	107	m			
	ALC下地 アルミ水切 撤去		89.1	m			
	軒天 アルミスパントレール 撤去	アルミ製	184	m <sup>2</sup>			
	〃 軽量鉄骨天井下地 撤去	25型	184	m <sup>2</sup>			
	外壁 タイル剥がし	内壁及び床共	1,312	m <sup>2</sup>			
	サッシ天端 庇 撤去	2,750×400 スチール ア1.2	4.1	m <sup>2</sup>			
	砂利敷 撤去		18.4	m <sup>3</sup>			
	防水層 剥がし 撤去	立上り共	227	m <sup>2</sup>			
	コンクリートカッター切		246	m			
	コンクリート研り		174	m <sup>3</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防水モルタル 剥がし		97.1	m <sup>2</sup>			
	屋上 タラップ 撤去	巾≒600 H≒3,000	2	ヶ所			
	床 モルタル撤去	ア30	106	m <sup>2</sup>			
	防水層ハガシ	塗膜防水(立上り共)	148	m <sup>2</sup>			
	アルミ版軒天 撤去	アルミ ア2.0 糸巾=400	2.0	m <sup>2</sup>			
	タイル面カッター切		13.3	m			
	木製ベンチ座板面 撤去		4.6	m <sup>2</sup>			
	ベンチ下端CB研り	ア100	4.7	m <sup>2</sup>			
	サッシ廻り 研り		80.2	m			
	サッシ廻り シーリング 撤去		96.5	m			
	建具枠 撤去		96.9	m			
	建具 撤去	扉のみ 900×1800程度まで	14	ヶ所			
	建具 撤去	扉のみ 1600×1200程度	1	ヶ所			
	ガラスシーリング 撤去		165	m			
	ガラス 撤去		24.7	m			
	シーリング 撤去	外壁面及びタイル面	240	m			
	(5)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	内部廻り撤去						
	CB研り	7150	172	m <sup>3</sup>			
	コンクリート カッター切		251	m			
	コンクリート 研り		65.9	m <sup>3</sup>			
	軽量コンクリート 研り		24.9	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート 研り		50.8	m <sup>3</sup>			
	木製点検口 撤去	〃	14	ヶ所			
	壁面 ケイカル板 撤去	76	23.4	m <sup>2</sup>			
	〃 軽量鉄骨壁下地 撤去	25型	71.6	m <sup>2</sup>			
	窓下部 見切材 撤去	アルミ 巾≒200	6.4	m			
	アルミパーテーション 撤去		14.6	m <sup>2</sup>			
	サッシ廻り シーリング撤去		120	m			
	プール廻り シーリング撤去		215	m			
	エキスパンション材 撤去	壁面見切 樹脂製725 H=120	57.0	m			
	エキスパンション材 撤去	725 H=200	23.6	m			
	PVCシート剥がし	PVCライニング共	289	m <sup>2</sup>			
	排水溝 撤去 (蓋共)	樹脂製 W=925 H=255	75	m			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水溝 撤去（蓋共）	樹脂製 W=200 H=160	9.9	m			
	プール側面 パネル 撤去		90	m <sup>2</sup>			
	エキスパンション材 撤去	ア25 H=200	23.6	m			
	排水溝 パンチングメタル 撤去		1.7	m <sup>2</sup>			
	ポリエチレンフィルム 撤去		359	m <sup>2</sup>			
	スタイロフォーム 撤去	ア25	232	m <sup>2</sup>			
	アスファルト防水 撤去		232	m <sup>2</sup>			
	ステンレス手すり 撤去		29	m			
	スチール手すり 撤去	H=700	17.9	m			
	ホークネイル 撤去	ステンレス製	1	ヶ所			
	天井材 撤去	ケイカル ア6	106	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井 撤去	19型	106	m <sup>2</sup>			
	天井改め口 撤去	アルミ製 450角	10	ヶ所			
	ブライントボックス 撤去		8	m			
	軽量鉄骨壁下地 撤去	W=90型	42.2	m <sup>2</sup>			
	壁 PB 撤去	ア12.5	32.6	m <sup>2</sup>			
	ソフト巾木 撤去		35.7	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井廻り縁 撤去	塩ビ製	46.1	m			
	柱型 ホンテ鋼板 撤去		36.7	m <sup>2</sup>			
	スチール柵 撤去	900×450程度	3	ヶ所			
	木製カウンター 撤去	4,100×600	1	ヶ所			
	ジャグジープール撤去	樹脂製 H=490 φ=1410	1	ヶ所			
	床 点検口 撤去	スチール製 500角 枠共 H=50	1	ヶ所			
	珐瑯ビニルシートハガシ	ア3	107	m <sup>2</sup>			
	床暖房設備 撤去	ピット 温水パイプ φ16	1	式			
	(6)の計						

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-2	外部改修部解体工事						
(1)	直接仮設工事		1	式			
(2)	防水改修撤去工事	(2階屋根)	1	式			
(3)	防水改修撤去工事	(3階車寄せ屋根)	1	式			
(4)	エントランス、テラス 撤去工事		1	式			
	E-2の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設工事						
	外部足場	手すり先行方式	1	式			
	部分養生 床養生	内部・外部	1	式			
	垂直養生	防災シート I 類	1	式			
	(1)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	防水改修撤去工事	(2階屋根)					
	屋根面 シングル葺 撤去		1,426	m <sup>2</sup>			
	〃 谷部分葺 撤去		38.2	m <sup>2</sup>			
	軒先 水切金物 撤去	アルミ製 アルミ ｱ2.0	177	m			
	ケラバ 〃 撤去	〃	52.0	m			
	パーライトモルタル 撤去		1,426	m <sup>2</sup>			
	屋根面立上り 防水層押え 撤去	アルミ製	35.2	m			
	立上り面 シングル葺 撤去		7.1	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング 撤去		1,433	m <sup>2</sup>			
	軒樋 撤去		133	m			
	防水層立上り シーリング 撤去		60.6	m			
	外壁 タイル剥がし		93.4	m <sup>2</sup>			
	外部建具 撤去	枠共 (850×735)	8	ヶ所			
	〃 研り		25.4	m			
	ガラスシーリング 撤去		50.7	m			
	ガラス 撤去		5.0	m <sup>2</sup>			
	防水モルタル 撤去		116	m <sup>2</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート面 カッター切		64.1	m			
	コンクリート 研り		41.1	m <sup>3</sup>			
	タテ樋 撤去		143	m			
	横引樋 撤去	vp φ 100	19.5	m			
	(2)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	防水改修撤去工事	(3階車寄せ屋根)					
	アルミ笠木 撤去		5.4	m			
	立上り 防水層 押え金物 撤去	アルミ製 糸尺=180	14.8	m			
	〃 〃 シーリング 撤去		35.2	m			
	アスファルト防水 剥がし 撤去	平場	37.4	m <sup>2</sup>			
	〃 〃 撤去	立上り部	10.6	m <sup>2</sup>			
	防水層 カッター切	モルタル面 カッター程度見込む	15.6	m			
	(3)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	エントランス、テラス 撤去工事						
	コンクリート面 カッター切		163	m			
	花壇部 割石 撤去		1.7	m <sup>3</sup>			
	〃 砂 撤去		8.5	m <sup>3</sup>			
	〃 肥土 撤去		7.1	m <sup>3</sup>			
	床 御影石 撤去		7.2	m <sup>2</sup>			
	排水溝柵 撤去	グレーチング蓋共 W=200	57	m			
	〃 撤去	〃 W=150	4.8	m			
	集水桝 撤去	450角 ステンレス製 ドレーン共	5	ヶ所			
	床 豆砂利舗装 撤去	ア30	248	m <sup>2</sup>			
	〃 シンダーコンクリート 撤去	ア60	325	m <sup>2</sup>			
	〃 養生モルタル 撤去	ア25	335	m <sup>2</sup>			
	モルタル面 カッター切		254	m			
	シーリング 撤去	タイル面 建具廻り 外壁目地 打継目地	1,006	m <sup>2</sup>			
	タイル剥がし		21.4	m <sup>2</sup>			
	アスファルト防水 撤去	平場	335	m <sup>2</sup>			
	〃 撤去	立上り部	74	m <sup>2</sup>			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	モルタル 撤去	壁面	40.7	m <sup>2</sup>			
	コンクリート研り 撤去		6.6	m <sup>3</sup>			
	(4)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-3	内部改修部解体工事						
(1)	直接仮設工事		1	式			
(2)	内部建具撤去工事		1	式			
(3)	内部躯体撤去工事		1	式			
(4)	内装撤去工事		1	式			
	E-3の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設工事						
	内部足場	脚立足場 並列 H=1.8	1	式			
	単管棚足場	H=3.6	1	式			
	内部足場	くさび緊結式足場 W=600	1	式			
	階段室棚足場	単管使用 4か月	1	式			
	(1)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	内部建具撤去工事						
	建具周囲はつり		305	m			
	サッシ廻り シーリング撤去		175	m			
	アルミ製建具撤去 Fix付引違窓	FIX 枠共	13.6	m <sup>2</sup>			
	アルミ製建具撤去 引違窓	枠共	2.5	m <sup>2</sup>			
	アルミ製建具撤去 Fix窓	枠共	32.6	m <sup>2</sup>			
	アルミ製パーティション撤去	枠なし	12.6	m <sup>2</sup>			
	鋼製シャッター撤去	枠共	52.0	m <sup>2</sup>			
	鋼製建具撤去 両引き戸	枠共	17.3	m <sup>2</sup>			
	鋼製建具撤去 片引き戸	枠共	4.3	m <sup>2</sup>			
	鋼製建具撤去 引違窓	枠共	4.1	m <sup>2</sup>			
	軽量鋼製建具撤去 両引き戸	枠共	6	m <sup>2</sup>			
	軽量鋼製建具撤去 片引き戸	枠共	19.9	m <sup>2</sup>			
	軽量鋼製建具撤去 両引き戸	両引き戸 枠共	7.7	m <sup>2</sup>			
	可動防煙スクリーン撤去		1.8	m <sup>2</sup>			
	アコーディオンカーテン撤去	枠なし	18.7	m <sup>2</sup>			
	木製建具撤去 両開き戸	枠共	4	m <sup>2</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製建具撤去 片開キ戸	枠共	8.9	m <sup>2</sup>			
	木製建具撤去 片引キ戸	枠共	3.9	m <sup>2</sup>			
	木製建具撤去 フスマ戸	枠共	6.3	m <sup>2</sup>			
	木製建具撤去 4本引違フスマ戸	枠共	50.3	m <sup>2</sup>			
	トイレブース撤去		86.5	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去		76.4	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去シーリング撤去		244	m			
	(2)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	躯体解体工事						
	壁コンクリートカッター切		799	m			
	壁コンクリートこわし	モルタル下地共	119	m <sup>3</sup>			
	壁CB解体	ア120	280	m <sup>2</sup>			
	床コンクリートカッター切		392	m			
	土間コンクリート解体	ハンドブレーカー主体 集積共	3.2	m <sup>3</sup>			
	床コンクリートはつり		5.9	m <sup>3</sup>			
	床シンダーコンクリート撤去		29.5	m <sup>3</sup>			
	立上・階段コンクリート撤去		4.2	m <sup>3</sup>			
	鉄骨階段撤去		15.1	m <sup>2</sup>			
	(3)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	内装撤去工事						
	<石・タイル>						
	床 御影石撤去	〒25	6.0	m <sup>2</sup>			
	床 御影石撤去	〒35	1.0	m <sup>2</sup>			
	面台 御影石撤去	〒30 D110	3.2	m			
	面台 御影石撤去	〒30 D210	13.0	m			
	面台 御影石撤去	〒20 D110	5.0	m			
	床 磁器質モザイクタイル張撤去	50角	62.4	m <sup>2</sup>			
	床 磁器質タイル張撤去	100角	71.7	m <sup>2</sup>			
	床 磁器質タイル張撤去	150角 モルタル下地共	8.3	m <sup>2</sup>			
	床 プールサイト用磁器タイル張撤去	100×200 モルタル下地共	24.6	m <sup>2</sup>			
	壁 磁器質タイル張撤去	二丁掛 50×100	17.1	m <sup>2</sup>			
	壁 半磁器質タイル張撤去	100角 モルタル下地共	139	m <sup>2</sup>			
	壁 陶器質タイル張撤去	100角	21.4	m <sup>2</sup>			
	壁 陶器質デザインタイル張撤去	100角 モルタル下地共	28.00	m <sup>2</sup>			
	壁 半磁器質タイル張撤去	100角	153	m <sup>2</sup>			
	壁 磁器質モザイクタイル張撤去	50角	18.6	m <sup>2</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 半陶器質デザインタイル張撤去	100×200 モルタル下地共	6.8	m <sup>2</sup>			
	壁 半陶器質デザインタイル張撤去	100×200	67.1	m <sup>2</sup>			
	壁 せっき質 タイル撤去		12.1	m <sup>2</sup>			
	<木>						
	木製額縁撤去		5.2	m			
	木製一方枠撤去		14.9	m			
	木製三方枠撤去	W640×H1,900程度	8	ヶ所			
	木製三方枠撤去	W900×H2,100程度	14	ヶ所			
	木製三方枠撤去	W1,200×H2,100程度	3	ヶ所			
	床 木組下地	H300 タタ敷下地	15.7	m <sup>2</sup>			
	床 木組下地	H60 タタ敷下地	36.9	m <sup>2</sup>			
	床 木組下地	H100 フローリング下地	17.2	m <sup>2</sup>			
	床の間撤去		0.5	m <sup>2</sup>			
	上り框撤去	木製 100×100	4.9	m			
	上り框撤去	桧集成材 100×100	6.6	m			
	木製巾木撤去	H60	47.1	m			
	木製巾木撤去	H150	36.4	m			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タミ寄 撤去		16.3	m			
	雑巾摺 撤去		33.0	m			
	壁 木組下地 撤去		4.8	m <sup>2</sup>			
	隔て板撤去		1.8	m <sup>2</sup>			
	隔て板撤去	枠共	2.2	m <sup>2</sup>			
	床柱撤去	φ 130	1	ヶ所			
	< 金属 >						
	軽量鉄骨壁下地撤去		322	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地撤去		2350	m <sup>2</sup>			
	SUS製 床見切撤去	W40 建具下部	27.3	m			
	SUS製 床見切撤去	W40	28.8	m			
	SUS製 床見切撤去	W30	10.5	m			
	SUS製 レール撤去	W100	6.4	m			
	下部レール撤去		1.6	m			
	SUS製 下枠撤去	三方枠下部	2.8	m			
	ハスリップ撤去	W35	1.7	m			
	排水溝撤去	W100	11.7	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水溝撤去	W150	31.1	m			
	排水溝撤去	W200	14.3	m			
	排水溝撤去	W300	4.9	m			
	SUS製排水枘蓋撤去	360角	1	か所			
	SUS グレーチング撤去	W200	10.8	m			
	SUS蓋撤去	W200	24.4	m			
	SUS蓋撤去	W250	12.1	m			
	SUS蓋撤去	W260	2.2	m			
	SUS蓋撤去	W350	4.9	m			
	SUSパネル撤去	500×1,100	2	ヶ所			
	排水目皿撤去		13	ヶ所			
	床下点検口撤去	450角	1	ヶ所			
	床ハッチ撤去	W1,400×D1,065	1	ヶ所			
	SUS製面台撤去	D140	0.7	m			
	SUS製面台撤去	D110	2.4	m			
	SUS製面台撤去	D100	0.7	m			
	SUS製三方枘	W1,200×H2,100程度	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SUS製三方枠	W1,745×H2,100程度	1	ヶ所			
	SUS製三方枠	W3,600×H2,100程度	1	ヶ所			
	パズボックス SUS張		1	ヶ所			
	手すり撤去	塩ビ製 壁付け	56.2	m			
	手すり撤去	塩ビ製 床付け	7.6	m			
	手すり撤去	塩ビ製 L600	3	ヶ所			
	手すり撤去	塩ビ製 L800	1	ヶ所			
	L型手すり撤去	塩ビ製 L800 H600	1	ヶ所			
	L型手すり撤去	塩ビ製 補強板2段共	1	ヶ所			
	手すり撤去	SUS製 壁付け	6.6	m			
	手すり撤去	SUS製 床付け	16.8	m			
	手すり撤去	SUS製 L=400	1	ヶ所			
	手すり撤去	SUS製 L=600	2	ヶ所			
	手すり撤去	SUS製 L=700	1	ヶ所			
	手すり撤去	SUS製 L=800	2	ヶ所			
	L型手すり撤去	SUS製	3	ヶ所			
	I型手すり撤去	SUS製 H=600	2	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SUS製パイプ撤去		1.5	m			
	吊りカーテンレール撤去		19.3	m			
	カーテンレール撤去		17.4	m			
	ビクチャレール撤去		5.5	m			
	SUS製フートBOX撤去	W1,200×D700 天井付け	1	ヶ所			
	SUS製フートBOX撤去	W1,970×D900 2面壁付け	1	ヶ所			
	SUS製フートBOX撤去	W3,050×D1,140 2面壁付け	1	ヶ所			
	排煙オペレーター移設		1	ヶ所			
	排煙オペレーター撤去		2	ヶ所			
	階段ノンスリップ撤去	W35	110	m			
	<左官>						
	床 モルタル面 カッター切り		272	m			
	床 養生モルタル撤去	φ25	107	m <sup>2</sup>			
	床 モルタル撤去	金コテ φ30	154.0	m <sup>2</sup>			
	中庭 立上り壁撤去		0.9	m <sup>3</sup>			
	中庭 白石砂利撤去		1.0	m <sup>3</sup>			
	中庭 盛土撤去		16.2	m <sup>3</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	<内装>						
	床 ビニル床シート撤去	ア2.8	927	m <sup>2</sup>			
	床 ビニル床シート撤去	ア2.8 ノンスリップ°	51.4	m <sup>2</sup>			
	床 ビニル床タイル撤去		29.8	m <sup>2</sup>			
	床 化粧合板フロア張撤去		13.5	m <sup>2</sup>			
	床 合板張撤去		3.7	m <sup>2</sup>			
	床 フローリング張撤去	ア12	110	m <sup>2</sup>			
	床 タタミ敷		34.0	枚			
	床 タイルカーペット撤去	モルタル下地共	21.2	m <sup>2</sup>			
	床 タイルカーペット撤去		457	m <sup>2</sup>			
	床 アスファルト防水撤去		5.8	m <sup>2</sup>			
	巾木 ビニル巾木撤去	H60	757	m			
	巾木 サラビニル巾木撤去		36.3	m			
	壁 PB撤去	LGS下地	551	m <sup>2</sup>			
	壁 PB撤去	GL下地	292	m <sup>2</sup>			
	壁 クロス張 撤去		497	m <sup>2</sup>			
	壁 銘木単板シート張		15.9	m <sup>2</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 化粧ケイカル板張		22.1	m <sup>2</sup>			
	壁 合板張 撤去		27.6	m <sup>2</sup>			
	天板 ダイノックシート張撤去		0.4	m <sup>2</sup>			
	天板 木製樹脂 撤去		3.3	m <sup>2</sup>			
	木製すのこ板撤去	W400 下部SUS製枠組共	4.3	m			
	天井 ケイカル板撤去	76	297	m <sup>2</sup>			
	天井 パスリフ撤去		93.1	m <sup>2</sup>			
	天井 PB撤去	79.5 ビニルクロス張 廻り縁共	110	m <sup>2</sup>			
	天井 化粧PB撤去	79.5 廻り縁共	141	m <sup>2</sup>			
	天井 化粧PB撤去	79.5 杉柵 廻り縁共	136	m <sup>2</sup>			
	天井 岩綿吸音板撤去	79.5+12 PB79.5下地共 廻り縁共	110	m <sup>2</sup>			
	天井 岩綿吸音板撤去	79.5+9.5 PB79.5下地共 廻り縁共	202	m <sup>2</sup>			
	天井 岩綿吸音板撤去	79 PB79.5下地共 廻り縁共	594	m <sup>2</sup>			
	天井 岩綿吸音板撤去	712 PB79.5下地共 廻り縁共	458	m <sup>2</sup>			
	天井 岩綿吸音板撤去	715 キューブ PB79.5下地共 廻り縁共	272	m <sup>2</sup>			
	スクリーンボックス	W3,300×150 脱着	3	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	<その他>						
	洗面化粧台撤去	W500×D500	2	ヶ所			
	洗濯機 <sup>ハ</sup> ン撤去	W800×D600	2	ヶ所			
	シャワーユニット撤去	W800×D1,200	8	ヶ所			
	ミニキッチン撤去	W900 電気温水器付き	1	ヶ所			
	ミニキッチン撤去	W1,200 ガスコンロ付き	1	ヶ所			
	ミニキッチン撤去	W1,500 IH付き	2	ヶ所			
	流し台撤去	W1,050	1	ヶ所			
	流し台撤去	W750	1	ヶ所			
	ビクトサイン撤去		11	ヶ所			
	室名サイン撤去		5	ヶ所			
	案内サイン脱着	W900×H600	1	ヶ所			
	案内サイン脱着	W600×H1,200	1	ヶ所			
	階案内板脱着	木枠 板面SUS W900×H600	1	ヶ所			
	ホワイトボード <sup>ト</sup> 脱着	W1,800×H900	2	ヶ所			
	ホワイトボード <sup>ト</sup> 脱着	W1,500×H900	1	ヶ所			
	ホワイトボード <sup>ト</sup> 脱着	W1,200×H900	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	行事予定おけいふ脱着	W1,500×H900	1	ヶ所			
	行事予定おけいふ脱着	W900×H900	1	ヶ所			
	掲示板脱着	W1,800×H900	6	ヶ所			
	掲示板脱着	W1,200×H900	1	ヶ所			
	掲示板脱着	W900×H900	1	ヶ所			
	ソファー撤去		1	ヶ所			
	飾り棚撤去	タモ集成材 730 1.7t W2,495×D685	1	ヶ所			
	飾り棚撤去	W504×D525	1	ヶ所			
	飾り棚撤去	W938×D600	1	ヶ所			
	木製棚撤去	W3,350×D630×H2,200	1	ヶ所			
	木製棚撤去	W2,170×D600	1	ヶ所			
	脱衣棚撤去	W1,655×D515	1	ヶ所			
	脱衣棚撤去	W2,330×D460×H1,490	2	ヶ所			
	棚撤去	W1,700×D470×H2,150	2	ヶ所			
	吊り戸棚撤去	W1,200×D350×H500	1	ヶ所			
	吊り戸棚撤去	W1,050×D350×H500	1	ヶ所			
	木製吊り戸棚撤去	W1,895×D405×H600	2	ヶ所			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製吊り戸棚撤去	W600×D405×H400	1	ヶ所			
	水切棚撤去	W750×D300×H500	1	ヶ所			
	下足入れ撤去	W1,200×D300	1	ヶ所			
	下足箱撤去	D400	1	ヶ所			
	下足箱撤去	D360	2	ヶ所			
	棚板撤去	φ25	1.2	m <sup>2</sup>			
	枕棚撤去		2.2	m <sup>2</sup>			
	中棚撤去		3.7	m <sup>2</sup>			
	飾り棚撤去		0.2	m <sup>2</sup>			
	木製棚撤去	W680×D590	2	ヶ所			
	木製棚撤去	W635×D165	1	ヶ所			
	木製棚撤去	W1,105×D630	1	ヶ所			
	木製棚撤去	W2,600×D630 柱40×60	1	ヶ所			
	配膳カウンター撤去	木製φ40 W5,545+215×D800	1	ヶ所			
	窓下収納撤去	W4,750×D240	1	ヶ所			
	窓下収納撤去	W5,050×D265	1	ヶ所			
	ひのき風呂撤去	W1,300×D850	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	へびーべつ撤去	W755×D1,000	2	ヶ所			
	へびーべつ撤去	W755×D1,455	2	ヶ所			
	介護入浴リフト		1	ヶ所			
	(4)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-4	外構改修部解体工事						
(1)	土工事		1	式			
(2)	撤去工事		1	式			
(3)	街路樹伐採工事		1	式			
	E-4の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	土工事						
	鋼矢板 打込み	Ⅲ型 圧入工法 6か月	50.0	m			
	鋼矢板 引き抜き	Ⅲ型 油圧方法	50.0	m			
	鋼矢板 損料	Ⅲ型	59.5	t			
	鋼矢板 運搬費	積下ろし共	59.5	t			
	表土 すき取り	プール廻り通路 ア200	188	m <sup>2</sup>			
	(1)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	撤去工事						
	アスファル面 カッター切り		30.9	m			
	コンクリート面 カッター切り		9.3	m			
	アスファルト舗装 撤去	ア50	32.9	m <sup>2</sup>			
	浸水性アスファルト舗装 撤去	ア30	49	m <sup>2</sup>			
	碎石 撤去	浸水性アスファルトF	49	m <sup>2</sup>			
	豆砂利舗装 撤去	ア12	110	m <sup>2</sup>			
	土間コンクリート 撤去		7.3	m <sup>3</sup>			
	地先境界ブロック撤去	(150×200)	120	m			
	ガードパイプフェンス 撤去	H=800	6	m			
	コンクリート躯体研り 撤去	基礎部	1.3	m <sup>3</sup>			
	リブ付化粧ブロック 撤去	ア120	15.3	m <sup>2</sup>			
	花壇 表土 撤去		13.6	m <sup>3</sup>			
	集水枡 撤去	450角	8	ヶ所			
	車止めブロック 撤去		2	ヶ所			
	棚板 撤去	ア30	7.8	m <sup>2</sup>			
	(2)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	街路樹伐採工事						
	街路樹伐採普通作業員		80	本			
	チェーンソー		3	台			
	2tダンプ		7	台			
	収集運搬費		1	式			
	伐採木処分費	ボックス10m <sup>3</sup>	5	箱			
	バックホー0.25		7	日			
	伐根	バックホー及び人力	80	本			
	伐採処分	ボックス10m <sup>3</sup>	7	箱			
	(3)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-5	発生材積込・運搬						
	発生材積込		1	式			
	発生材運搬費		1	式			
	E-5の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-6	発生材 処分費						
	発生材処分費		1	式			
	スクラップ°		1	式			
	E-6の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-7	石綿含有廃棄物撤去工事						
	石綿含有廃棄物撤去		1,050	m <sup>2</sup>			
	石綿含有廃棄物運搬・集積		1	式			
	石綿含有廃棄物処分		1	式			
	E-7の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	共通仮設費(建築工事)	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費(昇降機設備工事)	共通仮設費率	1	式			
	積上げによる共通仮設費						
	仮囲い	成形鋼板 H=2.0m 12か月	1	式			
	クロスゲート	W=6.0m	1	式			
	仮設鉄板敷	ア22 6000×1500 12か月	1	式			
	交通誘導員B		1	式			
	ラフテレーンクレーン		1	式			
	環境測定		1	式			
	アンカーボルト引張試験費		1	式			
	昇降機 諸官公署手続費	申請費含む	1	式			
	Ⅱの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
	現場仮設費(建築工事)	現場管理費率	1	式			
	現場仮設費(昇降機設備工事)	現場管理費率	1	式			
	Ⅲの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	一般管理費						
	一般管理費(建築工事)	一般管理費率	1	式			
	IVの計						