

参 考 仕 様 書

工 事 名

令和4年度 志摩放課後児童クラブ空調機設置工事

施 工 地 名

志摩市 志摩町 和具 地内

工 費

金 円

工 期

契約日 ~ 令和4年11月7日

工事の概要

改修機械設備工事
パッケージ式エアコン設置工事一式
付属電気設備工事一式

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
III	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
IV	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	機械設備工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
	総合計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	機械設備工事						
1	機器設備工事		1.0	式			
2	配管設備工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	機器設備工事						
	パッケージエアコン 天井吊形	アクティブフィルター、 防護ネット、転倒防止金具	2	台			
	同上搬入据付費	室外機	2	台			
	室外機架台		1.0	式			
	天井吊りアングル		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	配管設備工事						
	冷媒用被覆銅管	ガス管(保温厚20mm) φ 15.9	12.0	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP(屋内一般)25A	4.0	m			
	連絡配線	EM-EEF2.0-3C	12.0	m			
	制御線	EM-CEE1.25-2C	1.0	式			
	保温塗装工事		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	幹線動力設備工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線動力設備工事						
	電線管	VE22 露出	3.0	m			
	電線管	F24 WP ビニル被覆	4.0	m			
	電線	EM-CE-5.5-4C	4.0	m			
	小計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設工事						
1	共通仮設費		1.0	式			
	Ⅱの計						

[illegible]