

令和4年度	参 考 仕 様 書		志 摩 市
工 事 名	阿児健康福祉センター大規模改修工事(電気設備工事)		
工 事 場 所	志摩市 阿児町 鵜方 地内		
工 費	金 円		
工 期	契約日 ～ 令和5年9月29日		
工事の概要	阿児健康福祉センター大規模改修工事 ・電気設備工事(改修) 1式 受変電設備改修工事、照明器具(LED化)改修工事、プール棟解体(電気設備)等		

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	阿児健康福祉センター大規模改修工事(電気設備工事)						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費		1	式			
III	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	屋外電気設備工事		1	式			
B	受変電設備工事		1	式			
C	幹線・動力設備工事		1	式			
D	空調電源設備工事		1	式			
E	警報設備工事		1	式			
F	電灯コンセント設備工事		1	式			
G	放送設備工事		1	式			
H	電話設備工事		1	式			
I	情報設備工事		1	式			
J	トイレ呼出設備工事		1	式			
K	テレビ共聴設備工事		1	式			
L	機械警備設備工事		1	式			
M	自動火災報知設備工事		1	式			
N	撤去工事		1	式			
O	発生材処理		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	屋外電気設備工事						
	高圧気中負荷開閉器	SOG 200A 方向性付 LA・VT付 (耐重塩シソ用)	1	台			
	WHM盤	(SUS製防雨型)	1	面			
	電線	EM-IE 14sq 管内	20	m			
	ケーブル	6kV CVT 38sq 管内	20	m			
	高圧端末処理材	6kV CVT38sq 屋外	1	か所			
	電線管	G82 露出	10	m			
	電線管	HIVE(16) 屋外露出	10	m			
	Aの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	受変電設備工事						
	屋外キュービクル(耐塩仕様)		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	工事費		1	式			
	Bの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	幹線・動力設備工事						
	電線	EM-IE2	32	m			
	電線	EM-IE5.5	868	m			
	電線	EM-IE8	600	m			
	電線	EM-IE14	1,099	m			
	ケーブル	EM-CEE2-2C 管内	179	m			
	ケーブル	EM-CEE2-2C 隠ぺい	103	m			
	ケーブル	EM-CEE2-2C ラック内	56	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-3C 管内	16	m			
	ケーブル	EM-CET14 隠ぺい	22	m			
	ケーブル	EM-CET14 ラック内	2	m			
	ケーブル	EM-CET14 管内	180	m			
	ケーブル	EM-CET22 ラック内	11	m			
	ケーブル	EM-CET22 管内	102	m			
	ケーブル	EM-CET38 隠ぺい	94	m			
	ケーブル	EM-CET38 ラック内	43	m			
	ケーブル	EM-CET38 管内	254	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET60 管内	228	m			
	ケーブル	EM-CET60 隠ぺい	45	m			
	ケーブル	EM-CET100 管内	195	m			
	ケーブル	EM-CET100 隠ぺい	17	m			
	ケーブル	EM-CET100 ラック内	24	m			
	ケーブル	EM-FP-C14-3C 管内	76	m			
	ケーブルラック W=400		11	m			
	電線管	G70 露出	25	m			
	電線管	G82 露出	25	m			
	電線管	E51 露出	54	m			
	電線管	E75 露出	19	m			
	SUS製プルボックス WP		4	個			
	防火区画貫通処理	ケーブルラック用	2	か所			
	防火区画貫通処理		10	か所			
	Cの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	空調電源設備工事						
	動力分電盤	1P-1	1	面			
	動力分電盤	2P-1	1	面			
	動力分電盤	2P-2	1	面			
	動力分電盤	2P-3	1	面			
	空調盤	AC-1	1	面			
	空調盤	AC-2	1	面			
	空調盤	AC-3	1	面			
	空調盤	AC-4	1	面			
	空調盤	AC-5	1	面			
	空調盤	AC-6	1	面			
	空調盤	AC-7	1	面			
	空調盤	AC-8	1	面			
	空調盤	AC-9	1	面			
	電線	EM-IE5.5	451	m			
	電線	EM-IE8	63	m			
	電線	EM-IE14	127	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 隠ぺい	289	m			
	ケーブル	EM-CE2-4C 管内	201	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内	82	m			
	ケーブル	EM-CE8-4C 管内	42	m			
	ケーブル	EM-CET14 管内	15	m			
	ケーブル	EM-CET14 隠ぺい	65	m			
	ケーブル	EM-CET22 管内	63	m			
	ケーブル	EM-CET22 隠ぺい	82	m			
	ケーブル	EM-CET38 管内	32	m			
	ケーブル	EM-CET60 管内	40	m			
	ケーブル	EM-CET60 隠ぺい	24	m			
	電線管	G22 露出	187	m			
	電線管	G28 露出	82	m			
	電線管	G36 露出	42	m			
	電線管	G54 露出	83	m			
	電線管	G70 露出	52	m			
	金属製可とう電線管	ビニル被覆あり・防水	38	か所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SUS製フルボックス WP		12	個			
	防火区画貫通処理		9	か所			
	Dの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	警報設備工事						
	警報盤		1	面			
	Eの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F	電灯コンセント設備工事						
F-1	照明器具設備		1	式			
F-2	電灯設備		1	式			
F-3	非常照明・誘導灯設備		1	式			
F-4	コンセント設備		1	式			
	Fの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-1	照明器具設備						
	照明器具	A	194	個			
	照明器具	B	22	個			
	照明器具	C	107	個			
	照明器具	D	8	個			
	照明器具	E	1	個			
	照明器具	F	6	個			
	照明器具	G	83	個			
	照明器具	H	6	個			
	照明器具	I	17	個			
	照明器具	J	15	個			
	照明器具	K	17	個			
	照明器具	L	1	個			
	照明器具	M	8	個			
	照明器具	N	3	個			
	照明器具	O	4	個			
	照明器具	P	1	個			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	Q	3	個			
	F-1の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-2	電灯設備						
	総合防災盤	3L-1、3T-1含む	1	面			
	電灯盤	1L-1	1	面			
	電灯盤	1L-2	1	面			
	電灯盤	1L-3	1	面			
	電灯盤	2L-1	1	面			
	電灯盤	2L-2	1	面			
	電灯盤	2L-3	1	面			
	埋込スイッチ	1P15A×1	58	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2	21	個			
	埋込スイッチ	1P15A×3	5	個			
	埋込スイッチ	1P15A(L)×1	21	個			
	埋込スイッチ	3W15A×1	4	個			
	フル2線リモコンスイッチ	1回路用	3	個			
	フル2線リモコンスイッチ	2回路用	8	個			
	フル2線リモコンスイッチ	3回路用	3	個			
	フル2線リモコンスイッチ	4回路用	4	個			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	熱線センサ付自動スイッチ	親機 8A WTK24818	12	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	換気扇用 WTK29318	6	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用 操作ユニット	WTC5820W 1回路用	6	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用 操作ユニット	WTC5822W 2回路用	4	個			
	自動点滅器		1	個			
	小型パターン・グループ設定器	WRT9600	1	個			
	ケーブル	CPEV1.2-3P 管内	64	m			
	ケーブル	CPEV1.2-3P 隠ぺい	171	m			
	ケーブル	EM-CE2.0-3C 管内	11	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-3C 管内	34	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	131	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 隠ぺい	412	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	484	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 隠ぺい	1,357	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	93	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 隠ぺい	690	m			
	電線管	G22 露出	558	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	G28 露出	38	m			
	電線管	E19 露出	50	m			
	電線管	E25 露出	195	m			
	電線管	PF(16) 隠ぺい	131	m			
	電線管	PF(22) 隠ぺい	577	m			
	電線管	PF(28) 隠ぺい	62	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	64	個			
	スイッチボックス		150	個			
	金属線ぴ		108	m			
	同上コーナーボックス		54	個			
	防火区画貫通処理		14	か所			
	3階照明器具振止め		1	式			別紙明細1
	F-2の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-3	非常照明・誘導灯設備						
	非常照明	b9 NNFB90605C	33	個			
	非常照明	b13 NNFB91605C	4	個			
	非常照明	b30 NNFB93605C	41	個			
	非常照明	b30WP NNFB93106C	10	個			
	避難口誘導灯	ｲ1	2	個			
	避難口誘導灯	ｲ2	16	個			
	避難口誘導灯	ｲ3	1	個			
	避難口誘導灯	ｲ4	1	個			
	通路誘導灯	㇀1	5	個			
	通路誘導灯	㇀2	3	個			
	通路誘導灯	㇀3	1	個			
	通路誘導灯	㇀4	2	個			
	階段通路誘導灯	ハ	5	個			
	誘導灯信号装置		1	台			
	光電式スポット型感知器	3種 露出	4	個			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 隠ぺい	21	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-AE0.9-2C ラック内	17	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 隠ぺい	82	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C ラック内	46	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	120	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 隠ぺい	850	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	29	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 隠ぺい	55	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-4C 隠ぺい	5	m			
	電線管	G16 露出	254	m			
	電線管	G22 露出	26	m			
	電線管	PF(16) 隠ぺい	52	m			
	電線管	PF(22) 隠ぺい	29	m			
	金属線ぴ		10	m			
	同上コーナーボックス		4	個			
	防火区画貫通処理		13	か所			
	F-3の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-4	コンセント設備						
	埋込コンセント	2P15A×2	136	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 E付	6	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 EET付	84	個			
	埋込コンセント	フル接地防水ダブルコンセント 抜止式	7	個			
	埋込コンセント	200V 20A×1 E付	3	個			
	自動ドア用スイッチ	1P15A×1	4	個			
	露出コンセント	2P15A×1 E付	1	個			
	露出コンセント	200V 2P20A×1 E付	1	個			
	ブレーカ	MCCB2P50/20A	2	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	14	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	849	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 隠ぺい	2,130	m			
	電線管	G22 露出	116	m			
	電線管	PF(22) 隠ぺい	849	m			
	スイッチボックス		240	個			
	金属線ぴ		184	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上コーナーボックス		80	個			
	SUS製フルボックス WP		5	個			
	防火区画貫通処理		16	か所			
	F-4の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G	放送設備工事						
	業務用ラック型放送設備	240W 20局	1	式			
	天井埋込型スピーカー		42	台			
	天井埋込型スピーカー ATT付		34	台			
	天井埋込型スピーカー 防滴型		6	台			
	防滴天井露出型スピーカー ATT付		4	台			
	木製壁掛型スピーカー ATT付		13	台			
	アッテネーター		45	個			
	【音響設備】						
	ワコンアンプ		2	式			
	デジタルワイヤレスマイク ハンド型		2	台			
	デジタルワイヤレスマイク タイピン型		2	台			
	デジタルワイヤレスマイク用充電器		2	台			
	床上型マイクスタンド		2	台			
	卓上型マイクスタンド		2	台			
	壁・天井取付ワイヤレスアンテナ		4	台			
	広指向性天井埋込型スピーカー		7	台			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アンプ ^o 接続プレート		4	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C 管内	257	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C 隠ぺい	799	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-5P 管内	11	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-5P 隠ぺい	21	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-15P 管内	7	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-15P 隠ぺい	6	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-20P 管内	11	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-20P 隠ぺい	21	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-30P 管内	3	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-30P 隠ぺい	4	m			
	ケーブル	EM-5C-FB 管内	24	m			
	ケーブル	EM-5C-FB 隠ぺい	155	m			
	電線管	G16 露出	108	m			
	電線管	E19 露出	31	m			
	電線管	E39 露出	32	m			
	電線管	E51 露出	7	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	PF(16) 隠ぺい	122	m			
	電線管	PF(22) 隠ぺい	11	m			
	電線管	PF(28) 隠ぺい	7	m			
	ケーブルラック W=300		11	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	23	個			
	スイッチボックス		45	個			
	金属線ぴ		34	m			
	同上コーナーボックス		17	個			
	防火区画貫通処理	ケーブルラック用	2	か所			
	防火区画貫通処理		16	か所			
	Gの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H	電話設備工事						
	端子盤	1T-1	1	面			
	端子盤	2T-1	1	面			
	端子盤	3T-2	1	面			
	電話受口	モジュラージャック 6極4芯	9	個			
	ブランクプレート		8	個			
	電線管	PF(22) 隠ぺい	347	m			
	電線管	PF(28) 隠ぺい	38	m			
	【EV弱電用】						
	ケーブル	CPEV0.9-5P 管内	24	m			
	ケーブル	PCV0.65-4C 管内	24	m			
	ケーブル	BTIEV0.65-2P 管内	24	m			
	ケーブルラック W=300		35	m			
	電線管	PF(16) 隠ぺい	24	m			
	電線管	PF(22) 隠ぺい	49	m			
	スイッチボックス		17	個			
	金属線ぴ		10	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上コーナーボックス		5	個			
	防火区画貫通処理	ケーブルラック用	2	か所			
	防火区画貫通処理		3	か所			
	Hの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	情報設備工事						
	LAN受口		18	個			
	ケーブル	EM-UTPCAT6 管内	382	m			
	電線管	PF(16) 隠ぺい	23	m			
	スイッチボックス		18	個			
	金属線ぴ		16	m			
	同上コーナーボックス		7	個			
	防火区画貫通処理		5	か所			
	Iの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J	トイレ呼出設備工事						
	トイレ呼出押ボタン (引きひも・復旧ボタン付)		5	個			
	復旧ボタン		5	個			
	廊下灯		5	個			
	トイレ呼出表示器	1窓	5	台			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	8	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 隠ぺい	66	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-3C 管内	24	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-3C 隠ぺい	38	m			
	電線管	PF(16) 隠ぺい	24	m			
	電線管	PF(22) 隠ぺい	8	m			
	スイッチボックス		15	個			
	金属線ぴ		8	m			
	同上コーナーボックス		4	個			
	防火区画貫通処理		2	か所			
	Jの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K	テレビ共聴設備工事						
	UHFアンテナ 20EL		1	本			
	BS・110度CSアンテナ 750 φ		1	基			
	SUS製機器収納箱		1	個			
	ブースタ CS/BS・UHF	35db	6	個			
	4分配器		4	個			
	TV受口		15	個			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	68	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 隠ぺい	15	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	61	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 隠ぺい	206	m			
	電線管	PF(16) 隠ぺい	61	m			
	電線管	PF(22) 隠ぺい	13	m			
	スイッチボックス		15	個			
	金属線ぴ		16	m			
	同上コーナーボックス		7	個			
	防火区画貫通処理		6	か所			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Kの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L	機械警備設備工事						
	電線管	PF(22) 隠ぺい	36	m			
	Lの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M	自動火災報知設備工事						
	P型1級受信機		1	台			
	副受信機(表示機)		3	台			
	P型1級発信機		13	個			
	火災警報ベル		13	個			
	表示灯		13	個			
	光電式スポット感知器 2種	非蓄積型	16	個			
	光電式スポット感知器 2種	非蓄積型、点検ボックス付	1	個			
	光電式スポット感知器 3種	蓄積型	18	個			
	差動式スポット感知器 2種		116	個			
	定温式スポット感知器 1種防水型		14	個			
	防火戸用自動閉鎖装置		13	個			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 管内	459	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 隠ぺい	593	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 管内	150	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 隠ぺい	107	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 管内	148	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 隠ぺい	175	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 管内	75	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 隠ぺい	201	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-15P 管内	76	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-15P 隠ぺい	221	m			
	電線管	G16 露出	337	m			
	電線管	G22 露出	56	m			
	電線管	G28 露出	26	m			
	電線管	E19 露出	119	m			
	電線管	PF(16) 隠ぺい	416	m			
	電線管	PF(22) 隠ぺい	98	m			
	電線管	PF(28) 隠ぺい	132	m			
	SUS製プルボックス WP		5	個			
	防火区画貫通処理		15	か所			
	立会検査費		1	式			
	Mの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
N	撤去工事						
N-1	受変電設備 撤去		1	式			別紙明細2
N-2	非常用発電機設備 撤去		1	式			別紙明細3
N-3	幹線・動力設備工事 撤去		1	式			別紙明細4
N-4	電灯設備工事 撤去		1	式			別紙明細5
N-5	コンセント設備工事 撤去		1	式			別紙明細6
N-6	弱電設備工事 撤去 撤去		1	式			別紙明細7
N-7	自動火災報知設備工事 撤去		1	式			別紙明細8
	Nの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
○	発生材処理						
○-1	発生材運搬費		1	式			別紙明細9
○-2	発生材処理費		1	式			別紙明細10
○-3	蛍光灯処分		1	式			別紙明細11
	○の計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細1】						
	3階照明器具振止め		200	か所			
	計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細2】						
N-1	受変電設備 撤去						
	高圧気中負荷開閉器 撤去		1	台			
	WHM盤撤去		1	面			
	キュービクル 撤去		1	基			
	ケーブル 撤去		20	m			
	電線管 撤去		20	m			
	PCB検査費		2	検体			
	N-1の計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細3】						
N-2	非常用発電機設備 撤去						
	非常用発電機 撤去		1	面			
	N-2の計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細4】						
N-3	幹線・動力設備工事 撤去						
	動力盤 撤去		7	面			
	ケーブル 撤去		1,739	m			
	電線管 撤去		1,739	m			
	N-3の計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細5】						
N-4	電灯設備工事 撤去						
	電灯盤 撤去		9	面			
	照明器具 撤去		502	個			
	非常照明 撤去		107	個			
	避難口誘導灯 撤去		35	個			
	ケーブル 撤去		4,579	m			
	電線管 撤去		4,579	m			
	N-4の計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細6】						
N-5	コンセント設備工事 撤去						
	コンセント 撤去		213	個			
	ケーブル 撤去		1,295	m			
	電線管 撤去		1,295	m			
	N-5の計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細7】						
N-6	弱電設備工事 撤去 撤去						
	弱電端子盤 撤去		3	面			
	電話受口 撤去		53	個			
	TV受口 撤去		22	個			
	アンテナ 撤去		1	個			
	時計 撤去		33	個			
	放送スピーカ 撤去		73	個			
	ケーブル 撤去		3,648	m			
	電線管 撤去		3,648	m			
	N-6の計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細8】						
N-7	自動火災報知設備工事 撤去						
	受信機 撤去		1	台			
	感知器 撤去		165	個			
	ケーブル 撤去		2,207	m			
	電線管 撤去		2,207	m			
	N-7の計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細9】						
O-1	発生材運搬費						
	照明器具類		16	m ³			
	分電盤		12	m ³			
	ケーブル		14	m ³			
	電線管		14	m ³			
	O-1の計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【別紙明細10】						
O-2	発生材処理費						
	照明器具類		2	t			
	分電盤		3	t			
	ケーブル		14	m ³			
	電線管		14	m ³			
	O-2の計						
	改め計						

別 紙 明 細 書

[illegible]