

## 質問書の回答について

このことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 令和4・5年度 阿児健康福祉センター大規模改修工事(建築工事)  
工 事 場 所 志摩市 阿児町 鵜方 地内  
工事履行期限 契約日から令和5年9月29日

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	A001	2-2 監督員詰所 設けるになっていますが、規模不明です。詰所規模の指示をお願いします	35㎡程度 備品等:会議用テーブル、書棚、冷暖房設備、Wi-Fi環境 コロナ対策のため、手洗い用洗面器の設置 監督員詰所にて、総合定例会議が開催できる程度を見込んでください。
2	A002	5 施工調査 「内壁(コンクリート面)は施工前に全面打診調査を行う」となっていますが、壁仕上撤去した部分の全部(天井内部分も含む)で実施でしょうか	モルタル塗面のみ実施してください。 天井内でモルタル塗ではない部分は調査不要です。
3	A032	特記事項 内装用吹付タイルは、アスベスト含有と記載がありますが、計画上その他の石綿含有建材はありますか	内装用吹付タイル以外のアスベスト含有建材の有無については、事前調査を行ってください。  A002 改修特記仕様書(その1)に記載のとおり
4	A232	プール解体部分 内部仕上表 RC壁弾性吹付タイルは、アスベスト含有とありますが、計画上その他の石綿含有建材はありますか	同上

No. .... 2 .....

5	S-014~019	特記にスリット新設の記載は有りませんが、完全スリットの位置が変わっています、新設は有るのでしょうか、記号で判別が難しいのでスリット位置・納まりの指示をお願いします	改修前後でスリットの変更はありません。 改修後の図面を訂正いたします。 別紙 図面番号S-015、S-019添付
6	—	北側の敷地外駐車場は、工事で使用可能でしょうか 工事関係者車両駐車場 屋根・足場等作業のためのクレーン設置 仮設事務所の設置 等	使用可能ですが、一部制約があります。
7			
8			
9			
10			