

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道第1国道線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
市道第1国道線				式		1		
舗装工				式		1		
路面切削工				式		1		
路面切削				m2		4,040		
殻運搬				m3		202		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		202		
アスファルト舗装工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		4,040		

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道第1国道線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		730		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		9		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		330		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		20		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セ・プラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		42		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		180		

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道第1国道線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚 1.5mm;排水性舗装無し	m		19		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	式		1			
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1			
残土処理工				式		1			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
排水構造物工				式		1			
側溝工				式		1			
プラスチックU型側溝			U型側溝規格3種300C	m		2			

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線	舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管渠工					式		1		
鉄筋コンクリート台付管			管規格 300		m		10		
集水桝・マンホール工					式		1		
プラスチック集水桝			桝規格300×300×600		箇所		2		
舗装工					式		1		
アスファルト舗装工					式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2		109		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm		m2		109		

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		31		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		8		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		11		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		2		

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		110		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		5		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		5		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2		
現場発生品運搬			発生材種類グレーチング蓋	式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
市道三ヶ所坂崎線（2号箇所）				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				m3		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1			
残土処理工				式		1			



## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道三ヶ所坂崎線（2号箇所）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		302		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		302		
アスカ-プ			材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m		40		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道三ヶ所坂崎線（2号箇所）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		72		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		18		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		300		
運搬処理工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道三ヶ所坂崎線（2号箇所）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		16			
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		16			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線	舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道第1国道線他1線	舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		