

工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道浜浅野線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
市道浜浅野線				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法片切掘削	m3		140		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3		140		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140		
構造物撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道浜浅野線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		7		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		1,410		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		56		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		56		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道浜浅野線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		1,410		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		1,410		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		34		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		2		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		19		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		

工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線他1線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道浜浅野線	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
市道南環状線				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		57			
残土処理工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道南環状線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		57		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		5		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		570		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		23		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		23		

工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道南環状線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		571		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		571		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道南環状線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線他1線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			