

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00579775
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00816198
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00794370
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00870295
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00861332
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00952548
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04463782
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00340821
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00505537
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00319519
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00199726
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00296320
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00187283
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02825058
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00102816
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00124961
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00694401
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00774545
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01076665
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01236952
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00740800
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01079828
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00149215
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00211642
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01513236

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01714649
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01500582
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01932935
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00189286
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00254877
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.01917117
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.02007806
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00034272
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00082991
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00021196
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00051461
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00045661
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00110935
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00116630
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00163240
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00214068
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00011705
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00007382
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01240115
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01302332
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00113888
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00134979
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00771065
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｻﾞｯﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00840452
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00654435

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00927134
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00979649
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00795741
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00088580
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00056944
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00559317
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00757040
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00118317
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00247707
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00545609
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00205104
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00295371
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00881368
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00354213
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00348941
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00644522
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00558790
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00672994
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00681114
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.00976696
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00164505
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00318992
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00318992
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00057999
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00110830

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00783192
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03102397
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00052831
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00047981
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	80	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00263208
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	As塊	0.00438575
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00438575
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00462091
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	As塊	0.00321629
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00321629
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00342719
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	87	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.03746709
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.02540338
その他	舗装工	不陸整正工	89	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00011705
その他	舗装工	不陸整正工	90	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00022250
その他	舗装工	不陸整正工	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm M-30	0.00028999
その他	舗装工	路盤工（車道）	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00058104
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00074871
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00079933
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00213329
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00179057
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00295476
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00261205
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00135717
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00217864

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	アスカープ工	101	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00134240
その他	舗装工	コンクリート舗装工	102	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00382369
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00476748
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00669620
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03823689
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03823689
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04116845
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04116845
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	109	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.03991357
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	110	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00888117
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00799748
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	均しコンクリート	0.00453760
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	113	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00514289
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	114	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚10cm	0.00130128
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	115	m3			0.1	m3	RC-40	0.00263630
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	116	m3			0.1	m3	M-30	0.00432353
その他	コンクリート工・石材等	山土	117	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00158178
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	118	m3			0.1	m3		0.00295266
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	119	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00031636
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	120	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00019614
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	121	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00643046
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00871877
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	123	人			0.1	人		0.02636299
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	124	人			0.1	人		0.02098494
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	125	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00176738

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	126	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01303386
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	127	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01154699
その他	法面保護工	大型土のう工	128	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00890120
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	撤去	0.00069598
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	130	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01375094
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										