

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00583394
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00821292
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00799328
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00875727
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00866708
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00958493
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04491642
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00342948
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00508692
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00321514
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00200973
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00298169
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00188452
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02842691
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00103457
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00125741
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00698735
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00779379
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01083385
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01244672
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00745424
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01086568
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00150146
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00212963
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01522681

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市マーク入	0.01725351
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01509947
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01944999
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00190468
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00256468
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.01929082
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.02020337
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00034486
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00083509
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00021328
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00051782
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00045946
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00111628
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00117358
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00164258
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00215404
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00011778
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00007428
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01247855
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01310460
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00114599
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00135821
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00775877
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｻﾞｯﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00845698
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00658520

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00932920
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00985763
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00800707
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00089133
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00057299
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00562808
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00761765
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00119056
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00249253
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00549014
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00206384
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00297215
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00886869
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00356424
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00351118
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00648545
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00562278
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00677195
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00685365
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.00982792
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00165532
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00320983
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00320983
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00058361
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00111522

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00788080
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03121760
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00053161
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00048280
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00264851
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	As塊	0.00294243
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00294243
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00310054
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	As塊	0.00249359
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00249359
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00318330
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	87	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.03770093
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.02556193
その他	舗装工	不陸整正工	89	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00011778
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00022389
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00029180
その他	舗装工	路盤工（車道）	92	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00058467
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00075338
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00080431
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00214661
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00180175
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00297321
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00262835
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00136564
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00219224

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	アスカープ工	101	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00135078
その他	舗装工	コンクリート舗装工	102	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00384755
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00479724
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00673799
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03847554
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03847554
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04142540
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04142540
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	109	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04016269
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	110	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00893660
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00804739
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00456592
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	113	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00517499
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	114	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00130940
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	115	m3			0.1	m3	RC-40	0.00265275
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	116	m3			0.1	m3	M-30	0.00435052
その他	コンクリート工・石材等	山土	117	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00159165
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	118	m3			0.1	m3		0.00297108
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	119	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00031833
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	120	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00019736
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	121	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00647060
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00877319
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	123	人			0.1	人		0.02652754
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	124	人			0.1	人		0.02111592
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	125	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00177841

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	126	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01311521
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01161906
その他	法面保護工	大型土のう工	128	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00895676
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	撤去	0.00070033
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	130	m ²			0.1	m ²		0.01383676
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										