

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00583101
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00820880
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00798927
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00875288
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00866273
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00958012
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04489389
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00342776
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00508437
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00321352
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00200872
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00298020
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00188357
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（サザラ）	0.02841265
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00103405
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00125677
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00698385
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00778988
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01082841
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01244048
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00745050
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01086023
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00150071
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00212856
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01521917

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01724485
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01509190
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01944023
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00190372
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00256340
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.01928115
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.02019324
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00034468
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00083467
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00021317
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00051756
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00045923
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00111572
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00117299
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00164176
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00215296
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00011772
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00007424
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01247229
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01309803
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00114541
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00135753
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00775488
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（プレキャストCoブロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00845274
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00658189

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00932452
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷｽﾄｺｰﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00985269
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00800305
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00089088
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00057271
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00562526
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00761383
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00118996
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00249128
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00548738
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00206281
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00297065
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00886424
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00356245
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00350942
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00648220
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00561996
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00676855
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00685022
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.00982299
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00165449
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00320822
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00320822
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00058331
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00111466

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00787685
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03120194
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00053135
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00048256
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	80	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00264718
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	As塊	0.00195993
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00392092
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00413198
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	As塊	0.00249234
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00249234
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00265142
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	87	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパ`イ`設置	0.03768202
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパ`イ`設置	0.02554911
その他	舗装工	不陸整正工	89	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00011772
その他	舗装工	不陸整正工	90	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t =3cm RC-40 再生材	0.00022378
その他	舗装工	不陸整正工	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t =3cm M-30	0.00029166
その他	舗装工	路盤工（車道）	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00058437
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00075300
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00080391
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00214553
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00180085
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00297171
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00262703
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00136495
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00219114

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	アスカープエ	101	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00135010
その他	舗装工	コンクリート舗装工	102	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00384562
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00479483
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00673461
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03845624
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03845624
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04140462
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04140462
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	109	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04014254
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	110	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00893211
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00804336
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	均しコンクリート	0.00456363
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	113	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00517240
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	114	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚10cm	0.00130874
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	115	m3			0.1	m3	RC-40	0.00265142
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	116	m3			0.1	m3	M-30	0.00434833
その他	コンクリート工・石材等	山土	117	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00159085
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	118	m3			0.1	m3		0.00296959
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	119	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00031817
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	120	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00019727
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	121	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00646735
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00876879
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	123	人			0.1	人		0.02651423
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	124	人			0.1	人		0.02110533
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	125	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00177751

令和4年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	126	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01310863
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	127	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01161323
その他	法面保護工	大型土のう工	128	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00895226
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	撤去	0.00069998
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	130	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01382982
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										