

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道鵜方神明線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
市道鵜方神明線				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		48		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		52		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道鵜方神明線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り			土質土砂	m3		20		
埋戻し			土質区分土砂;土砂	m3		15		
側溝工				式		1		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格3種250	m		47		
側溝蓋			蓋版の規格250 36.2×9×50	枚		89		
側溝蓋			ダクタイルグレーチング蓋 3種250用 市章入り	枚		5		
防草コンクリート				式		1		
張りコンクリート			コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート 夜間割増無し	m2		5		

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道鵜方神明線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		2		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		8		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		483		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		19		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2		

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道鵜方神明線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		19		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		483		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		483		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道鵜方神明線	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導員				式		1			
市道安乗漁港関連道線1号箇所				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		4			
残土処理工				式		1			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4			
構造物撤去工				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道安乗漁港関連道線1号箇所		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		14		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		43		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		2		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		2		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道安乗漁港関連道線1号箇所		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		43		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		43		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		12		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道安乗漁港関連道線1号箇所		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
市道安乗漁港関連道線2号箇所				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		20		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
構造物撤去工				式		1		



## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道安乗漁港関連道線2号箇所		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		14		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		202		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		10		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		10		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	市道安乗漁港関連道線2号箇所
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		202			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		202			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		48			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		21			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3			
仮設工		式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道安乗漁港関連道線2号箇所		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
市道安乗漁港関連道支線				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		41		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		41		

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道安乗漁港関連道支線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		18		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		406		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		16		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		16		
舗装工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道安乗漁港関連道支線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		406		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アス(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		406		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		120		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		19		

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道安乗漁港関連道支線	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道鵜方神明線他2線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		