

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川長崎川 河川改修工事 | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--|-----|------------------------------------|----|------|-------------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸（1号箇所） | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸（1号箇所） | | | | 式 | | 1 | | |
| 河川土工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | | | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準) | m3 | | 29 | | |
| 作業土工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | | | | m3 | | 38 | | |
| 埋戻し | | | 流用土（良質土） | m3 | | 19 | | |
| 盛土工 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川長崎川 | 河川改修工事 | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--|-----|--------------------|--------|----|------|-------------|------|----|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸（1号箇所） | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 築堤(築堤)盛土 | | | 施工幅員2.5m以上4.0m未満未満 | | m3 | | 8 | | |
| 法面整形工 | | | | | 式 | | 1 | | |
| 法面整形(盛土部) | | | 法面締固め有り;現場制約有り | | m2 | | 67 | | |
| 残土処理工 | | | | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | | 118 | | |
| 護岸工 | | | | | 式 | | 1 | | |
| ブロック積工 | | | | | 式 | | 1 | | |
| ブロック積 | | | 控35cm,裏コン無し | | m2 | | 71 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川長崎川 | 河川改修工事 | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--|-----|----------------|--------|----|------|-------------|------|----|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸（1号箇所） | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 胴込・裏込材（砕石） | | | 砕石規格再生砕石 RC-40 | | m3 | | 21 | | |
| 基礎工 | | | 18-8-40BB | | m | | 27 | | |
| 天端工 | | | 18-8-25BB | | m | | 27 | | |
| 小口止工 | | | 18-8-40BB | | 基 | | 1 | | |
| すりつけ工 | | | 控25cm, 雑石流用 | | m2 | | 4 | | |
| 構造物撤去工 | | | | | 式 | | 1 | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート構造物取壊し | | | 無筋コンクリート | | m3 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川長崎川 河川改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | |
|---------------|--|-----|----------------|----|------|------|------|-------------|--|
| | | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸（1号箇所） | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 運搬処理工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 殻運搬 | | | 無筋コンクリート | m3 | | 1 | | | |
| 殻処分 | | | 無筋コンクリート | m3 | | 1 | | | |
| 仮設工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 水替工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 水替工 | | | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川長崎川 河川改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 河川改修 |
|---------------|--|-----|----------------|----|------|------|------|-------------|
| | | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸（1号箇所） |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 汚濁防止工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 汚濁防止フェンス | | | 設置・撤去 | m | | 28 | | |
| 準備工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 準備工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 除草・運搬 | | | 刈り草 | m2 | | 20 | | |
| 築堤・護岸（2号箇所） | | | | 式 | | 1 | | |
| 河川土工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川長崎川 河川改修工事 | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--|-----|------------------------------------|----|------|-------------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸（2号箇所） | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 掘削 | | | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準) | m3 | | 4 | | |
| 作業土工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 床掘 | | | | m3 | | 1 | | |
| 埋戻し | | | | m3 | | 1 | | |
| 残土処理工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 4 | | |
| 雑工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 雑工 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川長崎川 河川改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | |
|---------------|--|-----|----------------|----|------|------|------|-------------|--|
| | | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸（2号箇所） | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 雑石積 | | | 控25cm, 雑石流用 | m2 | | 14 | | | |
| 天端工 | | | 18-8-25BB | m | | 10 | | | |
| 仮設工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 水替工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 水替工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川長崎川 河川改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 河川改修 |
|---------------|--|-----|----------------|----|------|------|------|-------|
| | | | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 運搬費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 仮設材運搬費 | | | 往路 | t | | 13 | | |
| 仮設材運搬費 | | | 復路 | t | | 13 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川長崎川 河川改修工事 | | | | 当初 | 事業区分 | 河川改修 |
|---------------|--|-----|----------------|----|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 工事価格 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |