

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00613640
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00863873
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00840769
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00921130
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00949591
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01047251
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.05304895
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00360728
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00535066
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00338183
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00211392
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00313628
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00198222
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.03157489
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00108821
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00132260
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00774026
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00865547
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01139553
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01309203
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00851038
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01264558
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00157930
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00224004
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01601625

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01814803
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01666360
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.02146289
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00211504
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00283158
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.02029097
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.02125083
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036274
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00087838
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022434
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00054466
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048328
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00117415
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00123442
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00172775
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00226571
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00012389
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00007813
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01498942
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01580419
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00135050
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00160721
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00930393
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01012874
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00789986

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.01118347
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾟﾚｯｸﾞ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01181966
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00960752
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00104915
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00066967
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00597680
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00806951
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00125228
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00262175
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00577478
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00217084
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00312624
その他	土工	人力掘削（床掘）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00932849
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00374903
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00369322
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00682058
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00591429
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00712305
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00720899
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01075823
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00174114
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00337625
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00337625
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00061386
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00117304

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00829608
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03284727
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055917
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050783
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	80	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00278582
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	As塊	0.00464192
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00227687
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00278917
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	As塊	0.00262287
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00262287
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00334835
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	87	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02688721
その他	舗装工	不陸整正工	88	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00012389
その他	舗装工	不陸整正工	89	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00023550
その他	舗装工	不陸整正工	90	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm M-30	0.00032033
その他	舗装工	路盤工（車道）	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00061498
その他	舗装工	路盤工（車道）	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00079244
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00088954
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00236951
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00198557
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00324008
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00285502
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00150341
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00237398
その他	舗装工	アスカープ工	100	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00146658

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	コンクリート舗装工	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00422673
その他	舗装工	コンクリート舗装工	102	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00522565
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00735743
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	104	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.04226728
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.04226728
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04534775
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04534775
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	108	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04366242
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	109	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00939992
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	110	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00846462
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	均しコンクリート	0.00480264
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	112	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00621564
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	113	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚10cm	0.00141747
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	114	m3			0.1	m3	RC-40	0.00312512
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	115	m3			0.1	m3	M-30	0.00491091
その他	コンクリート工・石材等	山土	116	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00189740
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	117	m3			0.1	m3		0.00345996
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	118	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00020425
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	119	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00680160
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	120	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00922469
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運搬費	121	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00177574
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	122	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01386215
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	123	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01229959
その他	法面保護工	大型土のう工	124	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00964435
その他	法面保護工	大型土のう工	125	袋			1	袋	撤去	0.00073664

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	126	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01511220
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										