

令和5・6年度	参 考 仕 様 書		志摩市
工 事 名	志摩地区コミュニティ施設建設工事		
工 事 場 所	志摩市 志摩町 越賀 地内		
工 費			
工 期	契約日 ~ 令和6年5月31日		
工事の概要	志摩地区コミュニティ施設建設工事 S造平屋 395.16 m <sup>2</sup> (電気設備・機械設備工事含む) 車庫新築工事 S造平屋 47.05 m <sup>2</sup> ホース乾燥塔設置工事 1式 外構 校舎:RC造 3階建 解体工事 2,306 m <sup>2</sup> 屋内運動場:RC造一部鉄骨造 2階建 解体工事 927 m <sup>2</sup> その他建物 解体工事 支障木 伐採・抜根工事 各設備 解体工事 発生材処分		

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	志摩地区コミュニティ施設建設工事						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費		1	式			
III	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
	I-1(新築)		1.0	式			
	I-2(解体)		1.0	式			
	I の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	I-1(新築)						
A	建築工事		1	式			
E	電気設備工事		1	式			
M	機械設備工事		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
A-1	志摩地区コミュニティ施設建設工事		1	式			
A-2	車庫設置工事		1	式			
A-3	ホース乾燥塔設置工事		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	志摩地区コミュニティ施設建設工事						
A-1-1	仮設工事		1	式			
A-1-2	土工事		1	式			
A-1-3	鉄筋工事		1	式			
A-1-4	コンクリート工事		1	式			
A-1-5	鉄骨工事		1	式			
A-1-6	屋根及び樋工事		1	式			
A-1-7	外壁工事		1	式			
A-1-8	防水工事		1	式			
A-1-9	左官工事		1	式			
A-1-10	木工事		1	式			
A-1-11	金属工事		1	式			
A-1-12	金属製建具工事		1	式			
A-1-13	木製建具工事		1	式			
A-1-14	塗装工事		1	式			
A-1-15	内装工事		1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-16	雑工事		1	式			
A-1-17	外構工事		1	式			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-1	仮設工事						
	遣り方		1	式			
	墨出し		1	式			
	外部足場	くさび緊結式足場 手刈先行 10m未満 W=900	1	式			
	内部脚立足場	脚立足場 H=1.8	1	式			
	垂直養生	メッシュシート	1	式			
	水平養生		1	式			
	仕上養生		1	式			
	清掃、片付け		1	式			
	計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-2	土 工 事						
	根切		178	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		83	m <sup>3</sup>			
	床付け		121	m <sup>2</sup>			
	再生砕石地業 基礎	基礎 t=100 目つぶし、突き固め共	12.1	m <sup>3</sup>			
	再生砕石地業 土間	土間 t=100 目つぶし、突き固め共	44.7	m <sup>3</sup>			
	場内敷き均し		95	m <sup>3</sup>			
	機械運搬費		1	式			
	スタイロホーム	30x910x1820	1	式			
	ポリエチレンフィルム	0.15mm	355	m <sup>2</sup>			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-3	鉄筋工事						
	異形鉄筋 D25	SD345	1.5	t			
	異形鉄筋 D19	SD345	3.98	t			
	異形鉄筋 D13	SD295A	0.76	t			
	異形鉄筋 D10	SD296A	10.75	t			
	鉄筋組立加工		16.99	t			
	運搬費		16.99	t			
	あと施工アンカー		419	本			
	ガス圧接D19D19		72	本			
	スクラップ	へビーH2	0.48	t			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18 SL18	6.8	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート	Fc21 SL15 土間スラブ ポーチ、スロープ共	141	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート	Fc18 SL18 外部犬走り	7.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート 打設手間		1.0	式			
	ポンプ圧送		1	式			
	普通合板型枠		383	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		383	m <sup>2</sup>			
	コンクリート構造体強度補正		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-5	鉄骨工事						
	□-250x250x9x22.5	BSR295	5.57	t			
	H-294x200x8x12x13	SS400	9.56	t			
	H-244x175x7x11	SS400	5.64	t			
	H-194x150x6x9	SS400	2.57	t			
	H-150x75x5x7	SS400	0.21	t			
	C-250x75x25x4.5	SS400	0.95	t			
	C-120x60x20x2.3	SS400	7.42	t			
	C-100x50x20x3.2	SS400	4	t			
	□-100x100x4.5	SS400	4.53	t			
	L-200x90x9x14	SS400	0.44	t			
	L-150x90x9	SS400	0.11	t			
	L-125x75x7	SS400	0.12	t			
	L-100x75x7	SS400	0.17	t			
	PL-24	SN400B	0.69	t			
	PL-18	SS400	0.67	t			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	PL-9	SS400	1.23	t			
	PL-6	SS400	0.32	t			
	PL-12	SS400	0.01	t			
	ABT M24 L-600		517	本			
	ABT M16 L400		88	本			
	HTB M22	F10T	1,573	組			
	HTB M16	F10T	998	組			
	ブレースM16	SR295	0.74	t			
	ターンバックル	ブレースに含む	112	個			
	工場製作費		47.02	t			
	溶接部検査費	自社検査	148	ヶ所			
	工場塗装費		47.02	t			
	運搬費	50km	47.02	t			
	アンカーボルト埋込み M24		144	本			
	アンカーボルト埋込み M16		88	本			
	現場建て方		47.02	t			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L-30x30x3	振れ止め	0.28	t			
	鉄ダンゴ		18	ヶ所			
	スクラップ		1.82	t			
	H-250x125x6x9	SS400	2.04	t			
	□-100x100x3.2	SS400	0.49	t			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-6	屋根及び樋工事						
	カラーガルバリウム鋼板横葺き	0.5mm 2.5寸勾配	539	m <sup>2</sup>			
	裏貼りポリエチレンフォーム	4.0mm	539	m <sup>2</sup>			
	ジョイントセット		539	m <sup>2</sup>			
	ゴムアスルーフィング	1.0mm	539	m <sup>2</sup>			
	金属垂木		539	m <sup>2</sup>			
	木毛板	t25mm	539	m <sup>2</sup>			
	軒先唐草	カラーGL0.5	48.7	m			
	ケラバ唐草	カラーGL0.5	46.6	m			
	ケラバ唐草キャップ		46.6	m			
	谷桶	カラーGL0.5	13.4	m			
	棟包	カラーGL0.5	33.3	m			
	棟捨て板	GL銅版0.6	33.3	m			
	軒桶 前高130		48.7	m			
	吊り金物	ステンレス	84	ヶ所			
	曲がり		2	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	落とし口	自在ドレン	6	ヶ所			
	堅桶 VP100		28.8	m			
	控え金物		24	ヶ所			
	エルボ		12	ヶ所			
	荷揚げ及び運搬費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	ヨドルーフ90ハゼ	カラーGL0.6	27.5	m <sup>2</sup>			
	タイトフレーム		45	m			
	水止め面戸		22.5	m			
	エプロン面戸		22.5	m			
	見切り面戸		22.5	m			
	ケラバ包	カラーGL0.6	4.9	m			
	鼻隠しパネル H300		27.8	m			
	取付金物		27.8	m			
	軒桶 前高130		22.5	m			
	吊り金物	ステンレス	39	ヶ所			
	ドレン		4	ヶ所			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	堅樋 VP100		16	m			
	控え金物	SUSバンド共	18	ヶ所			
	エルボ		8	ヶ所			
	排水管カバー		4	ヶ所			
	運搬・荷揚げ費		1	式			
	副資材及び現場諸経費		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-7	外壁工事						
	外壁 防火サイディング塗装品横張り	t=16mm 役物共	215	m <sup>2</sup>			
	透湿防水シート	t=0.15mm	216	m <sup>2</sup>			
	通気土台水切り	カラーガルバリウム鋼板0.35	77.2	m			
	壁通気見切縁	カラーガルバリウム鋼板0.35	85.4	m			
	計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-9	左官工事						
	床モルタル塗り	金ごて 厚28mm 張物下地	383	m <sup>2</sup>			
	根回り モルタル塗りはけ引き	t=20mm	20.8	m <sup>2</sup>			
	ノンスリップタイル取付け		1	式			
	コンクリート面直均し		504	m <sup>2</sup>			
	手すり側立上がりモルタル金コテ仕上		3.3	m <sup>2</sup>			
	側溝防水モルタル金コテ仕上		2.7	m			
	ベースプレート下無収縮モルタル詰め	420x420	18	ヶ所			
	鉄骨土台下端モルタル詰め	30mm	84.4	m			
	カッター目地		28.4	m			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-10	木 工 事						
	棟包み下地	杉30x100x3,000	1	式			
	ころばし床	ラワン合板 t=12mm, 根太杉45x45 大引杉90x90	39.6	m <sup>2</sup>			
	ゾーキングリ	米母15x10	11.2	m			
	タタミ寄せ	米母40x20	11.7	m			
	上がり框	タモ集成材90x150	1.8	m			
	破風板取付け	防火サイディングt=14mm	1	式			
	外壁内壁面横胴縁取付け	杉18x45@300	1	式			
	外部サッシ取付け	住宅用サッシ	1	式			
	外部建具枠取付け	杉45x100	1	式			
	内部木製建具取付け		1	式			
	内部木製建具枠取付け		1	式			
	外部サッシ額縁取付け		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-11	金属工事						
	軽量鉄骨壁下地	スタッド100形@300 直張り	342	m <sup>2</sup>			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@300	396	m <sup>2</sup>			
	屋外軽量天井下地	野縁25形 @300	111	m <sup>2</sup>			
	屋内天井下地補強	ふところ1.5～3.0m	226	m <sup>2</sup>			
	壁下地開口補強	扉等3方補強 90形900x2000	9	ヶ所			
	壁下地開口補強	扉等3方補強 90形1800x2000	16	ヶ所			
	屋内天井下地開口部補強	450x450	9	ヶ所			
	屋内天井下地開口部補強	1200x1200	7	ヶ所			
	アルミ天井点検口	450x450	9	ヶ所			
	ステンレス目地金物	3mm	2.8	m			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド50形@300 直張り	38.3	m <sup>2</sup>			
	ステンレスグレーチング・ピット		1	ヶ所			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-12	金属製建具工事						
	AW1 シャッター付引違い窓	1,830x1,300	8	ヶ所			
	AW2 玄関引戸(袖付2枚引戸)	2,554x2,202	1	ヶ所			
	AW3 シャッター付4本引戸	2,810x1,300	3	ヶ所			
	AW4 シャッター付引違い戸 掃出し	1,830x2,200	1	ヶ所			
	AW5 シャッター付引違い窓	1,195x1,300	1	ヶ所			
	AW6 引違い窓 単体サッシ	740x900	3	ヶ所			
	AW7 引違い窓 単体サッシ	1,195x900	2	ヶ所			
	AW8 引違い窓 単体サッシ	1,200x1,100	1	ヶ所			
	AD1 MT片開きドア	830x2,000	1	ヶ所			
	AD2 MT親子ドア	1,195x2,030	1	ヶ所			
	AD3 勝手口方引き戸	820x2000	1	ヶ所			
	硝子LowE3+A+FL3		46.4	m <sup>2</sup>			
	硝子LowE6+A+FL6		4.1	m <sup>2</sup>			
	硝子FL-3		1.3	m <sup>2</sup>			
	飛散防止フィルム トウメイ	材工共	41.6	m <sup>2</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	飛散防止フィルム カスミ	材工共	4.8	m <sup>2</sup>			
	サッシ取付け手間		1	式			
	運搬費		1	式			
	計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-13	木製建具工事						
	WD1 引違い戸2枚建て 上吊り仕様	1825x2027	2	ヶ所			
	WD2 片引き戸 アウトセット仕様	1800x2029.5 高齢者施設向	5	ヶ所			
	WD3 片引き戸 アウトセット仕様	1972x2029.5 高齢者施設向	1	ヶ所			
	WD4 引分け戸 アウトセット仕様	3259x2029.5	2	ヶ所			
	WD5 片引き戸 アウトセット仕様	1972x2029.5 高齢者施設向	1	ヶ所			
	WD6 引違い4枚建 上吊り仕様	3255x2027	1	ヶ所			
	WD7 片開き戸	920x2027	2	ヶ所			
	WD8 引違い戸2枚建 上吊り	1825x2027	1	ヶ所			
	WD9 引違い戸2枚建 上吊り	1275x2027	1	ヶ所			
	建具取付け手間		1	式			
	運搬費		1	式			
	TB1 ブース	2940x2000	1	ヶ所			
	TB2 ブース	3280x2000	1	ヶ所			
	TB3 仕切りパネル	800x2000	3	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工事費		1	式			
	搬入費		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-14	塗装工事						
	破風板 複層塗材RE	水系エポキシタイル	30.1	m <sup>2</sup>			
	軒裏天井 複層塗材RE	水系エポキシタイル	111	m <sup>2</sup>			
	ケラバ側鉄骨庇DP塗装	C種	53.2	m <sup>2</sup>			
	素地こしらえ		53.2	m <sup>2</sup>			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-15	内装工事						
	巾木 ソフト巾木 H=75	t=2mm	161	m			
	壁 ビニールクロス貼り	中級品	480	m <sup>2</sup>			
	天井 ビニールクロス貼り	中級品	37.5	m <sup>2</sup>			
	天井 化粧プラウターボード	910x910 t=9.5mm	194	m <sup>2</sup>			
	天井 ロックウール不燃化粧板	600x600 t=9mm	154	m <sup>2</sup>			
	壁 プラスターボード	t=12.5mm	301	m <sup>2</sup>			
	天井 プラスターボード	t=9.5	37.5	m <sup>2</sup>			
	床 タタミ		20	枚			
	壁 ケイカル板	t=6mm	17.8	m <sup>2</sup>			
	廻縁 塩ビ廻縁		319	m			
	壁 化粧ケイカル板貼	t=3mm	1	式			
	壁 耐水プラスターボード	t=12.5mm	76.2	m <sup>2</sup>			
	アコーディオンドアAC1 ホール	W7900*H2100 両開き 下ガイドレール	2	ヶ所			
	アコーディオンドアAC2 多目的コーナー	W3520*H2100 片開き 下ガイドレール	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カーテン						
	AW-1	W2280*H1500 1.5倍ビタ・タッセル	7	ヶ所			
	AW-3	W3180*H1500 1.5倍ビタ・タッセル	3	ヶ所			
	AW-4	W2280*H2250 1.5倍ビタ・タッセル	1	ヶ所			
	カーテンレール、サイド・トップカバー						
	AW-1	W2050 W付け	7	ヶ所			
	AW-3	W3000 W付け	3	ヶ所			
	AW-4	W2050 W付け	1	ヶ所			
	ブラインド						
	管理事務室 AW-1	W1950*H1450	1	ヶ所			
	AW-5	W1320*H1450	1	ヶ所			
	手摺り	φ34mm ネオウツ <sup>®</sup> 屋内用 VエントAFN-55ブラケット下地別	40.2	m			
	天井断熱材 グラスウールt=100	24kg/m <sup>3</sup>	395	m <sup>2</sup>			
	内部間仕切り壁断熱材 グラスウールt=100	24kg/m <sup>3</sup>	216	m <sup>2</sup>			
	外壁断熱材 グラスウールt=100	24kg/m <sup>3</sup>	164	m <sup>2</sup>			
	トイレ用床材 汚垂れ石	600x900	1	式			
	誘導樹脂ブロック	300x300	8	枚			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防滑塩ビシート	2.5mm 溶接工法	332	m <sup>2</sup>			
	外部防滑塩ビシート	2.5mm 高耐候 溶接工法	20.2	m <sup>2</sup>			
	抗菌塩ビシート	2.0mm 防臭、防汚、防滑 溶接工法	26.4	m <sup>2</sup>			
	抗菌塩ビシート立上げ	H=200 2.0mm 防臭、防汚、防滑 溶接工法	33.4	m			
	材料搬入運搬費		1	式			
	材料路線便費		1	式			
	ピクチャーレール路付	アルミ	8.4	m			
	洗面カウンター取付	1603x452 男女洗面	1	式			
	倉庫A SK部面台		1	式			
	女子トイレ面台		1	式			
	男子トイレ面台		1	式			
	倉庫A棚		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-16	雑工事						
	システムキッチン	ステンレスワークトップ W=2550	1	ヶ所			
	下足入	W1425xD400xH1275	1	ヶ所			
	カルプ文字	140角 t=30 12文字側面塗装	1	式			
	トイレピクトサイン	アクリル200角 5mm シートピクト	3	ヶ所			
	室名札	アクリル200角 5mm シート文字	10	ヶ所			
	ホワイトボード	W1800xH900 ホール 壁掛け式	1	ヶ所			
	ホワイトボード	W1200xH700 管理事務室 壁掛け式	1	ヶ所			
	案内板	W600xH500 ホール アクリ板t=3mm シルク印刷	1	ヶ所			
	防災施設看板	アルミ複合版 t=30 W900xH600	2	ヶ所			
	鍵ケース	280WxH350xD55	1	ヶ所			
	非常水貯蔵タンク固定		1	式			
	非常時用キーBOX設置	外部壁掛け	1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-17	外構工事						
	砂利敷きA種	A種	706	m <sup>2</sup>			
	新設アスファルト	A-5-15	1,137	m <sup>2</sup>			
	区画ライン引き	ゼブラライン、身障者マーク含む	1	式			
	ステンレスグレーチング蓋取替え	400x990x38 隙間9mm 4枚取替	1	式			
	既設コンクリート柵補修		1	式			
	足洗い場グレーチング柵取付	360x360	1	式			
	計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	車庫設置工事						
A-2-1	仮設工事		1	式			
A-2-2	土工事		1	式			
A-2-3	鉄筋工事		1	式			
A-2-4	コンクリート工事		1	式			
A-2-5	車庫		1	式			
A-2-6	左官工事		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-1	仮設工事						
	やり方		1	式			
	墨出し		1	式			
	外部足場	くさび緊結式足場 <small>幅900mm 高さ10m未満 1ヶ月</small>	1	式			
	垂直養生	メッシュシート張り	1	式			
	内部足場	脚立足場 H=1800	1	式			
	清掃 片付け	工事中	1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-2	土 工 事						
	根切り		19.5	m <sup>3</sup>			
	再生砕地業	土間	7.4	m <sup>3</sup>			
	床付け		50.1	m <sup>2</sup>			
	埋戻し		3.2	m <sup>3</sup>			
	場内敷きならし		16.3	m <sup>3</sup>			
	機械運搬費		1	式			
	防湿ポリエチレンフィルム敷き		47.1	m <sup>2</sup>			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-3	鉄筋工事						
	D13	SD295	0.65	t			
	D10	SD295	0.26	t			
	鉄筋加工組立て費		0.91	t			
	鉄筋運搬費		0.91	t			
	あと施工アンカー		138	本			
	スクラップ	へビーH2	0.03	t			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート t=50	Fc=18N/mm <sup>2</sup>	2.7	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート	Fc=18N/mm <sup>2</sup>	3.2	m <sup>3</sup>			
	ベタ基礎コンクリート	Fc=21N/mm <sup>2</sup>	9.8	m <sup>3</sup>			
	打設手間		1	式			
	型枠		27.2	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		27.2	m <sup>2</sup>			
	コンクリート構造体強度補正		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-5	車庫						
	ヨド倉庫 基本棟	SOB-3057ME	1	棟			
	ヨド倉庫 追加棟	SOB-3057ME	1	棟			
	基本棟奥行延長	5719⇒8319～2600mm延長	1	棟			
	追加棟奥行延長	5719⇒8319～2600mm延長	1	棟			
	框ドア(M)		1	ヶ所			
	窓セット		1	ヶ所			
	運賃		1	式			
	組立工事		1	式			
	諸経費		1	式			
	床見切りアングル取付	L-30x30x3 2.8mx2本	1	式			
	タイヤ止めブロック	NSP-120B 120x180x600 4ヶ所	1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-6	左官工事						
	根回り:薄塗モルタル塗り		3.5	m <sup>2</sup>			
	床コンクリート面直均し仕上げ		48.7	m <sup>2</sup>			
	コンクリートカッター目地		19.3	m			
	土間BPL下端無収縮モルタル詰め		3	ヶ所			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3	ホース乾燥塔設置工事						
	トーカイポール14A	14-19-3.5 14m	1	本			
	コン柱運搬費(1本混載便志摩市まで)		1	式			
	根カ (Uボルト付)	1.2m	2	個			
	足場ボルト		18	本			
	装柱材料 1800腕金		4	本			
	400ボルト		2	本			
	防傾金具		2	個			
	可変型Uバンド		1	個			
	Uバンド(大口型)		1	個			
	アームタイ(800)		2	本			
	アームタイバンド		1	個			
	雑材料費		1	式			
	コン柱建柱工事費		1	式			
	穴建車機械損料		1	式			
	装柱工事費		1	式			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高所作業車機械損料		1	式			
	作業車機械損料		1	式			
	現場安全管理費		1	式			
	抱腕金用金具		1	個			
	ホース掛け金物及び設置工事	ホース掛け滑車4ヶ所 消防ホース掛4ヶ所 SBMジャックル4ヶ所 ナイロンロープ	1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事						
E-1	電灯コンセント設備工事		1	式			
E-2	電灯幹線電設備工事		1	式			
E-3	弱電設備工事		1	式			
E-4	火災報知設備工事		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-1	電灯コンセント設備工事						
	照明器具	V161	2.0	台			
	照明器具	V162	1.0	台			
	照明器具	V25	11.0	台			
	照明器具	V32D	8.0	台			
	照明器具	V40	40.0	台			
	照明器具	CL15	5.0	台			
	照明器具	ML10	4.0	台			
	照明器具	BK10W	5.0	台			
	センサースイッチ	S3	2.0	台			
	センサースイッチ	S4	8.0	台			
	センサースイッチ	S5	2.0	台			
	センサースイッチ	S6	1.0	台			
	埋込スイッチ	1P15Ax1	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2 PL	10.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2	7.0	個			
	埋込スイッチ	3P15Ax1	6.0	個			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15Ax2	29.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2 接地極付	18.0	個			
	防水型コンセント	2P15Ax2 接地端子付	5	個			
	埋込コンセント	3P15A	1	個			
	プルボックス	150×150×150	2	個			
	非常灯	A13	5	個			
	避難口誘導灯	XC1	3	個			
	避難口誘導灯	YC2	1	個			
	避難口誘導灯	XB1VX	3	個			
	音声点滅誘導灯用信号装置	ウ	1	個			
	エコケーブル	EEF1.6-2C 隠ぺい	491	m			
	エコケーブル	EEF2.0-2C 隠ぺい	260	m			
	エコケーブル	EEF2.0-3C 隠ぺい	347	m			
	電線	DV2.0-3R 架空	2	m			
	電線管	PF16	182	m			
	(E-1) の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-2	電灯幹線設備工事						
	引込盤	LM-0	1	組			
	動力盤	M-1	1	組			
	電灯盤	L-1	1	組			
	非常発電機端子収納プルボックス		1	組			
	接地工事 ED		3	箇所			
	プルボックス	150×150×150	7	個			
	エコケーブル	EM-CET22sq	42	m			
	エコケーブル	EM-CE5.5sq3C	81	m			
	エコケーブル	EM-CE3.5sq3C	53	m			
	電線	EM-IE5.5sq	42	m			
	電線	EM-IE2.0sq	134	m			
	(E-2) の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-3	弱電設備工事						
	弱電端子盤	T-1	1	個			
	電話用アウトレット	モジュラージャック	3	個			
	情報コンセント	Cat5	6	個			
	テレビ端子		6	個			
	ケーブル	5CFB	138	m			
	ケーブル	UTP(Cat5)	138	m			
	電線管	PF22	2	m			
	電線管	PF16	67	m			
	ケーブル	FCPEV0.9-2P	10	m			
	ドアホン		1	組			
	呼出表示器		1	組			
	廊下灯		1	個			
	復旧ボタン		1	個			
	呼出ボタン		1	個			
	(E-3) の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-4	火災報知設備工事						
	火災受信機		1	組			
	小型総合盤	P型2級内器	1	組			
	差動式スポット型	感知器 2種	23	個			
	定温式感知器	特殊	2	個			
	定温式感知器	1種防水	2	個			
	光電式スポット型感知器	2種	2	個			
	エコケーブル	EEF2.0-2C 隠ぺい	83	m			
	ケーブル	HP1.2mm7C	2	m			
	ケーブル	HP1.2mm5C	3	m			
	ケーブル	HP1.2mm2C	312	m			
	(E-4) の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M	機械設備工事						
M-1	空調設備工事		1	式			
M-2	給水設備工事		1	式			
M-3	排水設備工事		1	式			
M-4	衛生器具設備工事		1	式			
M-5	給湯設備工事		1	式			
M-6	ガス設備工事		1	式			
M-7	浄化槽設備工事		1	式			
	計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-1	空調設備工事						
	PAC-1	14.0Kw	2.0	組			
	PAC-2	12.5Kw	3.0	組			
	PAC-3	10.0Kw	2.0	組			
	RAC-1	5.6Kw	1.0	組			
	集中リモコン		1	個			
	天井扇	EF-1	2	組			
	天井扇	EF-2	2	組			
	天井扇	EF-3	2	組			
	天井扇	EF-4	2	組			
	天井扇	EF-5	2	組			
	天井扇	EF-6	1	組			
	天井扇	EF-7	1	組			
	自然吸気口	OA-1	6	組			
	冷媒用被覆銅管	6.4φ	4	m			
	冷媒用被覆銅管	9.5φ	65	m			
	冷媒用被覆銅管	15.9φ	61	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ドレン	VP40 天井内	12	m			
	ドレン	VP25 天井内	29.0	m			
	ドレン	VP40 屋外	4.0	m			
	冷媒管外装	屋外	32.0	m			
	ドレン管保温	40φ 天井内	12.0	m			
	ドレン管保温	50φ 天井内	29	m			
	室内機電源用配線	EM-CE2.0-2C	65	m			
	室内機制御配線	EM-CEE1.25-2C	50	m			
	電線管	PF16	23	m			
	スパイラルダクト	150φ	4	m			
	スパイラルダクト	100φ	10	m			
	(M-1) の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-2	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP30 地中	64.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP30 機械室・便所	4.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP25 機械室・便所	10.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20 機械室・便所	26.0	m			
	仕切弁	GV32 弁柵共	1	個			
	仕切弁	GV20	1	個			
	土工事		1	式			
	非常用水タンク		1	式			
	可とう継手	SUS20 L=300	1	本			
	給水管保温	30A 屋内一般	4	m			
	給水管保温	25A 屋内一般	10	m			
	給水管保温	20A 屋内一般	26	m			
	(M-2) の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-3	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP150 地中	69.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP125 地中	39.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP100 地中	27.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP75 地中	20.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP65 地中	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50 地中	6.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP100 機械室・便所	15	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50 機械室・便所	20	m			
	硬質塩化ビニル管	VP65 屋内一般	4	m			
	排水金物	COA100	2	組			
	排水金物	COA65	1	組			
	排水金物	COA50	3	組			
	通気金物	VC50	1	個			
	塩ビ柵 200-125	～500 90L	2	組			
	塩ビ柵 200-125	～500 90Y	4	組			
	塩ビ柵 200-125	501～800 90Y	2	組			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ柵 200-125	501~800 90L	1	組			
	塩ビ柵 200-150	~500 ST	1	組			
	塩ビ柵 200-150	~500 90L	3	組			
	塩ビ柵 200-150	~500 90Y	6	組			
	塩ビ柵 200-150	~500 WY	1	組			
	塩ビ柵 200-150	501~800 90Y	3	組			
	鋳鉄蓋		17	組			
	土工事		1	式			
	(M-3)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-4	衛生器具設備工事						
	洋風大便器A		5	組			
	洋風大便器B		1	組			
	紙巻器		6	組			
	洗面器		4	組			
	化粧鏡 457x1000		5	組			
	自動洗浄小便器		3	組			
	腰掛便器用手すりL型		6	組			
	小便器用手すり		1	組			
	掃除流し		1	組			
	跳ね上げ型手すり		1	組			
	洗面化粧台		1	組			
	おむつ交換台		1	組			
	オストメイトパック		1	組			
	自在 水栓		1	組			
	自在水栓柱		1	組			
	衛生器具取付工事費		1	式			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-5	給湯設備工事						
	耐熱硬質塩化ビニル管	HT20 屋内一般	10	m			
	ガス給湯器	16号	1	組			
	可とう継手	SUS20 L=300	1	本			
	給湯管保温	20A 屋内一般	10	m			
	(M-5)の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-6	ガス設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管(白)	20 地中	39	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	20 屋外	3	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	20 屋内一般	2	m			
	GC	20	3	個			
	可とう継手	SUS20 L=300	1	本			
	ガス栓収納プルボックス	300×300 SUS	1	組			
	土工事		1	式			
	(M-6)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-7	浄化槽設備工事						
	浄化槽	10人槽	1	式			
	硬質塩化ビニル管	VP50 地中	9	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50 屋外	3	m			
	(M-7)の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	I-2(解体)						
	I-2-①:直接工事費(校舎)		1.0	式			
	I-2-②:直接工事費(屋内運動場)		1.0	式			
	I-2-③:直接工事費(その他建物)		1.0	式			
	I-2 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-①:直接工事費(校舎)						
A	建築解体工事(校舎)		1.0	式			
B	電気設備解体工事(校舎)		1.0	式			
C	機械設備解体工事(校舎)		1.0	式			
D	発生材処分(校舎)		1.0	式			
	2-① の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築解体工事(校舎)						
A1	直接仮設工事		1.0	式			
A2	石綿含有建材撤去工事		1.0	式			
A3	内・外装解体工事		1.0	式			
A4	屋根葺材等解体工事		1.0	式			
A5	躯体解体工事		1.0	式			
A6	基礎・土間コンクリート解体工事		1.0	式			
A7	屋外付帯施設解体工事		1.0	式			
A8	土工・外構・雑工事		1.0	式			
A9	昇降機設備撤去工事		1.0	式			
A10	発生材積込(建築)		1.0	式			
A11	発生材運搬(建築)		1.0	式			
	A の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2	石綿含有建材撤去工事	(校舎)					
1	天井 タイコウ吸音板撤去	職員室・普通教室・図書室・理科室 ・視聴覚室・図工室・家庭室天井	977.0	m <sup>2</sup>			
	A2 の計						

## 内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A3	内・外装解体工事	(校舎)					
	1	内部造作材撤去	積込共	2306.0	m <sup>2</sup>			
	2	KO-1:黒板撤去	2,000×900	2.0	箇所			
	3	KO-2:黒板撤去	1,800×900	5.0	箇所			
	4	KO-3:黒板撤去	2,400×900	1.0	箇所			
	5	KO-4:黒板撤去	2,700×900	1.0	箇所			
	6	KO-5:黒板撤去	3,600×1,200	10.0	箇所			
	7	KO-6:黒板撤去	2,700×900	10.0	箇所			
	8	KO-7:黒板撤去	2,700×1,200	2.0	箇所			
	9	KO-8:上下黒板撤去	3,000×1,800	1.0	箇所			
	10	KO-9:引分黒板撤去	4,000×1,200	1.0	箇所			
	11	KO-10:五線記入黒板撤去	5,400×1,200	1.0	箇所			
	12	WB-1:ホワイトボード	1,800×900	1.0	箇所			
	13	WB-2:ホワイトボード	2,200×900	1.0	箇所			
	14	掲示板撤去		130.0	m <sup>3</sup>			
	15	昇降口A 木製下足入解体	2,000×360×1,500	6.0	箇所			
	16	用務員室台所 ステンレス流し台解体	1,800×600×800	1.0	箇所			



内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	17	用務員室台所 木製戸棚解体	1,200×400×600	1.0	箇所			
	18	脱衣 洗面化粧台解体	1,350×500×800	1.0	箇所			
	19	昇降口B 木製下足入解体	1,900×360×1500	2.0	箇所			
	20	普通教室・各室 木製掃除具入解体	600×425×1,825	11.0	箇所			
	21	職員室 木製戸棚解体	7,800×450×785	1.0	箇所			
	22	職員室 木製戸棚解体	6,000×450×785	1.0	箇所			
	23	校長室 洗面化粧台解体	1,200×500×800	1.0	箇所			
	24	校長室 木製戸棚解体	3,800×500×750	1.0	箇所			
	25	校長室 木製戸棚解体	1,800×500×3,000	1.0	箇所			
	26	解体ホール 木製戸棚解体	4,000×600×3,000	1.0	箇所			
	27	玄関 木製下足入解体	3,000×500×1,800	1.0	箇所			
	28	普通教室 木製棚解体	600×420×760	7.0	箇所			
	29	普通教室・各室 木製棚解体	6,000×425×1,070	7.0	箇所			
	30	図書室 木製戸棚解体	1,650×675×800	1.0	箇所			
	31	図書室 木製棚解体	2,900×500×760	1.0	箇所			
	30	図書室 木製棚解体	7,860×500×760	1.0	箇所			
	31	理科室 実験台解体	2,400×900×850	1.0	箇所			

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	32	理科室 実験台解体	1,800×900×700	8.0	箇所			
	33	理科室 木製戸棚解体	6,060×425×800	1.0	箇所			
	34	理科室 木製戸棚解体	3,950×500×785	1.0	箇所			
	35	理科室 人研流し解体	2,020×500×785	2.0	箇所			
	36	理科準備室 木製戸棚解体	5,350×500×2,955	2.0	箇所			
	37	理科準備室 木製戸棚解体	2,020×500×785	1.0	箇所			
	38	理科準備室 ステンレス流し台解体	1,850×500×750	1.0	箇所			
	39	理科準備室 実験台解体	2,000×900×700	1.0	箇所			
	40	視聴覚室 木製棚解体	2,300×425×1,070	1.0	箇所			
	41	視聴覚室 木製棚解体	2,700×425×1,070	1.0	箇所			
	42	図工準備室 木製戸棚解体	3,950×550×2,955	1.0	箇所			
	43	図工準備室 木製戸棚解体	1,850×550×750	1.0	箇所			
	41	図工準備室 木製カウンター解体	3,600×250×60	1.0	箇所			
	42	図工室 人研流し解体	4,300×500×785	1.0	箇所			
	43	図工室 木製棚解体	6,000×425×800	1.0	箇所			
	44	家庭室 木製戸棚解体	4,075×520×785	1.0	箇所			
	45	家庭室 ステンレス流し台解体	1,900×520×750	1.0	箇所			

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	46	家庭室 調理台解体	2,000×900×800	1.0	箇所			
	47	家庭室 調理台解体	1,800×900×750	6.0	箇所			
	48	家庭準備室 木製戸棚解体	2,100×500×885	1.0	箇所			
	49	廊下手洗 人研流し解体	2,520×480×750	1.0	箇所			
	50	廊下手洗 人研流し解体	3,820×480×750	5.0	箇所			
	51	廊下手洗 人研流し解体	3,600×480×750	2.0	箇所			
	52	廊下 御影石カウンター解体	3,600×650×30	1.0	箇所			
	53	廊下 木製棚解体	1,850×450×800	1.0	箇所			
		A3 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A4	屋根葺材等解体工事	(校舎)					
1	アスファルト防水撤去	積込共	1189.0	m <sup>2</sup>			
	A4 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A5	躯体解体工事	(校舎)					
1	RC造CB造建物躯体解体	積込共	1,417.0	m <sup>3</sup>			
	A5 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A6	基礎・土間コンクリート解体工事	(校舎)					
1	RC造建物基礎解体		336.0	m <sup>3</sup>			
2	土間コンクリート解体		54.7	m <sup>3</sup>			
	A6 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A7	屋外付帯施設解体工事						
1	外構土間コンクリート撤去	側溝・手洗・足洗い場共	1.0	式			
2	アスファルト舗装撤去		1.0	式			
3	コンクリートカッター入れ		52.4	m			
4	CBゴミ置き場撤去		1.0	式			
5	コンクリート水槽撤去		1.0	式			
6	コンクリート方位計撤去		1.0	式			
7	タイヤ撤去		34.0	本			
8	スチールバックネット撤去		1.0	式			
9	コンクリート柱撤去	バックネット用	2.0	本			
10	コンクリート柱撤去	グラウンド照明用	2.0	本			
11	鉄骨アングル撤去	グラウンド照明用	1.0	式			
12	アルミ掲揚台撤去		1.0	式			
13	グラウンド転圧ローラー撤去		1.0	式			
14	支障木伐採 B	幹周:20cm以上30cm未満	4.0	本			
15	支障木伐採 C	幹周:30cm以上60cm未満	10.0	本			
16	支障木伐採 D	幹周:60cm以上90cm未満	13.0	本			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	支障木伐採 E	幹周:90cm以上120cm未満	4.0	本			
18	支障木伐採 F	幹周:120cm以上	1.0	本			
16	支障木伐根 B	幹周:20cm以上30cm未満	4.0	本			
17	支障木伐根 C	幹周:30cm以上60cm未満	3.0	本			
18	支障木伐根 D	幹周:60cm以上90cm未満	2.0	本			
19	支障木伐根 E	幹周:90cm以上120cm未満	4.0	本			
20	支障木伐根 F	幹周:120cm以上	1.0	本			
21	キュービクル基礎撤去		1.0	式			
	A7 の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A8	土工・外構・雑工事	(校舎)					
1	埋戻し	機械	344.0	m <sup>3</sup>			
2	土俵 すきとり	機械	17.4	m <sup>3</sup>			
3	仮置土運搬		327.0	m <sup>3</sup>			
4	整地		9,987.0	m <sup>2</sup>			
	A8 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A9	昇降機設備撤去工事	(校舎)					
1	ダムウェーター撤去	1F～3F	1.0	式			
2	階段昇降機撤去	1F～3F	1.0	式			
	A9 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A10	発生材積込(建築)	(校舎)					
1	ボード類	アスベスト含有材 人力	8.9	m <sup>3</sup>			
2	鉄類C	鋼板 等 機械	4.1	m <sup>3</sup>			
3	アルミ類	機械	42.7	m <sup>3</sup>			
4	ガラス類	機械	3.0	m <sup>3</sup>			
5	雑材:木類		43.8	m <sup>3</sup>			
	カーテン		435.0	m <sup>2</sup>			
	暗幕		108.0	m <sup>2</sup>			
	タタミ		8.0	帖			
	カーペット		3.2	m <sup>2</sup>			
	木製看板	600×600×1,900	4.0	台			
	傘立て	1,400×300×500	4.0	台			
	木製戸棚	1,900×500×1,600	1.0	台			
	傘立て	1,100×300×500	1.0	台			
	木製棚	1,800×450×1,800	1.0	台			
	木製戸棚	900×400×1,300	1.0	台			
	木製衝立	1,600×400×1,100	1.0	台			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製棚	1,500×450×2,300	1.0	台			
	木製書棚	2,700×250×1,800	3.0	台			
	木製書棚	900×300×1,800	2.0	台			
	木製書棚	1,800×300×1,800	1.0	台			
	木製書棚	1,800×300×1,150	2.0	台			
	木製書棚	650×400×1,050	8.0	台			
	マガシンラック	1,200×600×1,500	1.0	台			
	木製カウンター	1,850×600×850	2.0	台			
	木製書棚	900×300×1,800	1.0	台			
	木製引出	900×450×1,150	1.0	台			
	木製戸棚	900×600×900	1.0	台			
	木製戸棚	850×450×1,550	1.0	台			
	木製スリッパ入れ	1,700×300×1,500	1.0	台			
	木製棚	1,800×300×1,000	2.0	台			
	木製棚	1,800×450×900	2.0	台			
	木製棚	1,800×400×1,800	1.0	台			
	木製棚	1,800×450×900	1.0	台			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製棚	1,800×450×1,000	1.0	台			
	木製棚	2,000×500×1,000	1.0	台			
	木製戸棚	900×400×1,500	1.0	台			
	木製戸棚	900×600×1,400	1.0	台			
	木製棚	700×300×1,800	2.0	台			
	木製テーブル	1,500×900×800	7.0	台			
6	雑材:鉄類		36.3	m <sup>3</sup>			
	ワゴン	1,100×450×550	2.0	台			
	下駄箱	900×400×900	1.0	台			
	スチール戸棚	1,800×400×900	1.0	台			
	スチール戸棚	1,200×400×900	1.0	台			
	スチール戸棚	900×600×1,600	1.0	台			
	スチール戸棚	1,200×400×900	1.0	台			
	スチールベット	2,100×900×800	1.0	台			
	スチール衝立	1,250×300×1,500	1.0	台			
	スチールラック	900×450×1,800	1.0	台			
	スチールラック	1,200×450×1,800	1.0	台			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スチール戸棚	1,800×400×1,100	1.0	台			
	スチール戸棚	1,800×400×900	1.0	台			
	スチール棚	900×400×1,000	1.0	台			
	スチール引出	450×600×1,400	1.0	台			
	スチール戸棚	1,700×500×900	2.0	台			
	スチール戸棚	1,700×500×950	2.0	台			
	スチールロッカー	450×500×1,800	1.0	台			
	スチール棚	1,750×400×900	1.0	台			
	スチール棚	1,500×400×1,000	1.0	台			
	スリッパ立て	1,000×300×800	1.0	台			
	スチール棚	1,800×400×900	1.0	台			
	スチール棚	1,800×550×900	1.0	台			
	スチール引出	450×600×1,400	2.0	台			
	スチール書庫	2,350×1,900×2,300	1.0	台			
	スチール戸棚	1,800×400×900	2.0	台			
	スチール戸棚	1,200×400×900	1.0	台			
	スチール戸棚	1,800×400×900	2.0	台			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スチール戸棚	1,800×400×900	8.0	台			
	スチール戸棚	1,800×400×900	2.0	台			
7	雑材:混載		12.6	m <sup>3</sup>			
	業務用冷蔵庫	900×700×1,400	1.0	台			
	配膳台	1500×800×800	1.0	台			
	ソファ	1,700×700×700	1.0	台			
	アルミ衝立	1,800×300×1,800	1.0	台			
	スチールデスク	1,300×800×700	1.0	台			
	金庫	1,050×650×1,800	1.0	台			
	移動式黒板	1,800×600×1,800	3.0	台			
	ステンレス台車	1,000×750×800	2.0	台			
8	タイヤ	機械	4.3	m <sup>3</sup>			
	A9 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A11	発生材運搬(建築)	(校舎)					
1	コンクリート・CB類		1624.0	m <sup>3</sup>			
2	タイル・モルタル類		250.0	m <sup>3</sup>			
3	アスファルト類	防水材・舗装材	44.0	m <sup>3</sup>			
4	木材類		147.0	m <sup>3</sup>			
5	ボード類	アスベスト含有材	2.0	回			
6	ボード類	石膏ボード	7.5	m <sup>3</sup>			
7	建材類	黒板・造り付木製家具等	142.0	m <sup>3</sup>			
8	プラスチック類		2.1	m <sup>3</sup>			
9	鉄類B	タラップ 等	0.07	m <sup>3</sup>			
10	鉄類C	スチールドア 等	4.1	m <sup>3</sup>			
11	アルミ類		42.7	m <sup>3</sup>			
12	ステンレス類	屋上 手摺 SUS304	0.2	m <sup>3</sup>			
13	ガラス類		3.0	m <sup>3</sup>			
14	伐採木:枝葉幹		26.2	m <sup>3</sup>			
15	伐採木:根株		7.9	m <sup>3</sup>			
16	雑材:木類	タタミ	8.0	帖			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	雑材:木類	カーテン・カーペット・備品	43.2	m <sup>3</sup>			
18	雑材:鉄類		36.3	m <sup>3</sup>			
19	混載		51.3	m <sup>3</sup>			
20	タイヤ		4.3	m <sup>3</sup>			
	A10 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備解体工事(校舎)						
B1	キュービクル式高圧受電設備撤去工事		1.0	式			
B2	電気設備工事 発生材運搬		1.0	式			
	B の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B1	キュービクル式高圧受電設備撤去工事						
1	微量PCB保管場所移動作業費	トランス×2基、コンデンサー×2基 取外し及び専用容器による運搬作業	1.0	式			
2	キュービクル撤去	基礎共・積込共	1.0	式			
	B1 の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備解体工事(校舎)						
C1	機械設備解体工事		1.0	式			
C2	機械設備工事 発生材運搬		1.0	式			
	C の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C1	機械設備解体工事						
1	空調機撤去	室外機・室内機 3セット	1.0	式			
2	高架水槽撤去	FRP 5ton	1.0	式			
3	体育館用給水管接続		1.0	式			
	C1 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C2	機械設備工事 発生材運搬						
1	機械器具	積込共	4.6	m <sup>3</sup>			
2	配管材	積込共 鋼管	1.4	m <sup>3</sup>			
3	配管材	積込共 塩ビ管・排水桝	4.6	m <sup>3</sup>			
4	高架水槽	FRP 5ton	7.0	m <sup>3</sup>			
5	空調機	室外機・室内機	1.5	m <sup>3</sup>			
	C2 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	発生材処分(校舎)						
D1	発生材処分(建築)		1.0	式			
D2	発生材処分(電気)		1.0	式			
D3	発生材処分(機械)		1.0	式			
	D の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D1	発生材処分(建築)						
1	コンクリート・CB類	無筋	1624.0	m <sup>3</sup>			
2	タイル・モルタル類		250.0	m <sup>3</sup>			
3	塗膜防水材		23.8	m <sup>3</sup>			
4	アスファルト類		20.2	m <sup>3</sup>			
5	木材類		147.0	m <sup>3</sup>			
6	ボード類	アスベスト含有材	8.9	m <sup>3</sup>			
7	ボード類	石膏ボード	7.5	m <sup>3</sup>			
8	建材類	黒板・造り付木製家具等	142.0	m <sup>3</sup>			
9	プラスチック類		2.1	m <sup>3</sup>			
10	鉄類B	手摺 等	0.02	t			
11	鉄類C	鉄筋 等	201.0	t			
12	アルミ類		8953.0	kg			
13	ステンレス類	屋上 手摺 SUS304	232.0	kg			
14	ガラス類		3.0	m <sup>3</sup>			
15	伐採木:枝葉幹		26.2	m <sup>3</sup>			
16	伐採木:根株		7.9	m <sup>3</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	雑材:木類	タタミ	8.0	帖			
18	雑材:木類	カーテン・備品	43.2	m <sup>3</sup>			
19	雑材:混載類		51.3	m <sup>3</sup>			
20	タイヤ		34.0	本			
	D1 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D2	発生材処分(電気)						
1	電気器具	積込共	10.4	m <sup>3</sup>			
2	配管材	積込共	0.9	m <sup>3</sup>			
3	配線	積込共 銅線	669.0	kg			
4	廃蛍光灯	積込共 屋内運動場、 その他建物共	59.0	kg			
	D2 の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-②直接工事費(屋内運動場)						
A	建築解体工事(屋内運動場)		1.0	式			
B	電気設備解体工事(屋内運動場)		1.0	式			
C	機械設備解体工事(屋内運動場)		1.0	式			
D	発生材処分(屋内運動場)		1.0	式			
	2-② の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築解体工事(屋内運動場)						
A1	直接仮設工事		1.0	式			
A2	石綿含有建材撤去工事		1.0	式			
A3	内・外装解体工事		1.0	式			
A4	屋根葺材等解体工事		1.0	式			
A5	躯体解体工事		1.0	式			
A6	基礎・土間コンクリート解体工事		1.0	式			
A7	屋外付帯施設解体工事		1.0	式			
A8	土工・外構工事		1.0	式			
A9	発生材積込(建築)		1.0	式			
A10	発生材運搬(建築)		1.0	式			
	A の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2	石綿含有建材撤去工事	(屋内運動場)					
1	天井 ナショナル ロッキー(ア)9撤去	玄関天井	27.0	m <sup>2</sup>			
	A2 の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A3	内・外装解体工事	(屋内運動場)					
1	内部造作材撤去	積込共	927.0	m <sup>2</sup>			
2	玄関 木製下足入解体	4,450×350×1,550	1.0	箇所			
3	放送室 木製机解体	1,800×400×700	1.0	箇所			
4	男子更衣室 木製棚解体	3,650×450×1,800	1.0	箇所			
5	女子更衣室 木製棚解体	2,850×450×1,100	1.0	箇所			
6	倉庫A・B 木製棚解体	5,830×450×2,000	2.0	箇所			
7	肋木解体	4,500×100×2,400	1.0	箇所			
8	吊上式バスケットゴール解体	6,000×3,000×1,200	2.0	箇所			
9	バスケットゴール解体	1,200×1,000×800	4.0	箇所			
10	椅子格納庫解体	1,120×3,500×650	8.0	箇所			
11	吊縄金具解体	7,800×350×100	1.0	箇所			
12	吊縄取外し		1.0	式			
	A3 の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A5	躯体解体工事	(屋内運動場)					
1	RC造CB造建物躯体解体	積込共	517.0	m <sup>3</sup>			
	A5 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A6	基礎・土間コンクリート解体工事	(屋内運動場)					
1	RC造建物基礎解体		484.0	m <sup>3</sup>			
2	土間コンクリート解体		115.0	m <sup>3</sup>			
	A6 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A7	屋外付帯施設解体工事						
1	外構土間コンクリート撤去		1.0	式			
2	花壇撤去		1.0	式			
3	アスファルト舗装撤去		1.0	式			
4	コンクリートカッター入れ		60.4	m			
5	支障木伐採 B	幹周:20cm以上30cm未満	20.0	本			
6	支障木伐採 C	幹周:30cm以上60cm未満	23.0	本			
7	支障木伐採 D	幹周:60cm以上90cm未満	22.0	本			
8	支障木伐採 E	幹周:90cm以上120cm未満	10.0	本			
9	支障木伐採 F	幹周:120cm以上	3.0	本			
10	支障木伐根 B	幹周:20cm以上30cm未満	20.0	本			
11	支障木伐根 C	幹周:30cm以上60cm未満	23.0	本			
12	支障木伐根 D	幹周:60cm以上90cm未満	22.0	本			
13	支障木伐根 E	幹周:90cm以上120cm未満	10.0	本			
14	支障木伐根 F	幹周:120cm以上	3.0	本			
15	コンクリート柱撤去	電気引込用	1.0	本			
	A7 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A8	土工・外構工事	(屋内運動場)					
1	埋戻し	機械	519.0	m <sup>3</sup>			
2	仮置土運搬		519.0	m <sup>3</sup>			
3	整地		4,364.0	m <sup>2</sup>			
	A8 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A9	発生材積込(建築)	(屋内運動場)					
1	ボード類	アスベスト含有材 人力	0.2	m <sup>3</sup>			
2	アルミ類	機械	46.3	m <sup>3</sup>			
3	ガラス類	機械	2.1	m <sup>3</sup>			
4	雑材:木類		1.9	m <sup>3</sup>			
	カーテン		104.0	m <sup>2</sup>			
	暗幕		325.0	m <sup>2</sup>			
5	雑材:鉄類		1.8	m <sup>3</sup>			
	スチール下駄箱	2700×250×1000	1.0	台			
	スチール下駄箱	800×250×900	1.0	台			
	スチールロッカー	450×500×1800	1.0	台			
	A9 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A10	発生材運搬(建築)	(屋内運動場)					
1	コンクリート・CB類		1071.0	m <sup>3</sup>			
2	タイル・モルタル類		112.0	m <sup>3</sup>			
3	アスファルト類	防水材・屋根材・舗装材	93.2	m <sup>3</sup>			
4	木材類		81.4	m <sup>3</sup>			
5	ボード類	アスベスト含有材	1.0	回			
6	ボード類	石膏ボード	1.7	m <sup>3</sup>			
7	建材類	造り付木製家具等	17.8	m <sup>3</sup>			
8	プラスチック類		1.0	m <sup>3</sup>			
9	鉄類A	重量鉄骨	27.0	m <sup>3</sup>			
10	鉄類B	手摺 等	1.0	m <sup>3</sup>			
11	鉄類C	軽量鉄骨天井下地 等	5.1	m <sup>3</sup>			
12	アルミ類		46.3	m <sup>3</sup>			
13	ガラス類		2.1	m <sup>3</sup>			
14	伐採木:枝葉幹		50.7	m <sup>3</sup>			
15	伐採木:根株		34.9	m <sup>3</sup>			
16	雑材:木類	カーテン・肋木・バスケットゴール等	3.4	m <sup>3</sup>			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	雑材:鉄類	バスケットゴール・備品:鉄製家具等	13.1	m <sup>3</sup>			
18	混載		15.1	m <sup>3</sup>			
	A10 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備解体工事(屋内運動場)						
B1	電気設備工事 発生材運搬		1.0	式			
	B の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B1	電気設備工事 発生材運搬						
1	電気器具	積込共	4.2	m <sup>3</sup>			
2	配管材	積込共	0.4	m <sup>3</sup>			
3	廃蛍光灯	積込共	1.0	式			
	B1 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備解体工事(屋内運動場)						
C1	機械設備解体工事		1.0	式			
C2	機械設備工事 発生材運搬		1.0	式			
	C の計						





内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	発生材処分(屋内運動場)						
D1	発生材処分(建築)		1.0	式			
D2	発生材処分(電気)		1.0	式			
D3	発生材処分(機械)		1.0	式			
	D の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D1	発生材処分(建築)						
1	コンクリート・CB類	無筋	1071.0	m <sup>3</sup>			
2	タイル・モルタル類		112.0	m <sup>3</sup>			
3	ポリウレタン樹脂防水	防水材	9.3	m <sup>3</sup>			
4	アスファルト類	屋根材・舗装材	83.9	m <sup>3</sup>			
5	木材類		81.4	m <sup>3</sup>			
6	ボード類	アスベスト含有材	0.2	m <sup>3</sup>			
7	ボード類	石膏ボード	1.7	m <sup>3</sup>			
8	建材類	造り付木製家具等	17.8	m <sup>3</sup>			
9	プラスチック類		1.0	m <sup>3</sup>			
10	鉄類A	重量鉄骨	30.0	t			
11	鉄類B	手摺 等	1.3	t			
12	鉄類C	鉄筋・折板・軽量鉄骨天井下地 等	115.0	t			
13	アルミ類		4532.0	kg			
14	ガラス類		2.1	m <sup>3</sup>			
15	伐採木:枝葉幹		50.7	m <sup>3</sup>			
16	伐採木:根株		34.9	m <sup>3</sup>			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	雑材:木類	カーテン・バスケットゴール・備品:木製家具等	3.4	m <sup>3</sup>			
18	雑材:鉄類	バスケットゴール等	11.3	m <sup>3</sup>			
19	雑材:混載類		15.1	m <sup>3</sup>			
	D1 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D2	発生材処分(電気)						
1	電気器具	積込共	4.2	m <sup>3</sup>			
2	配管材	積込共	0.4	m <sup>3</sup>			
3	配線	積込共 銅線	269.0	kg			
4	廃蛍光灯	積込共 その他建物共	1.0	式			
	D2 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D3	発生材処分(機械)						
1	機械器具	積込共	1.9	m <sup>3</sup>			
2	配管材	積込共 鋼管	0.6	m <sup>3</sup>			
3	配管材	積込共 塩ビ管・排水桝	1.9	m <sup>3</sup>			
4	浄化槽	FRP 5ton 2基、2ton 2基(屋外便所共)	11.3	m <sup>3</sup>			
5	浄化槽	コンクリート類(屋外便所共)	6.5	m <sup>3</sup>			
	D3 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-③:直接工事費(その他)						
A	直接工事費(その他建物)		1.0	式			
	2-③ の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A:直接工事費(その他建物)						
A	建築解体工事(その他建物)		1.0	式			
B	電気設備解体工事(その他建物)		1.0	式			
D	発生材処分(その他建物)		1.0	式			
	A の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A1	直接仮設工事	(その他建物)					
1	外部足場	くさび緊結式足場 (手すり先行型W=600)	1.0	式			
2	垂直養生	外部養生(防音シート張り)	1.0	式			
	A1 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2	石綿含有建材撤去工事	(その他建物)					
1	土俵:屋根カラーベスト撤去		82.7	m <sup>2</sup>			
2	渡り廊下 手摺:石綿セメント複合板撤去		8.3	m <sup>2</sup>			
	A2 の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A3	内・外装解体工事	(その他建物)					
1	渡り廊下 内部造作材撤去	積込共	23.1	m <sup>2</sup>			
2	倉庫 内部造作材撤去	積込共	14.6	m <sup>2</sup>			
	A3 の計						





内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A6	土工・外構工事	(その他建物)					
1	埋戻し	機械	2.5	m <sup>3</sup>			
2	仮置土運搬		2.5	m <sup>3</sup>			
	A6 の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A8	発生材運搬(建築)	(その他建物)					
1	コンクリート・CB類	土俵ヤグラ、渡り廊下、うさぎ小屋	5.5	m <sup>3</sup>			
2	コンクリート・CB類	倉庫、木造物置	2.6	m <sup>3</sup>			
3	タイル・モルタル類		0.8	m <sup>3</sup>			
4	木材類	土俵ヤグラ、うさぎ小屋	6.7	m <sup>3</sup>			
5	木材類	木造物置	0.8	m <sup>3</sup>			
6	鉄類A	重量鉄骨	0.4	m <sup>3</sup>			
7	鉄類B	手摺 等	0.06	m <sup>3</sup>			
8	鉄類C	折版 等	4.6	m <sup>3</sup>			
9	アルミ類		0.2	m <sup>3</sup>			
10	ガラス類		0.01	m <sup>3</sup>			
11	混載		13.7	m <sup>3</sup>			
	A8 の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備解体工事(その他建物)						
B1	電気設備工事 発生材運搬		1.0	式			
	B の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B1	電気設備工事 発生材運搬						
1	電気器具	積込共	0.1	m <sup>3</sup>			
2	配管材	積込共	0.01	m <sup>3</sup>			
	B1 の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	発生材処分(その他建物)						
D1	発生材処分(建築)		1.0	式			
D2	発生材処分(電気)		1.0	式			
	D の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D1	発生材処分(建築)						
1	コンクリート・CB・タイル・モルタル類	土俵ヤグラ、渡り廊下、うさぎ小屋	5.5	m <sup>3</sup>			
2	コンクリート・CB・タイル・モルタル類	倉庫、木造物置	2.6	m <sup>3</sup>			
3	タイル・モルタル類		0.8	m <sup>3</sup>			
4	木材類	土俵ヤグラ、うさぎ小屋	6.7	m <sup>3</sup>			
5	木材類	木造物置	0.8	m <sup>3</sup>			
6	ボード類	アスベスト含有材	1.2	m <sup>3</sup>			
7	鉄類A	重量鉄骨	0.6	t			
8	鉄類B	手摺 等	0.1	t			
9	鉄類C	土俵ヤグラ、渡り廊下、うさぎ小屋 鉄筋・折板 等	1.0	t			
10	鉄類C	倉庫、木造物置 鉄筋	0.3	t			
11	アルミ類		44.3	kg			
12	ガラス類		0.01	m <sup>3</sup>			
13	混載		1.9	m <sup>3</sup>			
	D1 の計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	Ⅱ:共通仮設費						
	I-1(新築):共通仮設費		1.0	式			
	積上げによる共通仮設費						
1	交通誘導警備員		1	式			
2	仮囲い		90.0	m			
3	室内濃度測定		1	式			
4	ラフテレーンクレーン		1	式			
	積み上げ計						
	I-1 計						
	I-2(解体):共通仮設費	改修建築工事率計上分	1.0	式			
	積上げによる共通仮設費						
1	ラフテレーンクレーン費 25t	(校舎解体時)	1.0	式			
2	高所作業車 16m	支障木伐採用(土 手側) (校舎解体時)	1.0	式			
3	交通誘導警備員	(校舎解体時)	1.0	式			
4	A型バリケード	20台、160日 (校舎解体時)	1.0	式			
5	絶縁油中のPCB含有試験費	4検体 (校舎解体時)	1.0	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	ラフテレーンクレーン費 25t	鉄骨解体用 (屋内運動場解体時)	1.0	式			
7	交通誘導警備員B	(屋内運動場解体時)	1.0	式			
8	A型バリケード	20台、160日 (屋内運動場解体時)	1.0	式			
	積み上げ計						
	I-2 計						
	IIの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	Ⅲ:現場管理費						
	I-1(新築):現場管理費		1.0	式			
	I-2(解体):現場管理費		1.0	式			
	Ⅲの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	IV:一般管理費						
	I-1(建築):一般管理費	新築・解体共通	1.0	式			
	IVの計						