

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
III	現場管理費		1	式			
	工事原価						
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10%	1	式			
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
D	発生材処分		1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	躯体改修工事	鉄筋・型枠・コンクリート	1	式			
3	内装改修工事		1	式			
4	塗装改修工事		1	式			
5	建具改修工事		1	式			
6	ユニット他工事		1	式			
7	発生材積込み・運搬		1	式			
	A 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	内部足場	脚立足場 H=1.8m	1	式			
	外部足場	脚立足場 H=1.8m	1	式			
	仮設間仕切り	目張り共	1	式			
	墨出し	躯体・仕上げ共	1	式			
	床養生	内部・外部共	1	式			
	ガラス・サッシ養生		1	式			
	仕上養生		1	式			
	竣工時清掃		1	式			
	A-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	躯体(土間)改修工事						
	【撤去】						
	既設グレーチング取外し・切断	再取付共	1	式			
	カッター入れ		1	式			
	既設アスファルト舗装撤去		1	式			
	既設排水側溝撤去	240×240×900	1	式			
	機械運搬費		1	式			
	【改修】						
	割石地業	土間下 t=100	0.1	m ³			
	碎石敷き	再生材	0.8	m ³			
	差筋アンカー 穿孔共	D10 ヨコ 材工	28.0	本			
	異形棒鋼(SD295)	D10 ブロック積部分共	0.04	t			
	鉄筋加工組立		0.04	t			
	鉄筋運搬費		1	式			
	鉄屑		0.001	t			
	普通合板型枠	運搬共	1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土間コンクリート	21 S15	0.6	m ³			
	同 構造体強度補正		1	式			
	同 小型車割増		0.6	m ³			
	同 少量割増		1	回			
	ポンプ圧送		1	回			
	コンクリート打設手間		1	式			
	化粧ブロック積		1	式			
	沓摺モルタル詰め	SW-1	1	式			
	A-2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3	内装改修工事						
	【撤去】						
	(床)						
	カッター入れ		9.7	m			
	フローリングブロック撤去	460×460	6.2	m ²			
	磁器質タイル撤去	300×300	5.2	m ²			
	框(人研ぎ)撤去	W100×H120	2.4	m			
	(壁)						
	ホール 袖壁撤去	棚・収納共撤去 積込み共	1	式			
	ホール カーテンレール・受材撤去		1	式			
	(天井)						
	ロックウール化粧吸音板撤去	捨張り(石こうボード)、塩ビ廻縁 共	17.9	m ²			
	軽量鉄骨下地撤去		12.6	m ²			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【改修】						
	(床)						
	複層ビニル床シート	材工 (防汚・抗菌・抗ウイルス・防滑)	11.5	m ²			
	床モルタル塗り	張物下地 厚0～50	11.5	m ²			
	床モルタル塗り	配管スペース 厚40	3.3	m ²			
	ビニル巾木	材工 H=75 一部ワイド巾木	1	式			
	ステンレス巾木	材工 H=60	1	式			
	(壁)						
	メラミン不燃化粧板張り	材工 t=3.0 (抗菌・抗ウイルス・消臭)	21.6	m ²			
	ケイカル板張り	材工 t=8.0	3.9	m ²			
	ケイカル板張り	材工 t=5.0	5.5	m ²			
	強化石膏ボード二重張り (両面t=12.5+12.5)	材工 軽量鉄骨下地 W=100共	24.5	m ²			
	四周(耐火シール)処理	材工	16.0	m			
	強化石膏ボード張り	材工 t=12.5(GL工法)	6.1	m ²			
	強化石膏ボード継目処理	継目処理工法(テーパーエッジ)	22.6	m ²			
	構造用合板張り	材工 t=18	5.5	m ²			
	構造用合板張り	材工 t=12	3.9	m ²			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁モルタル塗り	EP-G塗替え部分	10.3	m ²			
	軽量鉄骨下地	材工 W=100	5.4	m ²			
	軽量鉄骨下地	材工 W=65	3.9	m ²			
	グラスウール敷込み	材工 厚100 24kg/m ³	24.5	m ²			
	天板 ケイカル板張り	材工 t=6.0 下地構造用合板t=12共	2.6	m ²			
	天板 人工大理石貼り	材工 t=15 下地構造用合板t=18	3.8	m			
	アングル取付	材工 配管スペース	1	式			
	(天井)						
	ロックウール化粧吸音板張り	材工 t=12.0(不燃)	14.2	m ²			
	化粧石こうボード張り	材工 t=9.5(不燃)	6.8	m ²			
	石こうボード張り	材工 t=9.5	14.2	m ²			
	軽量鉄骨下地	材工 19型	12.8	m ²			
	グラスウール敷込み	材工 厚100 24kg/m ³	6.8	m ²			
	塩ビ廻縁	材工	21.2	m			
	A-3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-4	塗装改修工事						
	【撤去】						
	EP-G塗 撤去	下地調整RB共	17.0	m ²			
	【改修】						
	EP-G塗 塗替え	A種 32.8m ²	1	式			
	SOP塗り	素地ごしらえ・錆止め塗料塗り共	1	式			
	A-4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-5	建具改修工事						
	SW-1 鋼製軽量上吊り引き戸(手動)	戸袋なし 片引き 扉 スチール t=0.6 焼付塗装 枠 スチール t=1.6 焼付塗装 沓摺 ステンレス 窓・山型ガラリ 仕上塗装 引(押)棒(抗菌)、標準金具 キックプレート ステンレス 制動装置・エンドストッパー	1	ヶ所			
	同 工事費		1	式			
	同 搬入費		1	式			
	同 法定福利費等		1	式			
	同 網入り型板ガラス 6.8mm	材工	1	式			
	同 シーリング		1	式			
	AW-1 アルミ複合板張り		1.0	枚			
	同 シーリング		5.9	m			
	同 取付工事費		1	式			
	同 既設ガラス撤去処分費		1	式			
	A-5 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-6	ユニット他工事						
	多機能トイレサイン	材工 240×900 アルミ複合版5mm+同捨板5mm インクジェットプリント 長期用光沢塩ビシート(巻込み) UVカットラミネート(ツヤなし)	1	式			
	手すりダブルビーム取付	材工 基礎共	1	式			
	アスファルト舗装	A-5-15 再生材 10㎡程度	1	式			
	A-6 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-7	発生材積込み・運搬						
	発生材 積込み	アスファルトがら 木材 タイル類	1	式			
		廃ブラ(EP-G) ロックウール化粧吸音板					
		石こうボード					
		軽量鉄骨下地 コンクリートがら					
	発生材 運搬	同上	1	式			
	A-7 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	トイレ呼び出し設備		1	式			
3	火災報知設備		1	式			
	B 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1	電灯設備						
	照明器具	ダウンライト	2	台			
	自動点滅器	センサー	1	台			
	600Vビニル絶縁ケーブル	EM-EEF2.0mm-3c	8	m			
	〃	EM-EEF1.6mm-3c	27	m			
	合成樹脂電線管	VE22mm	8	m			
	合成樹脂電線管	VE16mm	27	m			
	コンセント	2P15A ET付	4	個			
	位置ボックス	1個用	5	個			
	ジョイントボックス	1個用	1	個			
	スイッチ	片切	1	個			
	分電盤接続	既設改修	1	式			
	既設照明器具移設		1	式			
	B-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	トイレ呼び出し設備						
	表示器	1窓用	1	台			
	廊下灯	BZ付	1	個			
	呼出し釦	引紐付き	1	個			
	600Vビニル絶縁ケーブル	EM-EEF1.6mm-3c	32	m			
	〃	EM-EEF1.6mm-4c	23	m			
	〃	EM-EEF1.6mm-6c	3	m			
	合成樹脂電線管	VE28mm	3	m			
	〃	VE22mm	27	m			
	〃	VE16mm	32	m			
	位置ボックス	1個用	2	個			
	ジョイントボックス	1個用	1	個			
	B-2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-3	火災報知設備						
	スポット型感知器	定温式1種 防水	1.0	個			
	EM-AEケーブル	1.2mm-4C 管内	1.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-4C 天井	3.0	m			
	電線管	ねじ無し 露出(塗装あり) 19mm	1.0	m			
	ボックス類	丸型露出 2方出 19	1.0	個			
	貫通処理		1.0	ヶ所			
	取外し再取付		1	式			
	B-3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	給水設備		1	式			
2	排水設備		1	式			
3	衛生器具設備		1	式			
4	換気設備		1	式			
	C 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1	給水設備						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-VD 25A	2.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-VB 25A	2.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-VB 20A	5.8	m			
	保温		1	式			
	配管切断接続	水栓柱再取付共	1	式			
	貫通処理		1	式			
	C-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-2	排水設備						
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	D-VA 40A	1.0	m			
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	D-VA 50A	5.5	m			
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	D-VA 75A	1.0	m			
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	D-VA 100A	3.6	m			
	床上掃除口	COA100(SU)	1	ヶ所			
	床上掃除口	COA50(SU)	1	ヶ所			
	床排水トラップ	T5A50	1	ヶ所			
	硬質塩化ビニル管	VP 50A	1.5	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A	10.2	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 150A	1.0	m			
	配管切断接続	150A	2	ヶ所			
	掘削・埋戻し		1	式			
	貫通処理		1	式			
	排水管遮音シート張り	材工(40A 50A 75A 100A)	1	式			
	塩ビ小口径柵	SD45Y(100×75-150)	1	ヶ所			
	塩ビ小口径柵	SD90Y(150×100-200)	1	ヶ所			

	C-2計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-3	衛生器具設備						
	洋風大便器(タンク式)	密結タンク、ウォシュレット、塩ビ排水管共	1	組			
	手すり(L型)	固定金具 アンカーボルト共	1	組			
	手すり(跳ね上げ・ロック付き)	固定金具 アンカーボルト共	1	組			
	背もたれ	固定金具 アンカーボルト共	1	組			
	棚付き二連紙巻器		1	組			
	埋込手洗い器	自動水栓 発電タイプ	1	組			
	ベビーチェア	固定金具 樹脂プラグ アンカーボルトM6×85共	1	組			
	収納式多目的シート	固定金具 アンカーボルトM10共	1	組			
	壁掛手洗器	自動水栓 発電タイプ	1	組			
	化粧鏡	360×1100	1	組			
	オストメイト	側板×2共	1	組			
	シングルフック		1	組			
	手すり(I型)	固定金具 アンカーボルト共	1	組			
	フィッティングボード		1	組			
	衛生器具取付け費		1	式			
	C-3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-4	換気設備						
	パイプファン φ100	高密閉電気式シャッタータイプ	1	ヶ所			
	深型フード	ステンレス製	1	ヶ所			
	スパイラルダクト		1.1	m			
	C-4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	発生材処分						
	発生材処分	アスファルトがら 木材 タイル類 ロックウール化粧吸音板 軽量鉄骨下地 廃プラ(EP-G) コンクリート類 石こうボード	1	式			
	D 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	共通仮設費		1	式			
	積上げによる共通仮設費						
	A型バリケード		1	式			
	Ⅱ 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	Ⅲ 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	一般管理費						
	一般管理費		1	式			
	IV 計						