

# 地質調査数量内訳書

| ボーリングNo<br>調査内容          | 規格                   | No.1  | No.2  | No.3 | No.4 | 合 計   |
|--------------------------|----------------------|-------|-------|------|------|-------|
| ボーリング工 (m)<br>φ 86       | 粘性土・シルト              |       |       |      |      |       |
|                          | 砂・砂質土                |       |       |      |      |       |
|                          | 礫混じり土砂               |       |       |      |      |       |
|                          | 玉石混じり土砂              |       |       |      |      |       |
|                          | 固結シルト・固結粘土           |       |       |      |      |       |
|                          | 軟岩 I                 |       |       |      |      |       |
|                          | 軟岩 II                |       |       |      |      |       |
|                          | 中硬岩                  |       |       |      |      |       |
| ボーリング工 (m)<br>φ 66       | 粘性土・シルト              | 3.00  | 3.00  |      |      | 6.00  |
|                          | 砂・砂質土                | 11.00 | 11.00 |      |      | 22.00 |
|                          | 礫混じり土砂               | 6.00  | 6.00  |      |      | 12.00 |
|                          | 玉石混じり土砂              | 5.00  | 5.00  |      |      | 10.00 |
|                          | 固結シルト・固結粘土           |       |       |      |      |       |
|                          | 軟岩 I                 | 3.00  | 3.00  |      |      | 6.00  |
|                          | 軟岩 II                |       |       |      |      |       |
|                          | 中硬岩                  |       |       |      |      |       |
| 合計                       |                      | 28.00 | 28.00 |      |      | 56.00 |
| 標準貫入試験 (回)               | 粘性土・シルト              | 3.00  | 3.00  |      |      | 6.00  |
|                          | 砂・砂質土                | 11.00 | 11.00 |      |      | 22.00 |
|                          | 礫混じり土砂               | 6.00  | 6.00  |      |      | 12.00 |
|                          | 玉石混じり土砂              | 5.00  | 5.00  |      |      | 10.00 |
|                          | 固結シルト・固結粘土           |       |       |      |      |       |
|                          | 軟岩 I                 | 3.00  | 3.00  |      |      | 6.00  |
|                          | 軟岩 II                |       |       |      |      |       |
|                          | 中硬岩                  |       |       |      |      |       |
| 合計                       |                      | 28.00 | 28.00 |      |      | 56.00 |
| サンプリング (本)               | シンウォールサンプリング         |       |       |      |      |       |
| 室内土質試験 (試料)              | 土粒子の密度試験 (砂質土)       |       |       |      |      |       |
|                          | 密度 (単位体積重量) 試験 (粘性土) |       |       |      |      |       |
|                          | 土の含水比試験              |       |       |      |      |       |
|                          | 土の粒度試験 (粘性土)         |       |       |      |      |       |
|                          | 土の粒度試験 (砂・砂質土)       |       |       |      |      |       |
|                          | 土の細粒分含有率試験           | 25.00 |       |      |      |       |
|                          | 土の液性限界試験             |       |       |      |      |       |
|                          | 土の塑性限界試験             |       |       |      |      |       |
|                          | 土の一軸圧縮試験             |       |       |      |      |       |
|                          | 土の三軸圧縮試験             |       |       |      |      |       |
|                          | 土の圧密試験               |       |       |      |      |       |
| 準備費 (業務)                 | 平坦足場                 | 1     | 1     |      |      | 2     |
|                          | 調査孔閉塞                | 1     | 1     |      |      | 2     |
|                          | 準備及び後片付け             | 1     |       |      |      | 1     |
|                          | 給水費                  | 1     | 1     |      |      | 2     |
| 資料とりまとめ等 (業務)<br>(直接調査費) | 資料整理とりまとめ            | 1     |       |      |      | 1     |
|                          | 断面図の作成               | 1     |       |      |      | 1     |
| 解析等調査業務<br>(解析等調査業務費)    | 既存資料の収集・現地調査         | 1     |       |      |      | 1     |
|                          | 資料整理とりまとめ            | 1     |       |      |      | 1     |
|                          | 断面図の作成               | 1     |       |      |      | 1     |
|                          | 総合解析とりまとめ            | 1     |       |      |      | 1     |

※ 調査地点については、別紙平面図参照