

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上水道工事（１）				式		1		
開削工				式		1		
材料費(HPPE 100)				式		1		
水道用配水用ポリエチレン管			EF受口付直管 100	本		20		
水道用配水用ポリエチレン管			プレーンエンド直管 100	本		1		
EFベント(両受)			100×90°	個		1		
EFベント(両受)			100×45°	個		1		
EFベント(両受)			100×22 1/2°	個		2		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
EFベント(受挿)			100×22 1/2°	個		5		
EFソケット			100	個		6		
EF片受レデューサ			100× 75	個		2		
EFチーズ			100× 100	個		2		
EFチーズ			100× 75	個		1		
PE挿口付フランジ短管			7.5k GF 100	個		2		
異種管ジョイント			HPPE×SUS 100	個		2		
異種管ジョイント			HPPE× 鑄鉄管 100	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）				当初	事業区分	水道工事
								工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジ接合材			SUS7.5k 100用		組		2		
フランジ接合材			SUS7.5k 75用		組		2		
フランジパッキン			7.5k GF 100用		組		2		
フランジパッキン			7.5k GF 75用		組		1		
フランジパッキン			7.5k RF 75用		組		1		
PE挿口付鋳鉄製T字管			7.5k GF 100× 75		個		1		
PE挿口付ソフトシール弁			7.5k 100		個		5		
不断水仕切弁			7.5k DIP用 100		基		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（ 1 ）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
急速空気弁			7.5k 25		基		1		
補修弁			7.5k 75×150H		基		1		
VPキャップ			100		個		5		
仕切弁鉄蓋			216		個		6		
上部壁A			250×150H		個		4		
上部壁A			250×200H		個		1		
中部壁B			250×150H		個		1		
中部壁B			250×200H		個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下部壁C			250 × 350 × 200H	個		4		
下部壁C			250 × 350 × 300H	個		1		
下部壁AC			250 × 350 × 150H	個		1		
底版			40H	個		6		
空気弁鉄蓋			550 × 350 × 200	個		1		
調整リング			550 × 350 × 50	個		1		
上部壁A			550 × 350 × 200	個		1		
下部壁C			550 × 350 × 100	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
底版			750×200×40	組		1		
ポリエチレン管			水道用2層管 50	m		2.7		
メカポリPPキャップ			100	個		1		
おねじ付ソケット			50	個		1		
エルボ			PP用 50	個		3		
識別マーカ－				本		14		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス2倍折込・W=15cm	m		110.8		
管明示テープ			W=50	m		111.3		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
配水管布設工(HPPE 100)				式		1		
ポリエチレン管布設工			100	m		108.6		
ポリエチレン管継手工			融着接合(2口) 100	箇所		9		
ポリエチレン管継手工			融着接合(1口) 100	箇所		35		
ポリエチレン管メカニカル継手工			100	箇所		3		
ポリエチレン管切断工			100	口		13		
仕切弁設置工			100	基		5		
不断水仕切弁設置工			DIP用 100	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
空気弁設置工			25	基		1		
フランジ接合工			7.5k 100	口		2		
フランジ接合工			7.5k 75	口		1		
フランジ継手取外工			7.5k 100	口		2		
TS継手工			100	口		5		
鋳鉄管切断工			(既設管) 100	口		1		
塩ビ管切断工			(既設管) 100	口		5		
鋳鉄管撤去工			(既設管) 100	m		0.3		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
塩ビ管撤去工			(既設管) 100	m		2		
鉄蓋設置工			円形1号 250	個		6		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 上部壁 H150mm	個		4		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 上部壁 H200mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 中部壁 H200mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 下部壁 H200mm	個		4		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 下部壁 H300mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 上下部壁 H150mm	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 底版 H40mm	個		6		
鉄蓋設置工			角形 550 × 350	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)			調整リング H50mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)			上部壁A H200mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)			下部壁C H100mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)			底版 H40mm	組		1		
鉄蓋撤去工			円形1号 250	箇所		3		
埋設シート				m		108.5		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管明示工			HPPE 100	m		108.6		
ポリエチレン管布設工			50	m		2.7		
ポリエチレン管切断工			50	口		4		
ポリエチレン管継手工			50	口		7		
ねじ込み接合工			50	口		1		
ポリエチレン管メカニカル継手工			100	口		1		
埋設シート工				m		2.3		
管明示工			50	m		2.7		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
材料費(HPPE 75)				式		1		
水道用ポリエチレン管			EF受口付直管 75	本		131		
水道用ポリエチレン管			プレーンエンド直管 75	本		13		
EFベンド(両受)			75×45 °	個		4		
EFベンド(両受)			75×22 1/2 °	個		10		
EFベンド(両受)			75×11 1/4 °	個		8		
EFベンド(受挿)			75×45 °	個		3		
EFベンド(受挿)			75×22 1/2 °	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
EFソケット			75	個		19		
EFチーズ			75× 75	個		5		
PE挿口付フランジ短管			7.5 GF 75	個		7		
異種管ジョイント			HPPE×VP 75	個		2		
異種管ジョイント			HPPE×SUS 75	個		2		
フランジ接合材			SUS7.5k 100用	組		1		
フランジ接合材			SUS7.5k 75用	組		13		
フランジパッキン			7.5k GF 100用	組		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジパッキン			7.5k GF 75用	組		11		
フランジパッキン			7.5k RF 75用	組		2		
PE 挿口付鋳鉄製Ｔ字管			7.5k GF 75× 75	個		2		
PE 挿口付ソフトシール弁			7.5k 75	個		10		
水道用仕切弁			7.5k 75 FCD メタルシート	個		1		
不断水割Ｔ字管 ソフトシール仕切弁付			7.5k VP用 75× 75	基		2		
不断水割Ｔ字管 ソフトシール仕切弁付			7.5k DIP用 100× 75	基		1		
急速空気弁			7.5k 25	基		2		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
補修弁			7.5k 75 × 150H	基		2		
VPキャップ			100	個		3		
VPキャップ			75	個		4		
フランジ蓋			7.5k GF 100	個		1		
フランジ蓋			7.5k GF 75	個		2		
鉄蓋			216	個		14		
上部壁A			250 × 200H	個		14		
中部壁B			250 × 200H	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度	老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
						工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下部壁C			250 × 350 × 200H		個		13		
下部壁C			250 × 350 × 300H		個		1		
底版			40H		個		14		
空気弁鉄蓋			550 × 350 × 200		個		2		
調整リング			550 × 350 × 50		個		2		
上部壁A			550 × 350 × 200		個		2		
下部壁C			550 × 350 × 100		個		2		
底版			750 × 200 × 40		組		2		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレン管			水道用2層管	50	m		2.7		
メカポリPPキャップ			75		個		3		
おねじ付ソケット			50		個		1		
エルボ			PP用 50		個		3		
識別マーカー					本		32		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス2倍折込・W=15cm		m		728.3		
管明示テープ			W=50		m		728.7		
配水管布設工(HPPE 75)					式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレン管布設工			75	m		726		
ポリエチレン管継手工			融着接合(2口) 75	箇所		24		
ポリエチレン管継手工			融着接合(1口) 75	箇所		179		
ポリエチレン管メカニカル継手工			75	箇所		8		
ポリエチレン管切断工			75	口		39		
仕切弁設置工			75	基		10		
不断水連絡工			VP用 75× 75	箇所		2		
不断水連絡工			VP用 100× 75	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
空気弁設置工			25	基		2		
鉄蓋設置工			円形1号 250	個		14		
レゾンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 上部壁 H200mm	個		14		
レゾンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 中部壁 H200mm	個		1		
レゾンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 下部壁 H200mm	個		13		
レゾンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 下部壁 H300mm	個		1		
レゾンコンクリート製ボックス設置工(円形)			円形1号 底版 H40mm	個		14		
鉄蓋設置工			角形 550 × 350	個		2		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)			調整リング H50mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)			上部壁A H200mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)			下部壁C H100mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)			底板 H40mm	個		2		
フランジ接合工			7.5k 100	口		1		
フランジ接合工			7.5k 75	口		11		
フランジ継手取外工			7.5k 75	口		4		
フランジ継手取外工			7.5k 100	口		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
TS継手工			100	口		3		
TS継手工			75	口		4		
塩ビ管切断工			(既設管) 100	口		6		
塩ビ管切断工			(既設管) 75	口		10		
塩ビ管撤去工			(既設管) 100	m		0.9		
塩ビ管撤去工			(既設管) 75	m		1.5		
鉄蓋撤去工			円形1号 250	箇所		10		
鉄蓋撤去工			角形1号	箇所		4		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設シート				m		726		
管明示工			HPPE 75	m		726		
溶剤浸透防護スリーブ工			75	m		25		
ポリエチレン管布設工			50	m		2.7		
ポリエチレン管切断工			50	口		4		
ポリエチレン管継手工			50	口		7		
ねじ込み接合工			50	口		1		
ポリエチレン管メカニカル継手工			75	口		3		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設シート工				m		2.3		
管明示工			50	m		2.7		
材料費(SUS316TP 100A)				式		1		
両ベベル45°曲管			SUS316 Sch20 100A×(763+63)	本		2		
両ベベル45°曲管			SUS316 Sch20 100A×(1686+63)	本		2		
両ベベルF付T字管(両ベベル短管付)			SUS316 Sch20 100A×2778L×80A×250	本		1		
不凍急排形空気弁			25	基		1		
フランジ接合材			SUS7.5k 75用	組		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジパッキン			7.5k GF 75用	組		1		
識別マーカー				本		2		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス2倍折込・W=15cm	m		2		
管明示テープ			W=50	m		2		
水管橋架設工(SUS316TP 100A)				式		1		
ステンレス鋼管据付工			100A	m		7.9		
ステンレス鋼管溶接工			100A	口		4		
空気弁設置工			25	基		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鋼管撤去工			100	m		6.8		
空気弁撤去工			25	基		1		
コンクリート工			防護コンクリート 18-8-25BB	m3		0.3		
型枠工			防護コンクリート	m2		2.5		
砕石基礎工			防護コンクリート RC-40, t=100	m2		0.9		
コンクリート取壊し工				m3		0.3		
Co殻処理工				m3		0.3		
埋設シート工				m		2		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管明示工			100	m		2		
材料費(SUS316TP 80A)				式		1		
両ベベル45°曲管			SUS316 Sch20 80A×(610+47)	本		2		
両ベベル45°曲管			SUS316 Sch20 80A×(1721+47)	本		2		
両ベベルF付T字管(両ベベル短管付)			SUS316 Sch20 80A×2090L×80A×250H	本		1		
不凍急排形空気弁			25	基		1		
フランジ接合材			SUS7.5k 75用	組		1		
フランジパッキン			7.5k GF 75用	組		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
識別マーカ－				本		2		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス2倍折込・W=15cm	m		2		
管明示テープ			W=50	m		2		
水管橋架設工(SUS316TP 80A)				式		1		
ステンレス鋼管据付工			80A	m		6.9		
ステンレス鋼管溶接工			80A	口		4		
空気弁設置工			25	基		1		
鋳鉄管撤去工			100	m		4.4		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート工			防護コンクリート 18-8-25BB	m3		0.3		
型枠工			防護コンクリート	m2		2.5		
砕石基礎工			防護コンクリート RC-40, t=100	m2		0.9		
コンクリート取壊し工				m3		0.3		
Co殻処理工				m3		0.3		
埋設シート工				m		2		
管明示工			75	m		2		
作業土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装切断工			As t=15cm以下	m		1,730		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		551		
機械掘削工			BH(0.13m3)砂質土	m3		470		
機械埋戻工			BH(0.13m3)クッション砂	m3		160		
機械埋戻工			BH(0.13m3)流用土	m3		260		
上層路盤工			W<1.8m(M-30)t=110	m2		551		
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=40	m2		231		
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=30	m2		320		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土処理工(砂質土)			2tトラック(砂質土)機械	m3		190		
As殻処理工			2tトラック	m3		22		
軽量鋼矢板設置撤去工			H=2.00m支保1段	m		3.2		
材料費(公道下給水)				式		1		
ポリエチレン管			水道用二層 1種 30	m		3.7		
ポリエチレン管			水道用二層 1種 25	m		16.8		
分水サドル			分水用(PE用) 75× 30	個		1		
分水サドル			分水用(PE用) 75× 25	個		9		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
PE金属継手分止水栓用			30	個		3		
PE金属継手分止水栓用			25	個		13		
PE金属継手エルボ			30	個		2		
PE金属継手エルボ			25	個		18		
ソフトシール仕切弁			30 プレソート相当品	個		1		
ソフトシール仕切弁			25 プレソート相当品	個		2		
PVソケット			30(PP×VP)	個		1		
PVソケット			25(PP×VP)	個		2		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
PVソケット			25 × 20(PP × VP)	個		7		
HI キャップ			TS 30	個		1		
HI キャップ			TS 25	個		2		
HI キャップ			TS 20	個		7		
鉄蓋			216	個		3		
調整リング			円形1号 H=50mm	個		3		
上下部壁C			250 × 350 × 150H	個		3		
底版			40H	個		3		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
識別マーカ－				本		10		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス2倍折込・W=15cm	m		17.5		
管明示テープ			W=50	m		20.5		
配水管布設工(公道下給水)				式		1		
ポリエチレン管布設工			30	m		3.7		
ポリエチレン管布設工			25	m		16.8		
ポリエチレン管継手工			30	口		6		
ポリエチレン管継手工			25	口		40		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ねじ込み継手工			30	□		2		
ねじ込み継手工			25	□		4		
離脱防止一体型接合工			50以下	□		10		
塩ビ管切断工			HIVP 30	□		2		
塩ビ管切断工			HIVP 25	□		4		
塩ビ管切断工			HIVP 20	□		14		
ポリエチレン管切断工			30	□		4		
ポリエチレン管切断工			25	□		29		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度	老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事	
						工事区分	上水道工事（ 1 ）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
TS継手工			30	口		1		
TS継手工			25	口		2		
TS継手工			20	口		7		
分水栓建込工			PE 75 × 30	箇所		1		
分水栓建込工			PE 75 × 25	箇所		9		
仕切弁設置工			30	箇所		1		
仕切弁設置工			25	箇所		2		
鉄蓋設置工			円形1号 250	個		3		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
レジンコンクリート製ホック設置工(円形)			円形1号 調整リングH=50mm	個		3		
レジンコンクリート製ホック設置工(円形)			円形1号 上下部壁 H200mm	個		3		
レジンコンクリート製ホック設置工(円形)			円形1号 底版 H40mm	個		3		
埋設シート				m		17.5		
管明示工			50以下	m		20.5		
作業土工(公道下給水)				式		1		
舗装切断工			As t=15cm以下	m		35		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		11		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械掘削工			BH(0.13m3)砂質土	m3		8		
機械埋戻工			BH(0.13m3)クッション砂	m3		3		
機械埋戻工			BH(0.13m3)流用土	m3		5		
上層路盤工			W<1.8m(M-30)t=110	m2		11		
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=40	m2		2		
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=30	m2		9		
残土処理工(砂質土)			2tトラック(砂質土)機械	m3		3		
As殻処理工			2tトラック	m3		0.4		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
材料費(給水管仮設工 25)				式		1		
ポリエチレン管			水道用二層 1種 25	m		30		
分水サドル			分水用(VP用) 100× 25	個		1		
PE金属継手分止水栓用			25	個		1		
PE金属継手エルボ			25	個		3		
PVソケット			25× 20(PP×VP)	個		1		
HI キャップ			TS 20	個		1		
配水管布設工（給水管仮設 25）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレン管布設工			25	m		30		
ポリエチレン管継手工			25	口		6		
離脱防止一体型接合工			50以下	口		1		
塩ビ管切断工			HIVP 20	口		1		
ポリエチレン管切断工			25	口		3		
TS継手工			20	口		1		
分水栓建込工			VP 100 × 25	箇所		1		
作業土工(給水管仮設工 25)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装切断工			As t=15cm以下	m		2		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		0.6		
機械掘削工			BH(0.13m3)砂質土	m3		5		
機械埋戻工			BH(0.13m3)クッション砂	m3		0.2		
機械埋戻工			BH(0.13m3)流用土	m3		5		
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=30	m2		0.6		
残土処理工(砂質土)			2tトラック(砂質土)機械	m3		0.2		
As殻処理工			2tトラック	m3		0.02		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工(試掘)				式		1		
舗装切断工			As t=15cm以下	m		36		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		9		
機械掘削工			BH(0.13m3)砂質土	m3		8		
機械埋戻工			BH(0.13m3)クッション砂	m3		1		
機械埋戻工			BH(0.13m3)流用土	m3		6		
上層路盤工			W<1.8m(M-30)t=110	m2		9		
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=40	m2		5		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=30	m2		4		
残土処理工(砂質土)			2tトラック(砂質土)機械	m3		1		
As殻処理工			2tトラック	m3		0.4		
舗装復旧工				式		1		
舗装切断工			As t=15cm以下	m		1,780		
舗装版破碎工			As t=10cm以下	m2		1,290		
殻運搬処分			As殻	m3		18		
掘削工				m3		5		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正工				m2		1,290		
残土処分工				m3		5		
表層工			車道 再生密粒度アスコン(13) t-50	m2		528		
表層工			車道 再生密粒度アスコン(13) t=40	m2		763		
区画線工			白・文字記号 W=15cm換算	m		59		
仮設工				式		1		
仮設材質料			土留工(軽量鋼矢板)	式		1		
交通誘導警備員				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
技術管理費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和5年度 老朽管布設替工事（越賀線他）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		