

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	80		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	34		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m3	26		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m3	85		
ブ ロ ッ ク 積 工				式	1		
	ブ ロ ッ ク 積 工			式	1		
		ブ ロ ッ ク 積	控35cm, 裏コン10cm	m2	95		
		裏 込 材	RC-40	m3	22		
		水 抜 き	VP φ 50	m	15		
		吸 出 防 止 材	300×300×300	m2	3		
		目 地 材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	6		
		円 形 空 洞 型 枠	ガードレール φ 200	m	4		
		基 礎 工	18-8-40BB	m	24		
		天 端 工	18-8-25BB	m	22		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 300A	m	19		
		コ ン ク リ ー ト 蓋		枚	35		
		グ レ ー チ ング 蓋	ダクトイル 志摩市章マーク入	枚	2		

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
構造物撤去工				式	1		
	防護柵撤去工			式	1		
		ガードレール撤去		m	19		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋	m3	4		
		舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	20		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m2	11		
	運搬処理工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	4		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	0.4		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m3	4		
		殻 処 分	アスファルト	m3	0.4		
		現場発生品運搬	ガードレール	t	0.3		
道路付属施設工				式	1		
	雑 工			式	1		
		カーブミラー再利用 撤 去		基	1		
		カーブミラー再利用 設 置		基	1		
舗 装 工	(アスファルト舗装工)			式	1		
	車道舗装工			式	1		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m2	11		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	11		

数量總括表 (3)

[illegible]