

## 工事数量総括表

		工事名	市道木場線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		65		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		65		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道木場線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		646			
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		646			
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m		22			
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		650			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		32			

## 工事数量総括表

		工事名	市道木場線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		32			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道木場線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			