

土工 数量計算書

●掘削工

掘削

V=

舗装工数量計算書より
645.80 × 0.10

=

64.58

=

64.58

m³

64.6

●残土処理工

土砂等運搬

(掘削 + 床掘) - (盛土 + 埋戻) / 0.9

V=

64.58

=

64.58

m³

64.6

舗装工 数量計算書						
●アスファルト 舗装工 上層路盤 粒度調整碎石M-30 t=100 表層 再生密粒度As13 t=50						
	A= 舗装工数量計算書より 645.80	=	645.80	m ²	645.80	
	A= 舗装工数量計算書より 645.80	=	645.80	m ²	645.80	

構造物撤去工 数量計算書

●構造物取壊し工

舗装版切断

$$L= \begin{array}{ccccccc} 5.00 & + & 6.80 & + & 5.30 & + & 4.70 \\ \text{A工区No. 0、No. 3+5.2} & & & & \text{B工区No. 0、No. 2+8.0} & & \end{array} = 21.80 \quad \text{m} \quad 21.8$$

舗装版取壊し

$$A= \begin{array}{ccc} \text{舗装工数量計算書より} \\ 645.80 \end{array} = 645.80 \quad \text{m}^2 \quad 645.80$$

●運搬処理工

殻運搬

$$V= \begin{array}{ccc} \text{アスファルト舗装版} \\ 645.80 \times 0.05 \end{array} = 32.29 \quad \text{m}^3 \quad 32.3$$

建設廃棄物受入料金
アスファルト

$$V= \begin{array}{ccc} \text{アスファルト舗装版} \\ 645.80 \times 0.05 \end{array} = 32.29 \quad \text{m}^3 \quad 32.3$$

舗装工数量計算書

[illegible]