

## 工事数量総括表

		工事名	市道山崎1号線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		9		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		9		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道山崎1号線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		215		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		215		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		22		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m		88		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		22		

## 工事数量総括表

		工事名	市道山崎1号線他1線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		22			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道山崎1号線他1線	舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		