

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上水道工事（１）				式		1		
開削工				式		1		
材料費(GX 300)				式		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)			内面粉体塗装 300×6.0m	本		110		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管			内面粉体塗装 300×45°	個		3		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 300×45°	個		15		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管			内面粉体塗装 300×22 1/2°	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 300×22 1/2°	個		3		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装	300×5 5/8 °	個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管			内面粉体塗装	300× 300	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管			内面粉体塗装	300× 100	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受短管			内面粉体塗装	300	個		5		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪			内面粉体塗装	300	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(GF)			内面粉体塗装	300× 75(7.5k)	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)乙字管			内面粉体塗装	300(H=300)	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿しソットシル仕切弁			内面粉体塗装	300	基		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクティル鋳鉄管(GX形)両受ソール仕切弁			内面粉体塗装 300	基		1		
ダクティル鋳鉄管(K形)管帽			特殊押輪付 300	個		1		
ダクティル鋳鉄管(GX形)管帽			離脱防止金具付 300	個		1		
ダクティル鋳鉄管(GX形)ライナ			300	個		24		
ダクティル鋳鉄管(GX形) G-Link			300	個		26		
ダクティル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			300	個		23		
鋳鉄管用(K形受口)不断水割T字管			内面粉体塗装 耐震型 300× 300	基		1		
K形特殊押輪			300	個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
急速空気弁			25(7.5k)	基		1		
FCDボール式補修弁			内外面粉体塗装 75×100	基		1		
フランジ接合材			SUS7.5k 75用	組		4		
フランジパッキン			GF形 75用	組		2		
フランジパッキン			RF形 75用	組		2		
ダクティル鋳鉄管(GX形)挿し受片落管			内面粉体塗装 100×75	個		1		
ダクティル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			内面粉体塗装 100	個		1		
ダクティル鋳鉄管(GX形)片受曲管			エポキシ粉体塗装 75×90°	個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)短管2号			エポキシ粉体塗装 75	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			内面粉体塗装 75	個		2		
仕切弁(浅埋対応型)			FCD製 内面粉体塗装 75	基		1		
メカランジ(ショート・塩ビ管用)			離脱防止一体型 内面粉体塗装 75	個		1		
耐衝撃性塩化ビニル管			75×5.0m	本		1		
HI-TS エルボ			75	個		5		
仕切弁鉄蓋			320	個		4		
下部壁AC			350× 450×150H	個		4		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
底版			350×40	個		4		
空気弁鉄蓋			550×350×200	個		1		
調整リング			550×350×50	個		1		
上部壁A			550×350×200	個		1		
下部壁C			550×350×100	個		1		
底版			750×200×40	個		1		
仕切弁鉄蓋			216	個		1		
上部壁A			250×200	個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下部壁C			250 × 350 × 200	個		1		
底版			250 × 40	個		1		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス2倍折込・W=15cm	m		670.4		
管明示テープ			W=50	m		673.2		
識別マーカ				個		36		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 300)				式		1		
鋳鉄管布設工			300	m		654.9		
GX継手接合工 直管			300	口		107		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
GX継手接合工 異形管			300	口		23		
GX継手接合工 G-Link			300	口		24		
GX管切断工			300	口		24		
仕切弁設置工			300	基		3		
不断水連絡工			300 × 300	箇所		1		
離脱防止一体型接合			メカニカル継手工 300	箇所		3		
空気弁設置工			25	基		1		
フランジ継手工			7.5k 75	口		3		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鑄鉄管布設工			75	m		1.5		
GX継手接合工 異形管			100	口		1		
GX継手接合工 異形管			75	口		2		
仕切弁設置工			75	基		1		
硬質塩化ビニル管布設工			75	m		3.9		
TS継手工			異形管 75	箇所		10		
離脱防止一体型接合			異形管(HIVP) 75	箇所		1		
鉄蓋設置工			円形2号 320	個		4		

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
レジンコンクリート製ホック設置工(円形)	円形2号 下部壁 H150mm	個		4			
レジンコンクリート製ホック設置工(円形)	円形2号 底版 H40mm	個		4			
鉄蓋設置工	角形 550×350	個		1			
レジンコンクリート製ホック設置工(角形)	調整リング H50mm	個		1			
レジンコンクリート製ホック設置工(角形)	上部壁A H200mm	個		1			
レジンコンクリート製ホック設置工(角形)	下部壁C H100mm	個		1			
レジンコンクリート製ホック設置工(角形)	底版 H40mm	組		1			
鉄蓋設置工	円形1号 216	個		1			

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
レジンコンクリート製ホース設置工(円形)	円形1号 上部壁 H200mm	個		1			
レジンコンクリート製ホース設置工(円形)	円形1号 下部壁 H200mm	個		1			
レジンコンクリート製ホース設置工(円形)	円形1号 底版 H40mm	個		1			
埋設シート		m		670.4			
管明示工	GX 300	m		667.8			
管明示工	GX 75	m		1.5			
管明示工	HIVP-TS 75	m		3.9			
ポリエチレンスリーブ被覆工	DCIP 300	m		669.3			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 75	m		1.5		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 300)(夜間)				式		1		
鋳鉄管布設工			300	m		12.9		
GX継手接合工 直管			300	口		2		
GX継手接合工 G-Link			300	口		2		
GX管切断工			300	口		2		
作業土工(昼間)				式		1		
舗装切断工			As t=15cm以下	m		1,101		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装切断工			As t=30cm以下	m		224		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		437		
舗装版取壊工			As t=30cm以下	m2		78		
機械掘削工			BH(0.28m3)砂質土	m3		640		
機械埋戻工			BH(0.28m3)クッション砂	m3		185		
機械埋戻工			BH(0.28m3)RC-40	m3		344		
下層路盤工			W<1.8m(RC-40)t=120	m2		86		
下層路盤工			W<1.8m(RC-40)t=140	m2		8		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤工			W<1.8m(RC-40)t=100	m2		422		
上層路盤工			W<1.8m(RC-40)t=150	m2		86		
上層路盤工			W<1.8m(M-30)t=100	m2		8		
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=50	m2		94		
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=30	m2		422		
残土処理工(砂質土)			4tトラック(砂質土)機械	m3		640		
As殻処理工			4tトラック	m3		29		
軽量鋼矢板設置撤去工			H=2.50m支保2段	m		5.1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工(夜間)				式		1		
舗装切断工			As t=30cm以下	m		26		
舗装版取壊工			As t=30cm以下	m2		9		
機械掘削工			BH(0.28m3)砂質土	m3		11		
機械埋戻工			BH(0.28m3)クッション砂	m3		3		
機械埋戻工			BH(0.28m3)RC-40	m3		5		
下層路盤工			W<1.8m(RC-40)t=120	m2		9		
上層路盤工			W<1.8m(RC-40)t=150	m2		9		

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮舗装工	W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=50	m2		9			
残土処理工(砂質土)	4tトラック(砂質土)機械	m3		11			
As殻処理工	4tトラック	m3		2			
作業土工(試掘)		式		1			
舗装切断工	As t=15cm以下	m		12			
舗装版取壊工	As t=15cm以下	m2		3			
機械掘削工	BH(0.28m3)砂質土	m3		3			
機械埋戻工	BH(0.28m3)RC-40	m3		2			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤工			W<1.8m(RC-40)t=100	m2		3		
仮舗装工			W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=30	m2		3		
残土処理工(砂質土)			4tトラック(砂質土)機械	m3		3		
As殻処理工			4tトラック	m3		0.1		
舗装復旧工				式		1		
舗装切断工			As t=15cm以下	m		24		
舗装切断工			As t=30cm以下	m		179		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		1,912		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版取壊工			As t=30cm以下	m2		70		
路面切削工			AS 6cm以下	m2		467		
As殻処理工			10tトラック 路面切削	m3		23		
As殻処理工			10tトラック 舗装厚15cm超	m3		14		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		60		
機械掘削工			BH(0.28m3)砂質土	m3		84		
不陸整正工			補足材1cm:RC-40	m2		1,982		
残土処理工(砂質土)			4tトラック(砂質土)機械	m3		84		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤工			W<1.8m(RC-40)t=100	m2		321		
上層路盤工			W<1.8m(M-30)t=100	m2		7		
上層路盤工			W<1.4m 瀝青安定処理(30)t=100	m2		156		
基層工			W<1.4m 車道 再生粗粒度As(20) t=50	m2		156		
表層工			W<1.4m 車道 再生密粒度As(13) t=50	m2		156		
表層工			1.4m以上3.0m未満 車道 改質 型密粒度As(20) t=50	m2		467		
表層工			1.4m以上 歩道 再生密粒度As(13) t=30	m2		1,785		
表層工			1.4m以上3.0m未満 車道 再生密粒度As(13) t=50	m2		41		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装目地復旧工			t=50	m		316		
舗装目地復旧工			t=30	m		1,171		
区画線工			白・W=15cm	m		152		
区画線工			白・ゼブラW=45cm	m		45		
区画線工			白・文字記号 W=15cm換算	m		18		
視覚障害者誘導用点字シート			300×300	m2		15		
仮設工				式		1		
交通誘導警備員			昼間	式		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員			夜間	式		1		
土留工賃料			軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
技術管理費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)				当初	事業区分	水道工事
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			