

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00609507
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00851575
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00829825
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00909294
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00908772
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01000266
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.05231370
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00358970
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00527633
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00333457
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00210384
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00309302
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00195431
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02962317
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00108434
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00131438
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00727456
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00813199
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00688767
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01197265
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00799606
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01186809
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00156533
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00221363
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01605068

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 志摩市マーク入	0.01818380
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01563242
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.02012870
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00200450
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00269463
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.02040057
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.02137302
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036284
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00086475
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022481
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00053537
排水施設工	清掃工・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048309
排水施設工	清掃工・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00117426
排水施設工	清掃工・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00123491
排水施設工	清掃工・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00173264
排水施設工	清掃工・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00227219
排水施設工	清掃工・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012339
排水施設工	清掃工・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00007738
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01407440
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01489001
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00128615
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00153710
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00873115
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｻﾞｯﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00951538
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00740109

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.01048784
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01109431
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00900093
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00098814
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00063262
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00588176
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00804730
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00121504
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00257856
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00579079
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00212580
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00310975
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00935436
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00370891
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00366395
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00682494
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00591627
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00687094
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00695773
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01051921
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00169395
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00330111
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00330111
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00059288
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00112616

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00812363
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03235231
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055419
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050191
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00274064
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	As塊	0.00202019
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00184034
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00194804
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	As塊	0.00294872
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00220631
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00313694
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	87	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02721818
その他	舗装工	不陸整正工	88	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012339
その他	舗装工	不陸整正工	89	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00022795
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00030742
その他	舗装工	路盤工（車道）	91	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00059079
その他	舗装工	路盤工（車道）	92	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00075705
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00084907
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	94	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00230251
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00192922
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00316413
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00279083
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00146495
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00232656
その他	舗装工	アスカーブ工	100	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00143567

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	コンクリート舗装工	101	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00385634
その他	舗装工	コンクリート舗装工	102	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00484344
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00679984
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	104	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03856345
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03856345
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04387533
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04387533
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	108	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09326123
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	109	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00932926
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	110	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00840700
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00475978
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	112	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00020913
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	113	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00137921
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	114	m3			0.1	m3	RC-40	0.00292781
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	115	m3			0.1	m3	M-30	0.00460085
その他	コンクリート工・石材等	山土	116	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00198673
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	117	m3			0.1	m3		0.00324150
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	118	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00019344
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	119	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00667541
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	120	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00903020
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	121	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00166362
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	122	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01015950
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	123	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01233863
その他	法面保護工	大型土のう工	124	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00944533
その他	法面保護工	大型土のう工	125	袋			1	袋	撤去	0.00072672

令和5年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	法面保護工 （植生土のう積工）	126	m ²			0.1	m ²		0.01496320
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										