

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工						
	断面修復工	断面修復工		構造物	1	V=0.8702m <sup>3</sup>
		人力積込	コンクリート塊	m <sup>3</sup>	0.6	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m <sup>3</sup>	0.6	
		殻処分	無筋コンクリート (人力)	m <sup>3</sup>	0.6	
	溶接金網設置工	丸鉄線溶接金網	φ4.0 100×100	m <sup>2</sup>	12	(23.9kg)
		鉄筋加工・組立		t	0.02	
		鉄筋工	SD345 D10	t	0.002	
		コンクリート アンカー	M8用	本	59	
	水切り設置工		水切りアイドリップ 相当品, 接着剤含む	m	6	
	伸縮目地設置工	舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	7	
		舗装版破砕	アスファルト t=5cm	m <sup>2</sup>	7	
		舗装版切断	コンクリート t=5cm	m	7	
		コンクリート はつり	3cmを超え6cm以下	m <sup>2</sup>	14	
		人力積込	コンクリート塊	m <sup>3</sup>	0.7	
		殻運搬	アスファルト	m <sup>3</sup>	0.4	
		殻処分	アスファルト	m <sup>3</sup>	0.4	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m <sup>3</sup>	0.7	
		殻処分	無筋コンクリート (人力)	m <sup>3</sup>	0.7	
		コンクリート	24-12-25H	m <sup>3</sup>	0.7	
		型枠		m <sup>2</sup>	1	
		伸縮目地	ES型(ステンレス製)	m	7	

数量総括表(2)

[illegible]