

数量総括表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
坪井橋						
維持修繕工						
	ガードレール 嵩上げ工	鋼材現場ガス切断 工		箇所	4	
		スクラップ運搬		t	0.04	
		ガードレール部材 撤去工		m	6	笠木撤去
		ガードレール部材 撤去工	再利用撤去 (一部新設)	m	7	ヒーム撤去
		ガードレール嵩上 げ部材	パイプヒーム, 笠木, 嵩上げ支柱	式	1	B. N. W含む
		ガードパイプ部材 設置工		m	6	パイプヒーム設置
		ガードレール部材 設置工		m	6	笠木設置
		ガードレール部材 設置工		m	7	ヒーム設置
		ガードレール部材 設置工		m	0.5	袖ヒーム設置
		支柱取付工		箇所	4	
		現場孔明	φ 15.0	本	8	
	ガードレール 塗装塗替え工	素地調整	3種ケレン	m2	7	
		付属構造物塗替	鉛・クロムフリー 錆止めペイント	m2	7	下塗り
		付属構造物塗替	長油性フタル 酸樹脂塗料 白	m2	7	中塗り
		付属構造物塗替	長油性フタル 酸樹脂塗料 白	m2	7	上塗り

