

令和5・6年度		参 考 仕 様 書	志 摩 市
工 事 名	志摩消防署磯部分署等高台移転工事(建築工事)		
工 事 場 所	志摩市 磯部町 迫間 地内		
工 費			
工 期	市議会議決の日 ～ 令和6年8月30日		
工 事 の 大 要	◎消防庁舎(分署)・新築 ・敷地面積:1,633.31㎡ ・建築面積:425.95㎡ ・延床面積:675.43㎡ ・構造・階数・高さ:鉄筋コンクリート造、地上2階建、軒高:7.09m、建物高さ:7.94m(設計GL:KBM+0.429からの高さ) ◎川辺支団車庫(分団車庫)・増築(磯部支所の一部) ・建築面積・延床面積:22.68㎡ ・構造・階数・高さ:鉄骨造、平屋建、建物高さ:3.255m ◎川辺支団詰所・改修(磯部支所の一部)		

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	志摩消防署磯部分署等高台移転工事(建築工事)						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費		1	式			
III	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	磯部分署建築工事		1.0	式			
B	消防団詰所等建築工事		1.0	式			
C	外構工事		1.0	式			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	磯部分署建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	タイル工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	屋根及び樋工事		1.0	式			
12	金属工事		1.0	式			
13	左官工事		1.0	式			
14	金属製建具工事		1.0	式			
15	木製建具工事		1.0	式			



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	地足場		1.0	式			
	外部足場		1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	躯体足場		1.0	式			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	自立山留内 総堀	968.0	m3			
	床付け		338.0	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	B種	519.0	m3			
	建設発生土運搬	DID区間無し 8.0km	449.0	m3			
	建設発生土場外敷き均し		449.0	m3			
	土工機械運搬		2.0	往復			
	山留め	鋼矢板	539.0	m <sup>2</sup>			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	捨てコンクリート	FC-18N S15	31.2	m3			
	捨てコン打設手間	基礎下 ポンプ打設	31.2	m3			
	ポンプ圧送基本料金	30m3～50m3	1.0	回			
	砂利地業	基礎下 再生砕石 目潰し砂共	12.5	m3			
	砂利地業	土間下 再生砕石 目潰し砂共	16.7	m3			
	床下防湿	ポリエチレンフィルム t=0.15 ピット下含む	358.0	m <sup>2</sup>			
	床下断熱	押出法ポリスチレンフォームt=100	80.4	m <sup>2</sup>			
	地盤改良	本体 Φ1000-132本 Φ1200-8本	1.0	式			
		ホースリフター部 Φ1000-4本 分団車庫 Φ600-14本					
	計						



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	12.4	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	43.8	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	8.1	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	3.8	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	16.3	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	14.6	t			
	異形鉄筋	SD390 D29	2.7	t			
	スクラップ控除	H2	-2.7	t			
	高強度せん断補強筋	SBPD1275 U10.7運搬費共	0.1	t			
	高強度せん断補強筋	SBPD1275 U12.6運搬費共	0.8	t			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 一般	96.5	t			
	鉄筋加工組立	高強度せん断補強筋	0.9	t			
	鉄筋加工組立	梁貫通補強Φ100	33.0	か所			
	鉄筋加工組立	梁貫通補強Φ150	19.0	か所			
	鉄筋加工組立	梁貫通補強Φ200	54.0	か所			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立	梁貫通補強Φ600	3.0	か所			
	鉄筋運搬費	10t車 梁貫通補強1.3t分含む	97.9	t			
	ガス圧接	D19+D19	42.0	か所			
	ガス圧接	D22+D22	607.0	か所			
	ガス圧接	D25+D25	455.0	か所			
	ガス圧接	D29+D29	104.0	か所			
	溶接金網	6φ×100×100	379.0	m <sup>2</sup>			
	梁貫通既製金物補強		1.0	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	普通コンクリート	FC-21N S15	5.0	m3			
	普通コンクリート	FC-30N S15	328.0	m3			
	普通コンクリート	FC-30N S18	460.0	m3			
	防水押えコンクリート	FC-18N S15	30.6	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設	277.0	m3			
	コンクリート打設手間	ホースリフター基礎 人力打設	5.0	m3			
	コンクリート打設手間	土付き床版 ポンプ打設	50.9	m3			
	コンクリート打設手間	1F ポンプ打設	206.0	m3			
	コンクリート打設手間	2F ポンプ打設	253.0	m3			
	コンクリート打設手間	防水押え ポンプ打設	30.6	m3			
	コンクリートポンプ圧送	100m3以上	736.0	m3			
	ポンプ圧送基本料金	100m3以上	5.0	回			
	ポンプ圧送基本料金	50m3以上～100m3未満	1.0	回			
	ポンプ圧送基本料金	30～50m3	1.0	回			
	構造体強度補正		1.0	式			



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	841.0	m <sup>2</sup>			
	普通型枠	地上部	1,341.0	m <sup>2</sup>			
	打放型枠	A種 地上部	586.0	m <sup>2</sup>			
	打放型枠	B種 基礎部	26.4	m <sup>2</sup>			
	打放型枠	B種 地上部	942.0	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬	10t車	3,736.0	m <sup>2</sup>			
	打継目地	20×20	282.0	m			
	化粧目地	20×20	145.0	m			
	耐震スリット	完全スリット 垂直 t=25 W150	5.4	m			
	耐震スリット	完全スリット 防水型垂直 t=25 W150	3.2	m			
	耐震スリット	完全スリット 防水型垂直 t=25 W200	110.0	m			
	耐震スリット	完全スリット 水平 t=25 W150	11.1	m			
	耐震スリット	完全スリット 防水型水平 t=25 W200	118.0	m			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人通孔型枠	Φ 600×L450	3.0	か所			
	人通孔型枠	Φ 600×L300	2.0	か所			
	連通管	Φ 150半割れ×L450	2.0	か所			
	連通管	Φ 150半割れ×L300	4.0	か所			
	打放し面補修	A種	328.0	m <sup>2</sup>			
	打放し面補修	B種 コーン処理有	953.0	m <sup>2</sup>			
	打放し面補修	B種 コーン処理無	15.6	m <sup>2</sup>			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
	ホースリフター下地鉄骨	溶融亜鉛メッキ 柱:H-294×200×8×12	2.1	t			
		繋ぎ梁:H-294×200×8×12 H-175×175×7.5×11					
		DP塗装下塗り共 材工共、現場建方共					
	屋外鉄骨階段	溶融亜鉛メッキ ササラ:C-250×90×9×13	0.9	t			
		踏板:CHPLt4.5 DP塗装下塗り共					
		材工共、現場建方共					
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外部)						
	アスファルト防水	AI-1(密着断熱) 平場 コンクリート下地 断熱材t=25	159.0	m <sup>2</sup>			
	アスファルト防水	AI-1(密着断熱) 平場 コンクリート下地 断熱材t=35+40	240.0	m <sup>2</sup>			
	アスファルト防水	AI-1(密着断熱) 立上り部 コンクリート下地	142.0	m <sup>2</sup>			
	防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	136.0	m			
	成形緩衝材		136.0	m			
	伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80	347.0	m			
	防水入隅処理	モルタル	136.0	m			
	乾式防水保護材	押出成形セメント板 t=15 H=295～395程度	39.0	m			
	乾式防水保護材	押出成形セメント板 t=15 H=395程度	34.6	m			
	乾式防水保護材	押出成形セメント板 t=15 H=340～440程度	30.6	m			
	乾式防水保護材	押出成形セメント板 t=15 H=440程度	32.3	m			
	底 ウレタン塗膜防水		37.2	m <sup>2</sup>			
	階段部 ウレタン塗膜防水		3.1	m <sup>2</sup>			



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	階段基礎部 ウレタン塗膜防水		3.2	m <sup>2</sup>			
	各種基礎天端 ウレタン塗膜防水	アコ <sup>○</sup> 見付け部分含む	9.4	m <sup>2</sup>			
	パラペット天端～アコ <sup>○</sup> ウレタン塗膜防水	アコ <sup>○</sup> 見付け部分含む	54.9	m <sup>2</sup>			
	巾木ウレタン塗膜防水	H=100	41.9	m			
	排水溝ウレタン塗膜防水	W=100	18.5	m			
	排水溝ウレタン塗膜防水	W=300(糸巾460程度)	66.9	m			
	階段部 排水溝ウレタン塗膜防水	W=100	13.7	m			
	防水取合 シーリング <sup>○</sup>	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	46.7	m			
	打継・誘発目地 シーリング <sup>○</sup>	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	426.0	m			
	構造スリット部 シーリング <sup>○</sup>	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	113.0	m			
	建具廻り シーリング <sup>○</sup>	変成シリコン系(MS-2)10×10	224.0	m			
	(内部)						
	床伸縮目地 シーリング <sup>○</sup>	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×25	75.4	m			
	水廻り シーリング <sup>○</sup>	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	54.8	m			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	タイル工事						
	(外部)						
	床タイル貼り	磁器質150角防滑タイル	5.8	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	床タイル貼り	磁器質150角防滑タイル	4.6	m <sup>2</sup>			
	視覚障害者用床タイル	磁器質300角	1.1	m <sup>2</sup>			
	巾木タイル貼り	H=60	5.9	m			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木工事						
	(内部)						
	床 構造用合板貼り	t=12	4.6	m <sup>2</sup>			
	木床組	H=300 根太:45×60@455以下	4.6	m <sup>2</sup>			
		大引:90×90@910以下 低床用鋼製束@910以下					
	壁木製見切り	25×100	2.5	m			
	WD-1用木柵(吊上げ式片引き戸)	W1900×H2000三方柵+中間タ柵	8.0	か所			
	WD-2用木柵(吊上げ式片引き戸)	W1900×H2000三方柵+中間タ柵	1.0	か所			
	WD-3用木柵(吊上げ式片引き戸)	W1640×H2000三方柵+中間タ柵	8.0	か所			
	WD-3A用木柵(吊上げ式片引き戸)	W1640×H2000三方柵+中間タ柵	1.0	か所			
	WD-4用木柵(吊上げ式片引き戸)	W1540×H2000三方柵+中間タ柵	1.0	か所			
	WD-5用木柵(片開き戸)	W900×H2000三方柵	2.0	か所			
	WD-6用木柵(片開き戸)	W900×H2000三方柵	1.0	か所			
	WD-7用木柵(片開き戸)	W900×H2000三方柵	2.0	か所			
	WD-8用木柵(片開き戸)	W750×H2000三方柵	1.0	か所			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	WD-9用木柵(片開き戸)	W735×H2000三方柵	1.0	か所			
	WD-10用木柵(片開き戸)	W1800×H2000三方柵	1.0	か所			
	木額縁	35×25	17.9	m			
	木額縁	120×25	190.0	m			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	屋根及び樋工事						
	(外部)						
	ルーフドレン	SUS製 Φ100 横形 アスファルト防水用	11.0	か所			
	中継ルーフドレン	SUS製 Φ100 庇・バルコニー用 塗膜防水用	2.0	か所			
	カラーVP管	Φ100 SUS製掴み金物共	74.0	m			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	金属工事						
	(外部)						
	天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	5.8	m <sup>2</sup>			
		インサート別途					
	天井インサート取付け		5.8	m <sup>2</sup>			
	屋外階段手摺	溶融亜鉛メッキ H=1100 手摺:SGPΦ42.7	14.8	m			
		支柱:SGPΦ34@900以下					
		手摺子:Φ16丸鋼@<100					
		手摺子受:SGPΦ27.2					
		DP下塗り共					
	ガードパイプ	SUS製 HL H=1000 Φ165.2 t=3	4.0	か所			
	階段ノンスリップ	W=35 ステンレス製ビニタイヤ入り	26.2	m			
	スチール製グレーチング柵蓋	450□柵用 T-25滑止め模様付き	1.0	か所			
	スチール製グレーチング	溝巾300用 T-25滑止め模様付き	24.0	m			
		ボルト固定式					
	SUS製グレーチング	溝巾50用 細目	1.5	m			
	SUS製グレーチング	溝巾150用 滑止め模様付き	1.3	m			
	オーバーフロー管	ステンレス製 Φ60.5 L=150 ステンレス製メッシュ付	6.0	か所			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	訓練用アンカープレート	SUS製 BPL-6.0 150×150	27.0	か所			
		支点金物t=6.0:ラウンド加工 4-M12					
	訓練用ロープパラペット保護プレート	台座金物(制作)ラウンド加工	29.8	m			
		設置間隔:1800mmピッチ パイプ型ロープガイド(制作)					
		SUS-0-76.3×4.2(STK400) M10共 裏込めモルタル共					
	訓練用タラップ	ステンレス製タラップ(ローレット加工) 400×200	6.0	か所			
	懸垂バー	W1000	1.0	か所			
		ステンレス製Φ34HL両端部半球キャップ 吊材ステンレス製Φ34HL					
	オーバースライダー部 開口枠金物	L-75×75×6 溶融亜鉛メッキ	28.2	m			
		DP塗装下塗り共					
	ステンレス製固定物干金物	W500×H780 ステンレス製Φ13	2.0	か所			
	駆込通報装置ボックス	スチール製焼付塗装 W250×H430×D195	1.0	か所			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	187.0	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	198.0	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	46.8	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @450	74.9	m <sup>2</sup>			
	ライニング部 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	19.7	m <sup>2</sup>			
	引戸引込み部分 軽量鉄骨壁下地	25×40	31.9	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W0.67×H2.0	2.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W0.74×H2.0	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W0.75×H2.0	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W0.82×H2.0	9.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W0.9×H2.0	3.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W1.8×H2.0	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W1.84×H2.0	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W1.9×H2.0	9.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ'外等四方補強 W0.45×H0.45	18.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 W0.77×H2.0	1.0	か所			



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 W0.9×H2.0	2.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 W1.08×H2.0	1.0	か所			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	298.0	m <sup>2</sup>			
		インサート別途					
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360	107.0	m <sup>2</sup>			
		インサート別途					
	下がり天井下地	19形 H=300	1.4	m			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 150×150	11.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 200×200	26.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 250×250	6.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 300×300	3.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 350×350	8.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 450×450	11.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 560×430	1.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 900×900	6.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 150×1235	30.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 640×1245	2.0	か所			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井インサート取付け		405.0	m <sup>2</sup>			
	床見切り	SUS目地棒 3×12	2.9	m			
	床見切り	ステンレス製 FB-5×40	12.8	m			
	階段ノンスリップ	W=35 ステンレス製ビニタイヤ入り	26.6	m			
	ステンレス製面台	W=100 HL	5.4	m			
	ステンレス製面台	W=150 HL	1.8	m			
	ステンレス製面台	W=200 HL	8.9	m			
	SUS製グレーチング	溝巾150用 滑止め模様付き	6.4	m			
		T-25 ボルト固定式					
	訓練用アンカープレート	SUS製 BPL-6.0 150×150	7.0	か所			
		支点金物t=6.0:ラウンド加工 4-M12					
	訓練用ロープパラペット保護プレート	台座金物(制作)ラウンド加工	5.0	m			
		設置間隔:1800mmピッチ パイプ型ロープガイド(制作)					
		SUS-0-76.3×4.2(STK400) M10共 裏込めモルタル共					
	ピット部 タラップ	ステンレス製タラップ(ローレット加工) 400×200	8.0	か所			
	訓練用タラップ	ステンレス製タラップ(ローレット加工) 400×200	1.0	か所			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	訓練用ロープ支点天井バー	W1500 ステンレス製Φ89.1HL	1.0	か所			
		吊材:ステンレス製PLt=9 150×290 ステンレス製B-PL t=9 170×170					
		A-BOLT4-M16					
	懸垂バー	W1000	1.0	か所			
		ステンレス製Φ34HL両端部半球キャップ 吊材ステンレス製Φ34HL					
	天井点検口	450角(アルミ枠)	11.0	か所			
	オーパースライダー 天井レール受け	□-100×100×3.2	60.0	m			
	オーパースライダー 天井レール受け	2□-100×100×3.2	15.0	m			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	(外部)						
	防水押えコン面 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	379.0	m <sup>2</sup>			
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	64.6	m <sup>2</sup>			
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	401.0	m <sup>2</sup>			
	各種基礎天端 直均し仕上げ	金ごて 防水下地 4.9m <sup>2</sup>	1.0	式			
	パラペット天端 直均し仕上げ	金ごて 防水下地 35.7m <sup>2</sup>	1.0	式			
	床モルタル塗り	張物下地	28.9	m <sup>2</sup>			
	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 5.8m <sup>2</sup>	1.0	式			
	庇 モルタル塗り	防水下地	32.4	m <sup>2</sup>			
	階段 モルタル塗り	防水下地 3.1m <sup>2</sup>	1.0	式			
	階段 モルタル塗り	薄張物下地	11.9	m <sup>2</sup>			
	手摺壁天端 直均し仕上げ	W=150 34.1m	1.0	式			
	巾木モルタル塗り	H=100	41.9	m			
	ササラ巾木モルタル塗り		21.0	m			
	排水溝 モルタル塗り	金ごて W100	18.5	m			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水溝 モルタル塗り	金ごて W300	66.9	m			
	階段部排水溝 モルタル塗り	金ごて W100	13.7	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	224.0	m			
	床 カッター目地		20.8	m			
	弾性型外装薄塗材E	コンクリート面 可とう形外装薄塗り材E ゆず肌	765.0	m <sup>2</sup>			
	浸透性撥水型コンクリート保護塗料	コンクリート面	8.5	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	37.3	m <sup>2</sup>			
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	291.0	m <sup>2</sup>			
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	192.0	m <sup>2</sup>			
	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	5.7	m <sup>2</sup>			
	階段 モルタル塗り	薄張物下地	20.6	m <sup>2</sup>			
	手摺壁天端 直均し仕上げ	W=150	4.5	m			
	排水溝 モルタル塗り	糸幅550	6.4	m			
	建具周囲モルタル充填	内部建具	18.9	m			
	床 目地入れ		75.4	m			



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	金属製建具工事						
a	アルミ製建具		1.0	式			
b	鋼製建具		1.0	式			
c	軽量鋼製建具		1.0	式			
d	シャッター		1.0	式			
e	トイレブース		1.0	式			
f	オーバースライダー		1.0	式			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
	AD-1 アルミ製親子開き框ドア/袖FIX	W1840×H2000	1.0	か所			
	AD-2 アルミ製親子開き框ドア	W1500×H2000	1.0	か所			
	AD-3 アルミ製片開き框ドア	W 900×H2000	2.0	か所			
	AW-1 アルミ製引違いサッシ	W1800×H1300 網戸共	1.0	か所			
	AW-1A アルミ製引違いサッシ	W1800×H1300 防火設備 網戸共	4.0	か所			
	AW-2 アルミ製片開きサッシ	W 750×H1300 網戸共	11.0	か所			
	AW-2A アルミ製縦送り出しサッシ	W 750×H1300 防火設備 網戸共	2.0	か所			
	AW-3 アルミ製引違いサッシ	W1500×H1300 網戸共	2.0	か所			
	AW-4 アルミ製外倒しサッシ	W 600×H 600 網戸・面格子共	1.0	か所			
	AW-5 アルミ製三連外倒しサッシ	W1800×H 525	1.0	か所			
	AW-5 アルミ製三連外倒しサッシ	W1800×H 525 オペレーター装置共	2.0	か所			
	AW-6 アルミ製縦送り出しサッシ	W1000×H1300 網戸共	1.0	か所			
	AW-7 アルミ製縦送り出しサッシ	W1000×H1300 網戸共	2.0	か所			
	AW-7A アルミ製縦送り出しサッシ	W1000×H1300 防火設備 網戸共	4.0	か所			
	AW-8 アルミ製引違いサッシ	W1200×H1300 防火設備 網戸共	2.0	か所			





## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	鋼製建具						
	SD-1 スチール製片開きフラッシュドア	W 900×H2000	1.0	か所			
	SD-2 スチール製親子開きフラッシュドア	W1200×H2000	1.0	か所			
	SD-3 スチール製片開きフラッシュドア	W 900×H2000	1.0	か所			
	SD-4 スチール製親子開き框ドア/袖FIX	W1840×H2000 防火設備	1.0	か所			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	軽量鋼製建具						
	LSD-1 鋼製軽量片引戸(自閉式)外付	W1080×H2000 化粧鋼板焼付塗装	1.0	か所			
	LSD-2 鋼製軽量片引戸(自閉式)外付	W1030×H2000 化粧鋼板焼付塗装	2.0	か所			
	LSD-3 鋼製軽量片引戸(自閉式)外付	W1030×H2000 化粧鋼板焼付塗装	1.0	か所			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	シャッター						
	LS-1 軽量バランスシャッター	W1600×H2000	1.0	か所			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e	トイレブース						
	TB-1 トイレブース	ΣL3726×H2500 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		片開き扉W600-2か所					
		付属金物共					
	TB-2 トイレブース	ΣL1836×H2500 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		片開き扉W569-1か所					
		付属金物共					
	TB-3 トイレブース	ΣL1670×H2500 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		片開き扉W540-1か所					
		付属金物共					
	TB-4 トイレブース	ΣL1610×H2500 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		片開き扉W600-1か所					
		付属金物共					
	TB-5 トイレブース	ΣL840×H2500 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		付属金物共					
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
f	オーバースライダー						
	OS-1 重量アルミオーバースライダー	W6390×H3850	2.0	か所			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	木製建具工事						
	WD-1 木製上吊式片引き戸	W 950×H2000 メラミン化粧合板貼り	8.0	か所			
		建具金物共					
	WD-2 木製上吊式片引き戸	W 950×H2000 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		建具金物共					
	WD-3 木製上吊式片引き戸	W 820×H2000 メラミン化粧合板貼り	8.0	か所			
		建具金物共					
	WD-3A 木製上吊式片引き戸	W 820×H2000 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		建具金物共					
	WD-4 木製上吊式片引き戸	W 770×H2000 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		建具金物共					
	WD-5 木製片開き戸	W 900×H2000 メラミン化粧合板貼り	2.0	か所			
		建具金物共					
	WD-6 木製片開き戸	W 900×H2000 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		建具金物共					
	WD-7 木製片開き戸	W 900×H2000 メラミン化粧合板貼り	2.0	か所			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		建具金物共					
	WD-8 木製片開き戸	W 750×H2000 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		建具金物共					
	WD-9 木製片開き戸	W 735×H2000 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		建具金物共					
	WD-10 木製両開き戸	W1800×H2000 メラミン化粧合板貼り	1.0	か所			
		建具金物共					
	計						



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16	ガラス工事						
	フロート板ガラス	厚さ5 2.18㎡以下	3.7	㎡			
	フロート板ガラス	厚さ6 2.18㎡以下	0.8	㎡			
	型板ガラス	厚さ4 2.18㎡以下	2.3	㎡			
	網入ガラス	厚さ6.8 2.18㎡以下	3.7	㎡			
	網入型板ガラス	厚さ6.8 2.18㎡以下	3.0	㎡			
	複層ガラス	NF6.8+A6+P5 2.0㎡以下	0.4	㎡			
	複層ガラス	Low-E6+A6+P6 2.0㎡以下	27.4	㎡			
	複層ガラス	Low-E6+A6+NP6.8 2.0㎡以下	25.3	㎡			
	ガラスとめシーリング	シリコン系 片面一対数量	284.0	m			
	ガラス清掃	片面	66.4	㎡			
	飛散防止フィルム	霞	64.1	㎡			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17	塗装工事						
	(外部)						
	SOP塗り	鋼製建具面	10.7	m <sup>2</sup>			
	EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地B種	76.7	m <sup>2</sup>			
	EP塗り	けい酸カルシウム板面 素地B種	9.1	m <sup>2</sup>			
	DP塗り	鉄部 1級	74.0	m <sup>2</sup>			
	DP塗り	鉄部細幅 1級	28.2	m			
	(内部)						
	SOP塗り	鋼製建具面	11.7	m <sup>2</sup>			
	SOP塗り	木部細幅	398.0	m			
	EP塗り	コンクリート面 工程B種 素地B種	429.0	m <sup>2</sup>			
	EP塗り	ボード面 工程B種 素地B種	273.0	m <sup>2</sup>			
	EP塗り	けい酸カルシウム板面 素地B種	1.8	m <sup>2</sup>			
	DP塗り	鋼製建具面 1級	1.7	m <sup>2</sup>			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18	内外装工事						
	(外部)						
	床 防滑性ビニル床シート	厚さ2.0	28.9	m <sup>2</sup>			
	階段 防滑性ビニル床シート	厚さ2.0	11.9	m <sup>2</sup>			
	壁 けい酸カルシウム板貼り	厚さ12.0	3.4	m <sup>2</sup>			
	天井 けい酸カルシウム板貼り	厚さ6.0	5.8	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	床 ビニル床シート	厚さ2.0	176.0	m <sup>2</sup>			
	床 ビニル床シート	厚さ2.0 耐湿工法	79.5	m <sup>2</sup>			
	床 ビニル床シート	厚さ2.0 抗菌仕様 耐湿工法	35.4	m <sup>2</sup>			
	階段 ビニル床シート	厚さ2.0	20.6	m <sup>2</sup>			
	床 ビニル床タイル(置敷)	厚さ5.0	59.2	m <sup>2</sup>			
	床 複合フローリング	厚さ12.0	1.0	m <sup>2</sup>			
	塗床	浸透型表面硬化材	127.0	m <sup>2</sup>			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 防塵塗装	薄膜型ウレタン樹脂系	65.5	m <sup>2</sup>			
	スタイロ敷き	t=50 半畳もの	6.0	枚			
	乾式二重床システム	H=100 支持脚、パネルスチール製	59.2	m <sup>2</sup>			
	乾式二重床端部処理		34.4	m			
	ビニル巾木	H=60	414.0	m			
	ささらビニル巾木	H=330	12.6	m			
	巾木 塗床	H=100 浸透型表面硬化材	33.7	m			
	巾木 防塵塗装	H=100 薄膜型ウレタン樹脂系	25.5	m			
	壁 ビニルクロス貼り	ボート面	490.0	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード貼り(GB-R)	厚さ12.5 下地貼り	6.6	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード貼り(GB-R)	厚さ12.5 下地張り GL工法	10.0	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード貼り(GB-R)	厚さ12.5 継目処理	348.0	m <sup>2</sup>			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード貼り(GB-R)	厚さ12.5 継目処理 GL工法	159.0	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード貼り(GB-R)	厚さ12.5+GB-R9.5 下地貼り	5.7	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード貼り(GB-R)	厚さ12.5+GB-R9.5 突付け	15.1	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード貼り(GB-R)	厚さ12.5+GB-R9.5 継目処理	252.0	m <sup>2</sup>			
	壁 耐水石膏ボード貼り(GB-S)	厚さ9.5+GB-R12.5 下地貼り	149.0	m <sup>2</sup>			
	壁 耐水石膏ボード貼り(GB-S)	厚さ9.5+GB-R12.5 突付け	42.2	m <sup>2</sup>			
	壁 耐水石膏ボード貼り(GB-S)	厚さ12.5 下地貼り	61.0	m <sup>2</sup>			
	壁 耐水石膏ボード貼り(GB-S)	厚さ12.5 下地貼り GL工法	66.9	m <sup>2</sup>			
	壁 耐水石膏ボード貼り(GB-S)	厚さ12.5 突付け	2.6	m <sup>2</sup>			
	壁 けい酸カルシウム板貼り	厚さ 8.0 目透かし	1.8	m <sup>2</sup>			
	壁 化粧けい酸カルシウム板貼り	厚さ6.0	257.0	m <sup>2</sup>			
	壁 キッチンパネル		3.5	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	74.9	m <sup>2</sup>			
	壁 塩ビ見切り		3.1	m			
	壁 カラーアルミ見切り	LGSボードとGLボード取合い	27.5	m			
	天井 耐水石膏ボード貼り(GB-S)	厚さ9.5 下地貼り	19.6	m <sup>2</sup>			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井化粧石膏ボード貼り	厚さ9.5	299.0	m <sup>2</sup>			
	天井ロックウール吸音板貼り	厚12.0+GB-R9.5	87.3	m <sup>2</sup>			
	天井化粧けい酸カルシウム板貼り	厚さ6.0	19.6	m <sup>2</sup>			
	天井廻縁	塩ビ製	478.0	m			
	下り天井見切り	塩ビ製	1.4	m			
	スラブ断熱材打込	t=100	116.0	m <sup>2</sup>			
	断熱材吹付け	発泡ウレタン t=25	191.0	m <sup>2</sup>			
	断熱材吹付け	発泡ウレタン t=50	601.0	m <sup>2</sup>			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19	仕上ユニット及びその他工事						
	(外部)						
	訓練用避難ハッチ		1.0	か所			
	屋外階段前 メッシュフェンス片開き門扉	W750×H1000	1.0	か所			
		亜鉛・アルミ・マグネシウム合金メッキの上 高耐候性樹脂粉体塗装					
		支柱共、付属金物共					
	ホースリフター	W1200×H11800	1.0	か所			
		ホース収納本数:12本					
	屋外階段 壁付き手摺	高耐候性樹脂被覆製(アルミ芯) Φ34 アルミ製ブラケット@1000以内	11.3	m			
	止水板		91.0	m			
	ごみ置場	トラッシュステーション 1500×534×H1205	1.0	か所			
	壁面サイン	SUS箱文字加工、焼付塗装 H300 D20「志摩消防署 磯部分署」	1.0	か所			
	消防組合章	Φ300	1.0	か所			
	訓練用単管4.0m	48.6Φ×2.4mm	30.0	本			
	訓練用単管2.0m	48.6Φ×2.4mm	30.0	本			
	訓練用直交クランプ°		50.0	個			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	訓練用自在クランプ°		30.0	個			
	訓練用単管ベース		12.0	個			
	訓練用クランプカバー		100.0	個			
	訓練場単管ジョイント		30.0	個			
	訓練用キャップ°		50.0	個			



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床下点検口	600□ ステンレス製防臭タイプ	2.0	か所			
	マンホール	Φ600	1.0	か所			
	キッチンスペース キッチンユニット	W1800 吊り戸棚、レンジフード共	1.0	か所			
	事務室 受付カウンター	W1400×D250程度	1.0	か所			
		メラミン化粧合板貼りランパ-コア芯 小口:メラミン化粧合板貼り					
		補強:ステンレス製200×200t=5共					
	防火衣ロッカー	850×800×H2100	8.0	か所			
	仮眠室 ベット	2160×1010×H600	8.0	か所			
	浴室・洗面脱衣(男) バスケットロッカー	963.6×280×H1000	1.0	か所			
	WC(男) 手洗いカウンター	W800×D600×H150	1.0	か所			
		人造大理石 1穴あけ加工、ブラケット共					
	WC(男) 手洗いカウンター	W820×D600×H150	1.0	か所			
		人造大理石 1穴あけ加工、ブラケット共					
	WC(女) 手洗いカウンター	W940×D600×H150	1.0	か所			
		人造大理石 1穴あけ加工、ブラケット共					

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	浴室・洗面脱衣(男) 手洗いカウンター	W1915×D600×H150	1.0	か所			
		人造大理石 2穴あけ加工、ブラケット共					
	2F仮眠室(女)洗面洗面化粧台	既製品 750×540×H1900程度	1.0	か所			
	化粧鏡	W410×H830 アルミ枠	5.0	か所			
	ユニットバス	1416 開口枠共	1.0	か所			
	ユニットバス	1618 開口枠共	1.0	か所			
	シャワーユニット	0808	2.0	か所			
	壁点検口	アルミ枠 450□	18.0	か所			
	シャワーカーテン用レール	天井吊りH=200	2.0	m			
		ステンレス製H型リフレール(ストレート吊)					
	防災シャワーカーテン	W1000×H2300程度	2.0	か所			
	ブラインド	ヨコ型スラット巾25	38.5	m <sup>2</sup>			
	屋内階段 壁付き手摺	抗菌樹脂被覆製(アルミ芯) Φ34 アルミ製ブラケット@1000以内	14.2	m			
	面台	人工大理石t=15 W=200	3.6	m			
	面台	人工大理石t=15 W=260	1.1	m			
	室名サイン(ビ°外)	W150×H150×D5 アクリルt=5	3.0	か所			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		フィルムシート切文字貼					
	室名サイン(ピクト)	W200×H200×D5 アクリルt=5	1.0	か所			
		フィルムシート切文字貼					
	室名サイン(プレート)	W250×H60×D5 アクリルt=5	18.0	か所			
		フィルムシート切文字貼					
	室名サイン(在空表示1段タイプ)	W200×H200×D9 アクリル製	1.0	か所			
		在空表示スライト					
	室名サイン(在空表示2段タイプ)	W250×H101×D9 ベース:ABS樹脂	8.0	か所			
		フィルムシート切文字貼 ネーム:ペーパー差し込みタイプ					
	キーボックス	30本用	1.0	台			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	消防団詰所等建築工事						
1	消防団車庫工事		1.0	式			
2	川辺支団詰所改修工事		1.0	式			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	消防団車庫工事						
	遣方	小規模	22.7	m <sup>2</sup>			
	墨出し	小規模	22.7	m <sup>2</sup>			
	根切り	小規模土工	11.9	m3			
	埋戻し	小規模土工 B種	7.8	m3			
	建設発生土運搬		4.1	m3			
	土工機械運搬		2.0	往復			
	捨てコンクリート	FC-18N S15	1.6	m3			
	捨てコン打設手間	人力打設	1.6	m3			
	砂利地業	土間下 再生碎石	1.1	m3			
	地盤改良	本体にて計上	1.0	式			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.6	t			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SD295A D16	0.3	t			
	スクラップ控除	H2	-0.02	t			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 一般	0.9	t			
	鉄筋運搬費	10t車	0.9	t			
	普通コンクリート	FC-21N S15	6.4	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設	2.8	m3			
	コンクリート打設手間	土付き床版 ポンプ打設	3.6	m3			
	ポンプ圧送基本料金	30～50m3	2.0	回			
	構造体強度補正		1.0	式			
	普通型枠	基礎部	9.1	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬	10t車	9.1	m <sup>2</sup>			
	床モルタル塗り		22.7	m <sup>2</sup>			
	既製品車庫	2800×8100×H3280	1.0	か所			
		鉄骨下地、屋根・外壁仕上げ シャッター、アルミドア共					
	アンカーボルト埋込み	W1/2×210L	16.0	本			

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート製車止めブロック	600×200×120	2.0	か所			
	シャッター面カットイングシート文字貼り	「川辺支団 車庫前駐車禁止」	1.00	か所			
		文字色:赤色、一文字:250角程度					
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	川辺支団詰所改修工事						
	墨出し(内部改修)	個別改修	21.1	m <sup>2</sup>			
	養生(内部改修)	個別改修	21.1	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	25.5	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去	集積共	0.9	m <sup>2</sup>			
	AW1Aアルミパネル	W500×H1800 AC室外機ダクト穴明	1.0	か所			
		アルミフラッシュパネルt=25					
	PT-1 両袖付き片開き扉	W1393×H2100 指定色焼付塗装	1.0	か所			
	錠前改造	既存AD1の無線電気錠をPT1に移設	1.0	か所			
		錠前(レバーハンドル錠をエスカチオン)新設					
	収納扉撤去	W660×H900 集積共	1.0	か所			



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	上り框	堅木100×200	5.0	m			
	ころばし床組	H=200 大引:90×90@910	21.1	m <sup>2</sup>			
		根太:45×75@360 根太掛け:45×90					
	床耐水合板張り	t=12.0	21.1	m <sup>2</sup>			
	床 複合フローリング	厚さ12.0	21.1	m <sup>2</sup>			
	床点検口	600角 アルミ枠	1.0	か所			
	SOP塗り	木部 細幅 新規面	5.0	m			
	発生材積込	人力 木類、ガラス・陶器質類 0.02m3	1.00	式			
	発生材運搬	木類、ガラス・陶器質類 0.02m3	1.00	式			
	発生材処分	木類	0.01	m3			
	発生材処分	ガラス・陶器質類	0.01	m3			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	外構工事						
1	構内舗装工事		1.0	式			
2	屋外排水工事		1.0	式			
3	雑工作物工事		1.0	式			
4	撤去工事		1.0	式			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	構内舗装工事						
	アスファルト舗装A	A-8-25 再生材	792.0	m <sup>2</sup>			
	コンクリート舗装	表層:コンクリート(18-8-25BB)t=150	71.5	m <sup>2</sup>			
		溶接金網(Φ6×150×150)					
		路盤:再生クラッシャーランRC-40t=150					
		伸縮目地@5.0m杉板等 9×150					
	敷砂利	t=100 クラッシャーランRC-40	4.1	m <sup>2</sup>			
	誘導ブロック	誘導ブロック300×300 t=60	10.8	m <sup>2</sup>			
		敷モルタル1:3t=30					
		路盤:再生クラッシャーランRC-40t=150					
	縁石C	歩車道境界ブロックB種 180/230×250×600	72.2	m			
		敷きモルタル(1:3)t=20					
		コンクリート(18-8-25BB)t=100					
		基礎材(RC-40)t=100					
	車いす使用者用駐車区画	3.5×6.0 車止めブロック2個	1.0	か所			
		身障者マーク、セブラ表示					

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路面標示 文字	「徐行」L15 L=13.8m	4.0	か所			
	路面標示 横断歩道	L15 L=12.0m L45 L=24.5m	1.0	か所			
	土間コン舗装下地盤改良	表層改良H=1000	71.5	m <sup>2</sup>			
		セメント系固化材添加量100kg/m <sup>3</sup>					
	舗装下鋤取り		264.0	m <sup>3</sup>			
	建設発生土運搬	DID区間無し 8.0km	264.0	m <sup>3</sup>			
	建設発生土敷き均し		264.0	m <sup>3</sup>			
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋外排水工事						
	L型街渠	W=870 現場打ちコンクリート	5.1	m			
		歩車道境界ブロック(B種) 土工、地業共					
	L型街渠	W=870 現場打ちコンクリート	17.7	m			
		MSブロック 土工、地業共					
	横断暗渠	Φ150 土工、地業共	7.3	m			
	ヒューム管	Φ300 土工、地業共	48.4	m			
	集水枳A	現場打ち 500×500×H550	1.0	か所			
		土工、地業共					
	グレーチング枳蓋	500×500用 細目ノンスリップ°	1.0	か所			
		受枳共					
	C1 1号マンホール	深さ1.949m 土工、地業共	1.0	か所			
	C2 1号マンホール	深さ2.167m 土工、地業共	1.0	か所			
	C3 1号マンホール	深さ2.169m 土工、地業共	1.0	か所			
	C4 1号マンホール	深さ2.407m 土工、地業共	1.0	か所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	雑工作物工事						
	耐震性貯水槽	40.16m3 PC既製品 土工、地業共	1.0	か所			
	掲示板移設	W1950×H1800	2.0	か所			
		基礎500×500×H350 2か所共					
	磯部支所入口前看板改修	「志摩消防署磯部分署」文字追加	1.0	か所			
		漢字(ステンレス切文字):t3×H80					
		漢字下ライン(ステンレス切文字):t3×					
		英語(ステンレス切文字):t3×H50					
	磯部支所案内看板取替え	W1350×H850×t65新設 支柱は既存のまま、看板のみ新設	1.0	か所			
	擬木階段	W2000×L4500 16段	1.0	か所			
		ステップ(芯材:アルミ管 Φ88.0×t1.5)2段					
		杭(芯材:鋼管 Φ21.7×t1.6)					
		踏面:W300 砕石20～0					
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	アスファルト舗装撤去	t=30～50 集積共	1,179.0	m <sup>2</sup>			
	誘導ブロック撤去	t=90 集積共	7.7	m <sup>2</sup>			
	芝生撤去	集積共	180.0	m <sup>2</sup>			
	縁石撤去	120×120 集積共	3.1	m			
	縁石撤去	230×250 集積共	71.9	m			
	L型側溝撤去	870×150/220×200 集積共	75.1	m			
	磯部支所案内看板板面撤去	W1350×H550×t65 W1000×H300×t65 集積共	1.0	か所			
	駐車場案内看板撤去	W450×H1800 集積共	1.0	か所			
		基礎350×350×H350 撤去共					
	排水管撤去	Φ 200 集積共	5.0	m			
	排水管撤去	Φ 300 集積共	24.0	m			
	街渠柵撤去	400×800×H700 集積共	1.0	か所			
	区画線消去	L15	12.0	m			
	区画線消去	L45	24.5	m			
	高木撤去	H3.0 C0.15 W1.5	6.0	本			



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	門扉撤去		1.0	か所			
	カッター入れ	アスファルト舗装面	127.0	m			
	発生材積込	アスファルト塊	55.6	m3			
	発生材積込	コンクリート類	19.8	m3			
	発生材積込	廃プラスチック類	1.9	m3			
	発生材積込	金属くず類	0.1	m3			
	発生材積込	生木類	8.8	m3			
	発生材運搬	アスファルト塊	55.6	m3			
	発生材運搬	コンクリート類	19.8	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック類	1.9	m3			
	発生材運搬	金属くず類	0.1	m3			
	発生材運搬	生木類	8.8	m3			
	発生材処分	アスファルト塊	55.6	m3			
	発生材処分	コンクリート類	19.8	m3			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	廃プラスチック類	1.9	m3			
	発生材処分	金属くず類	0.1	m3			
	発生材処分	生木類	8.8	m3			
	計						

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-1-01						
	遣方						
	遣方	一 般 RC造	426.0	m <sup>2</sup>			
	計	別紙-1-01					

## 別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-1-02						
	墨出し						
	墨出し	一 般 RC造	675.0	m <sup>2</sup>			
	計	別紙-1-02					

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-1-03						
	養生						
	養生	一 般 RC造	675.0	m <sup>2</sup>			
	計	別紙-1-03					

## 別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-1-04						
	整理清掃後片付け						
	整理清掃後片付け	一 般 RC造	675.0	m <sup>2</sup>			
	計	別紙-1-04					

## 別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-1-05						
	地足場						
	地足場		426.0	m <sup>2</sup>			
	計	別紙-1-05					

## 別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-1-06						
	外部足場						
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 12m未満 安全手摺共 運搬費共	1,038.0	m <sup>2</sup>			
	養生シート張り	運搬費共	1,038.0	m <sup>2</sup>			
	計	別紙-1-06					



## 別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-1-07						
	内部足場						
	脚立足場	躯体～仕上用	524.0	m <sup>2</sup>			
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 H=5300	132.0	m <sup>2</sup>			
	内部階段仕上足場		19.2	m <sup>2</sup>			
	計	別紙-1-07					

## 別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-1-08						
	躯体足場						
	型枠支保工	H=5300	132.0	m <sup>2</sup>			
	計	別紙-1-08					

別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-鉄筋01						
	梁貫通既製金物補強						
	梁貫通既製金物補強	Φ 100用 (1.0D)	2	か所			
	梁貫通既製金物補強	Φ 150用 (1.0D)	2	か所			
	梁貫通既製金物補強	Φ 200用 (1.0D)	11	か所			
	梁貫通既製金物補強	Φ 600用 (1.0D)	3	か所			
	梁貫通既製金物補強	Φ 100用 (1/3D)	11	か所			
	梁貫通既製金物補強	Φ 150用 (1/3D)	3	か所			
	梁貫通既製金物補強	Φ 200用 (1/3D)	11	か所			
	計	別紙-鉄筋01					

## 別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-コン01						
	構造体強度補正	+3N	253	m3			
	構造体強度補正	+6N	539	m3			
	計	別紙-コン01					

## 別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-車庫01						
	構造体強度補正						
	構造体強度補正	+3N	6.4	m3			
	計	別紙-車庫01					

## 別 紙 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙-外構01						
	耐震性貯水槽	40.16m3 PC既製品 土工、地業共					
	根切り	自立山留内 総堀	195	m3			
	床付け		27.8	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	A種	125	m3			
	建設発生土運搬	DID区間無し 4.0km	70	m3			
	山留め	鋼矢板	310.8	m <sup>2</sup>			
	砂利地業	基礎下 再生碎石	5.6	m3			
	普通コンクリート	FC-18 S-8	5	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物	5	m3			
	普通型枠	小型構造物	14.5	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬	4t車	14.5	m <sup>2</sup>			
	敷きモルタル		21.7	m <sup>2</sup>			
	耐震性貯水槽	40.16m3 PC既製品	1	式			
	計	別紙-外構01					

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設積上げ分						
	仮囲い	H=2.0 9ヶ月	239	m			
	パネルゲート	W4500×H4500 9ヶ月	2	か所			
	仮設鉄板敷き	t=22 9ヶ月	56.0	m <sup>2</sup>			
	交通誘導員		207	人			
	躯体用揚重機費	16tクレーン	14.0	日			
	仕上用揚重機費	16tクレーン	7.0	日			
	化学物質の濃度測定	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン エチルベンゼン ハップ法	8	か所			
	単管バリケード		40	m			
	計						