

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
林 道 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削 ( 土 砂 )		m <sup>3</sup>	27.4		
		掘 削 ( 土 砂 )		m <sup>3</sup>	12.0		
	盛 土 工						
		盛 土 ( 発 生 土 )		m <sup>3</sup>	39.4		
		盛 土 ( 購 入 土 )		m3	56.1		
	法 面 整 形 工						
		法 面 整 形 工 ( 盛 土 部 分 )		m <sup>2</sup>	44.2		
排 水 構 造 物 工				式			
	管 き よ 工			式			
		コルゲートパイプ	Φ600 1 形 板厚1.6mm	m	12.7		
		( 据 付 ・ 撤 去 )					
擁 壁 工				式			
	場 所 打 擁 壁 工			式			
		基 礎 材		m <sup>3</sup>	3.8		
		コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>	3.8		
		型 枠		m <sup>2</sup>	26.3		
		目 地 板		m <sup>2</sup>	1.7		
		張りコンクリート		m <sup>2</sup>	1.6		
石・ブロック積工							
	石 積 工						
		石 積	練石 再利用	m <sup>2</sup>	12.9		

[illegible]

数 量 総 括 表 (3)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
コンクリート舗装 修繕工							
	構造物取壊し工						
		舗装版取壊し	コンクリート 舗装版厚15cm以下	m <sup>3</sup>	36.9		
	作業土工						
		埋 戻 し		m <sup>3</sup>	8.5		
	コンクリート路面 工						
		コンクリート路面		m <sup>3</sup>	36.9		
		横 目 地		m	9.4		
	運搬処理工						
		殻 処 分	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	5.5		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	5.5		