

## 工事数量総括表

		工事名	令和5年度 林道岩ヶ谷甑線改修工事	当初	事業区分	林道		
					工事区分	林道維持・補修・修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
林道維持・補修・修繕				式		1		
林道土工				式		1		
作業土工				式		1		
埋戻し				m3		92.2		
法面整形工				式		1		
法面整形(盛土部)			法面締固めの有無法面締固め 有;現場制約の有無現場制約 有	m2		82		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和5年度 林道岩ヶ谷甑線改修工事	当初	事業区分	林道		
					工事区分	林道維持・補修・修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャストU型側溝			幅240mm;高さ240mm;コンクリート規格鉄筋コンクリートU型240×240×600	m		4		
法面工				式		1		
植生工				式		1		
植生シート			肥料袋の有無肥料袋無	m2		82		
舗装工				式		1		
コンクリート路面工				式		1		
コンクリート路面			コンクリート規格曲げ4.5-2.5-40;仕上り厚15cm	m2		42.7		
路盤			路盤材種類再生砕石;路盤材規格RC-40;仕上り厚20cm	m2		42.7		

## 工事数量総括表

		工事名	令和5年度 林道岩ヶ谷甑線改修工事			当初	事業区分	林道
							工事区分	林道維持・補修・修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
林道土工				式		1		
堆積土撤去				式		1		
堆積土				m3		50		
堆積土運搬				m3		50		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和5年度 林道岩ヶ谷甑線改修工事				当初	事業区分	林道
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			