

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00611485
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00851432
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00848794
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00929960
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00919814
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01015590
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.05288982
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00348304
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00511955
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00323548
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00204133
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00300111
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00189624
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.03148227
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00113328
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00138692
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00789035
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00878318
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.01151543
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.01334167
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00866143
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.01283438
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00163042
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00227975
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用 (タクトイル) T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01557373

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01790726
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01689268
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.02186410
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00205654
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00274646
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.01932766
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.02024078
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035206
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00083905
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00021813
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00051946
排水施設工	清掃工・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00046873
排水施設工	清掃工・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00113937
排水施設工	清掃工・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00119821
排水施設工	清掃工・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00168115
排水施設工	清掃工・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00220467
排水施設工	清掃工・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00011972
排水施設工	清掃工・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00007508
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01383881
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01473163
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00134939
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00160303
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00858534
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（プレキャストCoブロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00941019
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00726335

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.01029794
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01094727
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00881565
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	54	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00100950
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	55	m			0.1	m	(Co建込用) 支柱間隔3m	0.00064426
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常(6時～20時) 1時間以内	0.00574148
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間(20時～6時) 1時間以内	0.00784267
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00118299
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.00250803
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00561872
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00206770
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.00301938
その他	土工	人力掘削(床掘)	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00907639
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00360377
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土	0.00355710
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00662315
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00574148
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40	0.00666880
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00675301
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01020663
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00164869
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00321113
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00321113
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00057628
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00109371

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00790151
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03141125
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00053772
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00048801
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00266123
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	As塊	0.00295039
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00131793
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00163448
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	As塊	0.00238425
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00238425
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00304373
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	87	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02642969
その他	舗装工	不陸整正工	88	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00011972
その他	舗装工	不陸整正工	89	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00022118
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00031452
その他	舗装工	路盤工（車道）	91	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00057324
その他	舗装工	路盤工（車道）	92	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00073557
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00087659
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	94	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00223410
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00187189
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00307112
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00270790
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00142142
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00225743
その他	舗装工	アスカープ工	100	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00139301

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	コンクリート舗装工	101	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00585410
その他	舗装工	コンクリート舗装工	102	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00637864
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00727856
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	104	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03741754
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03741754
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04257158
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04257158
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	108	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09048998
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	109	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00905204
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	110	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00815719
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00461835
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	112	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00020292
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	113	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00134025
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	114	m3			0.1	m3	RC-40	0.00284081
その他	コンクリート工・石材等	粒調碎石	115	m3			0.1	m3	M-30	0.00486996
その他	コンクリート工・石材等	山土	116	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00192769
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	117	m3			0.1	m3		0.00355101
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	118	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00018668
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	119	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00648618
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	120	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00877100
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運搬費	121	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00162941
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	122	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.00985761
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	123	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01197199
その他	法面保護工	大型土のう工	124	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00996719
その他	法面保護工	大型土のう工	125	袋			1	袋	撤去	0.00070716

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	126	m ²			0.1	m ²		0.01469105
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										