

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00611491
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00851441
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00848803
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00929970
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00919824
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01015601
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.05289041
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00348308
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00511960
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00323552
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00204135
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00300115
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00189626
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.03148263
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00113329
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00138694
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00789044
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00878328
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01151556
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01334182
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00866153
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01283452
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00163044
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00227978
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01557391

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01790746
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01689287
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.02186434
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00205657
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00274649
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.01932788
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.02024100
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035206
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00083906
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00021814
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00051947
排水施設工	清掃工・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00046874
排水施設工	清掃工・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00113938
排水施設工	清掃工・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00119823
排水施設工	清掃工・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00168117
排水施設工	清掃工・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00220470
排水施設工	清掃工・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00011972
排水施設工	清掃工・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00007508
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01383896
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01473180
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00134940
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00160305
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00858543
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00941029
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00726343

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.01029806
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄCｵﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01094739
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00881574
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00100951
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00064426
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00574155
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00784276
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00118301
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00250806
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00561878
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00206773
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00301941
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00907649
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00360381
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00355714
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00662322
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00574155
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00666888
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00675309
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01020674
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00164870
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00321117
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00321117
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00057629
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00109372

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00790160
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03141160
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00053773
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00048802
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00266126
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	As塊	0.00196728
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00179277
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00189829
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	As塊	0.00286113
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00214078
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00304376
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	87	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02642998
その他	舗装工	不陸整正工	88	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00011972
その他	舗装工	不陸整正工	89	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00022118
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00031452
その他	舗装工	路盤工（車道）	91	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00057324
その他	舗装工	路盤工（車道）	92	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00073558
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00087660
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	94	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00223412
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00187191
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00307115
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00270793
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00142144
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00225746
その他	舗装工	アスカーブ工	100	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00139303

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	コンクリート舗装工	101	㎡			0.1	㎡	10cm厚 金網無し	0.00585417
その他	舗装工	コンクリート舗装工	102	㎡			0.1	㎡	10cm厚 金網有り	0.00637871
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	㎡			0.1	㎡	15cm厚 金網有り	0.00727865
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	104	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03741796
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03741796
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04257206
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04257206
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	108	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09049099
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	109	㎡			0.1	㎡	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00905214
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	110	㎡			0.1	㎡	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00815728
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	㎡			0.1	㎡	均しコンクリート	0.00461840
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	112	㎡			0.1	㎡	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00020292
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	113	㎡			0.1	㎡	RC-40再生材 厚10cm	0.00134027
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	114	m3			0.1	m3	RC-40	0.00284084
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	115	m3			0.1	m3	M-30	0.00487002
その他	コンクリート工・石材等	山土	116	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00192771
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	117	m3			0.1	m3		0.00355105
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	118	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00018668
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	119	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00648625
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	120	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00877110
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	121	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00162943
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	122	㎡			0.1	㎡	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.00985772
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	123	㎡			0.1	㎡	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01197212
その他	法面保護工	大型土のう工	124	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00996730
その他	法面保護工	大型土のう工	125	袋			1	袋	撤去	0.00070717

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	126	m ²			0.1	m ²		0.01469122
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										