

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

								交通誘導警備員						歩掛コード
工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路改良														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	21	m 3			1	1	1	0			
掘削	土質岩塊・玉石;施工方 法現場制約あり													
		掘削	土質=岩塊・玉石; 施工方法=現場制約あり	1	m 3			1	1	1	0			
		人力積込	土質等区分=岩塊・玉石	1	m 3			1	1	1	0			
床掘り	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 費用の内訳=全ての費用	8	m 3			1	1	1	0			
埋戻し	土質区分土砂;土質流 用土（良質土）													
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）; 土質=土砂; 費用の内訳=全ての費用	4	m 3			1	1	1	0			
ブロック積工														
ブロック積工														
コンクリートブロック積	控35cm, 裏コン10cm													
		コンクリートブロック 積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 練積・空積の区分=練積; 裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込＋裏込）; 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.27m3/m2; 生コンクリートの規格=18-8-25（20）（高炉）	21	m 2			1	1	1	0			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40													
		胴込・裏込材（砕石）	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック; 胴込・裏込材規格=再生砕石 RC-40	6	m 3			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

								交通誘導警備員						歩掛コード
工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
基礎工	コンクリート規格18-8-25(高炉);底幅53cm;高さ23cm													
		現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25（高炉）；基礎碎石の有無=無し；養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）	0.47	m 3			1	1	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート	1	m 2			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-3-40（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	0.365	m 3			1	1	1	0			
埋戻しコンクリート工	コンクリート規格18-8-25(高炉)													
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	0.348	m 3			1	1	1	0			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)													
		現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生	0.486	m3			1	1	1	0			
		目地板	1工事当り使用量=30m2未満；目地板の種類=瀝青繊維質目地板t=10	0.099	m 2			1	1	1	0			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)													
		現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40（高炉）；養生工の種類=一般養生	0.5	m3			1	1	1	0			
雑工（すりつけ工）	コンクリートブロック積 控長35cm													
		コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；練積・空積の区分=練積；裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込＋裏込）；胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.3m3/m2；生コンクリートの規格=18-8-25（20）（高炉）	2.73	m 2			1	1	1	0			
		現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生	0.16	m3			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	0.066	m 3			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		胴込・裏込材（碎石）	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック；胴込・裏込材規格=再生砕石 RC-40	0.4	m 3			1	1	1	0			
排水構造物工														
管渠工														
暗渠排水管	作業区分据付；管種別直管；管径200～400mm													
		暗渠排水管	作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=200～400mm；費用の内訳=全ての費用	2	m			1	1	1	0			
舗装														
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類粒度調整碎石 M-30；仕上り厚100mm													
		上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-30；全仕上り厚（実数入力）=100mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	16	m 2			1	1	1	0			
表層（車道・路肩部）	材料種類再生密粒度アスコン（13）；舗装厚40mm；平均幅員1.4m以上3.0m以下													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下；1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	16	m 2			1	1	1	0			
区画線工														
区画線工														
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

								交通誘導警備員						歩掛コード
工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		区画線設置	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=溶融式手動； 豪雪補正の有無=無し； 規格・仕様区分=実線 15cm； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.5mm； 排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供用区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15～18%； 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用	3	m			1	1	1	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物；工法区分人力施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物； 工法区分=人力施工； 時間的制約の有無=無し； 夜間作業の有無=無し	1	m 3			1	1	1	0			
人力積込	殻種別コンクリート殻（無筋）													
		人力積込	土質等区分=コンクリート塊	1	m 3			1	1	1	0			
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm													
		舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）； 舗装厚=0cm超え10cm以下； バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）	21	m 2			1	1	1	0			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版； アスファルト舗装版厚=15cm以下； 費用の内訳=全ての費用	5	m			1	1	1	0			
仮設工														
仮締切工														
土のう	大型土のう規格設置・撤去													
		大型土のう工	作業区分=製作・設置； 袋詰土区分=購入土； 設置作業半径=6m以下	2	袋			1	1	1	0			
		大型土のう工	作業区分=撤去； 設置作業半径=6m以下	2	袋			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別								交通誘導警備員						歩掛コード	
								配置人員		交替要員		計上人員			
規格		施工歩掛		施工条件		数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	A	B	A	B	A	B
暗渠排水管		作業区分据付・撤去；管 種別波状管；管径200～ 400mm													
		暗渠排水管		作業区分=据付・撤去；管種別=波状管 及び網状管；呼び径=200～400mm；継 手材料費=不要；費用の内訳=全ての費 用		14	m			1	1	1	0		
								計							