

工事数量総括表

		工事名	市道畔名道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		110		
床掘			土質土砂	m3		1		
盛土工				式		1		
路床盛土			施工幅員4.0m以上	m3		56		
埋戻			土質区分土砂;土質	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	市道畔名道線	舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形工				式		1		
盛土法面整形			法面締固め有り;現場制約無し	m2		92		
防草コンクリート工				式		1		
張コンクリート			コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		146		
残土処理工				式		1		
残土処理			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		44		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道畔名道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		815		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		890		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		320		
道路付属施設工				式		1		
雑工				式		1		
道路反射鏡再利用撤去				基		1		

工事数量総括表

		工事名	市道畔名道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路反射鏡再利用設置				基		1		
道路改良				式		1		
構造物撤去工				式		1		
防護柵撤去工				式		1		
ガードレール撤去				m		35		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3		0.2		
アスファルト舗装版取壊し			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		670		

工事数量総括表

		工事名	市道畔名道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		120		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		27		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		27		
現場発生品運搬			発生材種類	t		0.6		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道畔名道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道畔名道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
スクラップ				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		